

**Reparatia strazilor Alexei
Mateevici (86-66;1-15);
str.Birdan din s. Mingir, rn
Hincesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025
Acces din beton spre gospodariile casnice
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Mateevici intre str, Cantemir si Teilor 250mx4.5m				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5100		
		<i>Total</i>				
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 125,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5750		
		<i>Total</i>				
3	DA12A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fr. 16-31.5mm h=15cm	m3	168,7500		
	7129020012800	Pavator	h-om	135,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,3688		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,2125		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	214,3125		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,1875		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0875		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,5375		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2188		
		<i>Total</i>				
4	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.Folie geotextil TS-20 2m norma 0.55m/m2	m2	1 125,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	38,2500		
	1711217329883	Material textil Folie geotextil TS-20 2m	m	618,7500		
		<i>Total</i>				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm k=1.1	kg	1 237,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,9250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1850		
	2873122004100	Plase sudate 150x150x4.0mm	kg	1 249,3700		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,1850		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,3700		
	2010237318750	Distantieri	buc	371,1000		
		<i>Total</i>				
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului fomarea marginii drumului Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	75,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	68,2500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,7500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	9,0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2250		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0750		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2000		
		<i>Total</i>				
7	DI119 h=15cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC30/ 37 F200 W6) la drum h=15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	168,750 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	538,3125		
	2663102100202 5	Beton (BC30/ 37 F200 W6)	m3	172,1250		
		<i>Total</i>				
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	187,490 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	54,3721		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6562		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,4996		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	55,1221		
		<i>Total</i>				
9	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	187,490 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,6239		
	10119951	Mastic bituminos	kg	65,6215		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,5623		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	3,1873		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,4996		
		<i>Total</i>				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 250*0.5m*2 Compactor 10t	m2	250,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9250		
	1411122201660 1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0mm	m3	31,5000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8775		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2425		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1125		
		<i>Total</i>				
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,5000		
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4000		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1000		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	12,5000		
		<i>Total</i>				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Decaparea caminelor	100 m3	0,1000		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390		
		<i>Total</i>				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000		
		<i>Total</i>				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0390		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	7,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,1500		
	2640112300739	Caramizi	buc	314,1600		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2142		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Strada Mateevici intre str, Cantemir si Teilor 250mx4.5m						
		2. Strada Mateevici intre str, C. Ene si 31august 250mx4.5m				
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5100		
		<i>Total</i>				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 125,0 000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5750		
		<i>Total</i>				
18	DA12A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fr. 16-31.5mm h=15cm	m3	168,750 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	135,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,3688		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,2125		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	214,3125		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,1875		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0875		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,5375		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2188		
		<i>Total</i>				
19	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.Folie geotextil TS-20 2m norma 0.55m/m2	m2	1 125,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	38,2500		
	1711217329883	Material textil Folie geotextil TS-20 2m	m	618,7500		
		<i>Total</i>				
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm k=1.66	kg	2 054,2500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,3562		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2712		
	2873122004100	Plase sudate 150x150x4.0mm	kg	2 074,7925		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,2712		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,5425		
	2010237318750	Distantieri	buc	616,2750		
		<i>Total</i>				
21	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	75,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	68,2500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,7500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,0000		
	2320187315789	Decofrol	kg	9,0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2250		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0750		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2000		
		<i>Total</i>				
22	DI119 h=15cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC30/ 37 F200 W6) la drum h=15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	168,750 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	538,3125		
	2663102100202 5	Beton (BC30/ 37 F200 W6)	m3	172,1250		
		<i>Total</i>				
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	187,490 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	54,3721		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6562		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,4996		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	55,1221		
		<i>Total</i>				
24	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	187,490 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,6239		
	10119951	Mastic bituminos	kg	65,6215		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,5623		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	3,1873		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,4996		
		<i>Total</i>				
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 250*0.5m*2 Compactor 10t	m2	250,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9250		
	1411122201660 1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0mm	m3	31,5000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,7500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,8775		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2425		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1125		
		<i>Total</i>				
26	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II. Decaparea căminelor	100 m3	0,1000		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390		
		<i>Total</i>				
27	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000		
		<i>Total</i>				
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0390		
		<i>Total</i>				
29	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare,	buc	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,1500		
	2640112300739	Caramizi	buc	314,1600		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2142		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Strada Mateevici intre str, C. Ene si 31august 250mx4.5m						
		3. Acces spre Strada V. Birdan intre str, D. Cantemir si pod peste riu- 200mx3.5m				
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1840		
		<i>Total</i>				
31	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	700,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9800		
		<i>Total</i>				
32	DA12A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fr. 16-31.5mm h=20cm	m3	140,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	112,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,9800		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	14,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 15-25 mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	177,8000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	35,0000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,8800		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	36,1200		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,5000		
		<i>Total</i>				
33	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.Folie geotextil TS-20 2m norma 0.55m/m2	m2	700,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,8000		
	1711217329883	Material textil Folie geotextil TS-20 2m	m	385,0000		
		<i>Total</i>				
34	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4mm k=1.66	kg	1 278,2 000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,9550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3910		
	2873122004100	Plase sudate 150x150x4.0mm	kg	1 290,98 20		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,3910		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,7820		
	2010237318750	Distanțieri	buc	383,4600		
		<i>Total</i>				
35	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	60,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	54,6000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	3,0000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,2000		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,2000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1800		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0600		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9600		
		<i>Total</i>				
36	DI119 h=15cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC30/ 37 F200 W6) la drum h=15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	105,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	334,9500		
	2663102100202 5	Beton (BC30/ 37 F200 W6)	m3	107,1000		
		<i>Total</i>				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	116,600 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	33,8140		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4081		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,6640		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	34,2804		
		<i>Total</i>				
38	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	116,600 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,8260		
	10119951	Mastic bituminos	kg	40,8100		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,2154		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	1,9822		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,6640		
		<i>Total</i>				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 415*0.53m*2 Compactor 10t	m2	200,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3400		
	1411122201660 1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0mm	m3	25,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,4000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7020		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1940		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0900		
		<i>Total</i>				
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip și apă se exclud	m	90,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	39,6000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	4,9500		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	90,4500		
		<i>Total</i>				
41	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.Decaparea căminelor	100 m3	0,1000		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390		
		<i>Total</i>				
42	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000		
		<i>Total</i>				
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui	100 m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0390		
		<i>Total</i>				
44	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	7,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,1500		
	2640112300739	Caramizi	buc	314,1600		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2142		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria com. Mingir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

