

**REPARAȚIA CĂMINULUI №1, ET.4,
STR. MELESTIU 8, MUN. CHIȘINĂU**

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Cerințe: Toate lucrările se vor executa în conformitate cu „PROIECT SCHITA DE DESIGN”, anexat la achiziție

№	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1.1. Demolări		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	333,400
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (inclusiv plintele, k manopera = 1,1)	m2	93,290
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (în bucătărie)	m2	25,800
4	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	28,600
5	RpCP45A	Demontarea ușii metalice	kg	210,000
		1.2. Pardoseli		
6	CG56A	Sapa din amestec autonivelant pe bază de ciment pentru pardoseli: grosime 10mm	m2	93,290
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	93,290
8	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apa, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	1,000
		1.3. Tavane		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" sau echivalent, într-un strat	m2	93,290
10	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	93,290
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	93,290
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	93,290
13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	93,290
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,290
		1.4. Pereți		
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" sau echivalentului, într-un strat	m2	240,000
16	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	214,300

17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	214,300
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	214,300
19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	214,300
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,300
21	CI22B	Placaj din plăcuțe de ceramica (la pereți, stâlpi, pilaștri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcuțe: până la 200 x 200 mm	m2	25,730
		1.5. Glafuri (uși si ferestre)		
22	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	20,600
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	20,600
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	20,600
25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2	20,600
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,600
		1.6. Uși		
27	CD72F aplicativ	Îndreptarea golurilor de uși cu placi din ghips-carton	m2	8,700
28	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Ușile beneficiarului)	m2	5,700
29	CK03A	Uși din MDF într-un canat. (Ușile beneficiarului)	m2	26,500
		1.7. Sistema de încălzire		
30	RpIB11D aplicativ	Demontarea radiatoarelor (1200x500m)	buc	2,000
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoarele beneficiarului)	buc	2,000
		1.8. Apeduct si canalizare		
32	RpSA03A	Demontarea țevii din otel zincata existenta in interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	15,300
33	RpSB03A	Demontarea țevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip ușor având diametru de 32 mm - 50 mm	m	15,300
34	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fără descărcare, pentru țeava din otel, având diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
35	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, având diametrul de 50 mm (Trap de scurgere d=50 mm)	buc	1,000
36	RpSA19B	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m	15,300

37	RpSB13C	Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm	m	15,300
38	RpSB15C	Montarea piesei de legătură Cot PVC d=50 mm	buc	4,000
39	RpSB15C	Montarea piesei de legătură Mufa PVC d=50 mm	buc	2,000
		2. Lucrări de electricitate		
		2.1. Lucrări de montare		
40	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	10,000
41	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolație și manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, având secțiunea de 3x25 mm ²	m	180,000
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600x600x350	buc	1,000
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A	buc	6,000
44	08-02-148-1	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m până la: 1 kg	100 m	1,800
45		Cablu VVG ng LS 3x1,5	m	180,000
46	08-02-396-6	Canal metalic pe pereți și tavane, lungime 3 m	100 m	1,800
47		Canal metalic pentru cabluri cu capac	m	180,000
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1	100 buc	0,100
49	08-03-594-1 aplicați	Senzor de mișcare	100 buc	0,100
50	08-03-591-9	Priza pentru internet (punct UTP)	100 buc	3,000
51	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	2,000
52	08-03-591-4	Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc	2,000
53	08-03-591-9	Priza de fisă tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	13,000
		2.2. Utilaj		
54		Panou electric 12 module	buc	1,000
55		Plafoniera LED ALTAR 30x30 cm/max 50*50 cm, pătrat sau echivalent	buc	3,000
56		Spot LED ext. AL585 ELMOS alb d300mm, h=40 mm 24W sau echivalent	buc	7,000
57		Senzor de mișcare PIR 1200W IP20 d88mm, H=34mm sau echivalent	buc	4,000
58		Înterupător cu o clapă ELMOS sau echivalent	buc	2,000
59		Înterupător cu 2 clapete ELMOS sau echivalent	buc	2,000
60		Priza modulară cu o cameră ELMOS sau echivalent	buc	6,000
61		Priza modulară dublă ELMOS sau echivalent	buc	7,000
62		Priza internet ELMOS sau echivalent	buc	7,000
63		Înterupător automat Schneider-Electric IC60N 2P 6A 440V sau echivalent	buc	6,000