

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de termoizolare a fasadei a caminului studentesc , situat pe str.

Aerodromului 11

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontari				
1	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (betoane vechi la ferestre)	m3	4,30		
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.	m	74,00		
3	RpCP44 A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	160,00		
		Capitolul 2. Lucrari de finisare a fasadei				
4	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	435,00		
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului universal de profunzime Weber intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 800,00		
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10cm (cornier norma 0.5)	m2	1 580,00		
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10cm (corinier 0.2 coef)	m2	190,00		
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 3cm (corinier 0.2 coef)	m2	30,00		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Weber intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 800,00		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 1.5 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" WEBER la pereti	m2	1 800,00		

1	2	3	4	5	6	7
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	192,60		
12	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	74,00		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 800,00		
		Capitolul 3. Diverse				
14	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	15,00		
15	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,00		
16	TsI50A1 0	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,00		

