

CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Preț

1. Denumirea beneficiarului de stat :Primăria or.Ștefan Vodă, 1007601006210
2. Organizatorul procedurii de achiziție :Primăria or.Ștefan Vodă
3. Obiectul achizițiilor :Lucrari de reparatie a platformelor pentru gunoi din or. Stefan Voda
4. Descriere generală :

LOT nr.1

Lucrari de reparatie a unei platforme pentru gunoi cu 3 containere

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1 Platforma		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,6000
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,5000
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,5000
5	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,0000
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,0000
7	TsH92A	Incarcarea in a gunoiului	t	7,0000
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	7,0000
		1.2. Gard		
9	CO06B	Imprejmuiri din panouri Eurogard, fixata pe stilpi din metal (7 buc) montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,0 m	m	15,0000

1	2	3	4	5
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	70,2000
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe țimplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m ²	7,4000
12	CK35C	Dibluri din material plastic	buc	7,0000
		2. Utilaj		
13		Colector de gunoi (3 containere)	buc	1,0000

LOT nr.2

Lucrări de reparație a 2 platforme pentru gunoi cu 6 containere

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Platforma		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	6,2000
2	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprijinite	m ³	10,0000
3	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	10,0000
4	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	222,0000
5	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	6,0000
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp	m ²	100,0000
7	TsH92A	Încărcarea în a gunoiului	t	26,0000

1	2	3	4	5
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	26,0000
		1.2 Gard		
9	CO06B	Imprejmuiri din panouri Eurogard, fixata pe stilpi din metal (9 buc) montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,0 m	m	40,0000
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	187,2000
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	19,4000
12	CK35C	Dibluri din material plastic	buc	18,0000
		2. Utilaj		
13		Colector de gunoi (6 containere)	buc	2,0000

5. Informații și proiectare

Au fost elaborate devizele de cheltuieli de către persoane atestate. Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniu, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare .

6. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă și utilajele să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în RM.

7. Mostre

Nu este necesar.

8. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Conform proiectului de execuție verificat.

9. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.

10. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

11. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Conform proiectului de execuție

12. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform proiectului de execuție.

13. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este necesar.

14. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este necesar

15. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform proiectului de execuție.

16. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Conform proiectului de execuție.

17. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform proiectului de execuție.

18. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente, dispozitive, mijloacele de transport, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale special pentru asigurarea protecției muncitorilor.

19. Definiții

Termenul executării lucrărilor...30 zile

20. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Primarul or.Ștefan Vodă



V.Cociu

