CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP Centrul de Sanatate Cahul**

2. Organizatorul procedurii de achiziţie **IMSP Centrul de Sanatate Cahul**

3. Obiectul achiziţiilor **Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori ai fatadelor 1-12 si A-D la cladirea IMSP CS Cahul .**

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari. de termoizolare.		
		1.1. Lucrari de demolare.		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	45,940
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	176,000
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	68,000
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	68,000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea glafurilor din aluminiu de la ferestre)	m	366,000
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea elementele liniare de fasada din tabla protejata anticoroziv)	m	402,500
7	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (demontarea conditionerelor 60buc)	kg	2 400,000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000
9	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	7,600

1	2	3	4	5
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	35,000
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	35,000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,000
		1.2. Termoizolarea fasadelor si glafurilor.		
13	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	116,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 150,000
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)Cornier de alumin cu plasa 880ml	m2	1 150,000
16	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), : cu placi vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 30mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM	m2	98,250

1	2	3	4	5
		GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 248,250
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 248,250
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se include manopera si utilajul)	m	176,000
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 799,000
		1.3. Timplarie.		
22	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (clas A 5 camere, 4-16-4 LOW-E)	m2	45,940
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=400mm	m	30,250
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	78,720
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L=300mm	m	372,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,680
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,680

1	2	3	4	5
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,680
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,680
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,680
32	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	182,560
		1.4. Alte lucrari.		
33	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	60,000
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,800
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0.9m3)	m2	68,000
36	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	68,000
37	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (din tabla profilata ,norma de consum a tablei 1.15 m2, la	m2	64,000

1	2	3	4	5
		unitatea de masura)		
		1.5. Intrarea principala,acces pentru persoane cu probleme locomotorii.		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000
39	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	15,000
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,000
41	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, - etalbond.	m2	14,000
42	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	4,500
43	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	32,000
44	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	740,000
45	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	160,000

1	2	3	4	5
46	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa.C16/20..	m3	9,120
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact.	m2	27,900
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,900
49	CH06A	Mina curenta metalica gata montata .Balustrada din inox	m	34,500

Intocmit Dumitru Cretu

CRETU DUMITRU 2024-ED Nr.0383 12a * ELABORATOR DEVIZE *