

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Reparatia, betonarea strazii stradela Grigore Ureche

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.6.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1. Betonarea strazii cu L=130m x 3.5m = 455m2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	23,5000
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km. (Asfalt uzat)	t	54,0500
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100m2	4,5500
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	4,5500
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla)	m2	455,0000
6	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	52,0000
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (100x100 gr. min 4mm)	kg	910,0000
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. M300	m2	455,0000
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	91,0000
10	RpAr06A	Purjarea, curățirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	91,0000
TOTAL 1. Betonarea strazii cu L=130m x 3.5m = 455m2				

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.