

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea și Modernizarea secției Terapie și Geriatrie  
Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>		
		<b>1.1. Tavane</b>		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens 12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	593,10
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	593,10
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,10
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Vopsea de calitate superioara cu normele internationale de igiena. Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	593,10
		<b>1.2. Pereti</b>		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	122,00
6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Usi dedicate spitalelor cu exigentile de igiena si siguranta din unitatile medicale..Usi montaj ascuns Laminat HPL cu Toc din Aluminiu.)	m2	126,83
7	CK22A	Perete din profile din aluminiu la Cabinele de Dus	m2	2,88
8	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm anticondens cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,00
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	191,35
10	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe, beton sau tencuiala. Curatirea peretilor cu ilaturarea vopselei si a varului vechi.	m2	1 501,75
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 693,10
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	200,00
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime(,MP-75.Rotband	m2	1 693,10

1	2	3	4	5
		) executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Material de calitate certificat in RM)		
14	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	900,00
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 693,10
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 522,19
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 522,19
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. (.Vopsea de calitate superioara cu normele internationale de igiena.Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	1 522,19
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x50, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.(Dimensiuni si culoare de consultat cu Beneficiarul.Placaj de calitate superioara)	m2	110,00
20	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .( Calitate superioara.Culoare si model de coordonat cu Beneficiarul.Certificat in RM)	m2	60,91
21	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	30,00
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	30,00
		<b>1.3. Pardoseli</b>		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	90,78
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	502,32
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	90,78
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	90,78
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Calitate superioara.Model,Marime,Culoare de coordonat cu Beneficiarul)	m2	90,78
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	502,32
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Calitate superioara.Culare si model de coordonat cu Beneficiarul.Certificat in RM)	m2	502,32
		<b>2. Lucrari santehnice</b>		

1	2	3	4	5
30	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	36,00
31	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,60
32	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	68,00
33	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	28,00
34	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
35	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	28,00
36	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Pentru indeplinirea lucrarilor de reparatii la pereti.	buc	30,00
37	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Se ea in calcul Numai manopera	buc	30,00
38	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	104,00
39	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu cot mufa etc.)	buc	104,00
40	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.)	kg	35,00
41	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	112,00
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	56,00
43	SA09B	Teava din polietilena de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	60,00
44	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x 1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	64,00
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar	buc	64,00
46	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,00
47	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	2,00
48	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00
49	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	28,00
50	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (.De calitate)	buc	28,00

1	2	3	4	5
51	SC02A	Usa cabina de dus 1.1mx1.8m ( Model de coordonat cu beneficiarul)	buc	2,00
		<b>3. Electricitate</b> <b>3.1. Demontari si lucrari de constructii generale</b>		
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	70,00
53	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	70,00
54	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	36,00
55	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	36,00
56	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2( pentru lucrari de electricitate)	m	400,00
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	400,00
		<b>3.2. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC</b>		
58	08-01-102-1	Dulap SMP-3-1	buc	2,00
59	pret firma	Dulap SMP-3-1650*500*150	buc	2,00
60		SINAYNS20-3-063	buc	2,00
61		SINAYNN 10-14-100	buc	2,00
62	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2CD218IP54	100 buc	0,22
63	pret firma	Corp Iluminat 30x30 lampi LED	buc	22,00
64	08-03-594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60	100 buc	0,60
65	pret firma	Corp Iluminat 60x60 led	buc	60,00
66	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.Cort Iluminat Noptier la Pat ( de coordonat cu Beneficiarul)	100 buc	0,34
67	pret firma	Corp Iluminat Noptier la pat lampi LED	buc	34,00
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	1,08
69	pret firma	Priza simpla euro	buc	108,00
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,73
71	pret firma	Intreruptor cu oclapa	buc	73,00
72	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	36,00
73		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1 10-20C	buc	36,00
74	08-03-526-1	Automat , bi-, , montat pe constructie pe perete sau	buc	1,00

1	2	3	4	5
		coloana, la curent, A, pina: 25		
75		INTRERUPATOR TENSIUNE	buc	1,00
76	08-03-526-1	Automat bi-, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	2,00
77		INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL CiDPNa 3P	buc	2,00
78	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100	buc	4,00
79		Intrerupator -3-poli BA47-29/3/32	buc	2,00
80		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize	buc	181,00
81		RASPRED COROBCA	buc	36,00
82	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m	3,00
83	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	300,00
84	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	6,30
85	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	630,00
86	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,90
87	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	36,00
		<b>4. Ventilare</b>		
88	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime d-160	buc	29,00
89	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC 100x50	m	15,00
90	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m	20,00
91	VC07A	Montarea Recuperatoarelor de caldura, D-160 RF ( Model de coordonat cu Beneficiarul)	buc	26,00
92	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,00
93	VB09A	Montarea Grile de ventilare 250x250mm	buc	30,00

Directorul IMSP "Spitalul Raional Drochia"  
"Nicolae Testemițanu"

Babin Iurie

Șefa serviciu juridic Filip A.

