

**Reconstructia si Modernizarea  
iluminatului stradal in s.Gauzeni  
r-ul Soldanesti  
N40/2016-BP-CO**

Formular Nr. 1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Строительство ВЛИ-0.23кВ  
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-56Wt	buc	54,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-39Wt	buc	12,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -1x35+1x50 mm2	1000 m	2,415
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ПРГН-2x2,5 mm2	100 m	2,97
5	136	Banda F2007	m	140,00
6	137	Screpa A200	buc	140,00
7	163	Consola CA 2000	buc	50,00
8	1681	Clema ES 1500	buc	45,00
9	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	70,00
10	1688	Clema EP95-13	buc	66,00
11	110-152	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	70,00
12	162	Curau CSB-180	buc	180,00
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16
14	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x35 mm2	m	16,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,16
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KC L=0.972m	buc	66,00
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	2,00
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00
19	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	4,00
20	08-01-061-1	Siguranta ППНН-33 1P 32A	buc	2,00

21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B12A	buc	2,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	1,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	1,00
24	08-01-015-10	Descarcator, 220V, ОПС1-В 1P	set	2,00
25	10-08-017-01	Taimer ТЭ-15	buc	2,00
26	08-03-592-1	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,26
27	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,14
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	3,20
29	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,02
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
30	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-56Wt	buc	54,00
31	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-39Wt	buc	12,00
32	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	2,00
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	2,00
34	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	2,00
35	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-63A	buc	4,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B12A	buc	2,00
37	Pretul firmei	Siguranta ППНИ-33 1P 40A	buc	2,00
38	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	2,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

