

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria c. Secareni, r-nul Hincesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria c. Secareni, r-nul Hincesti
3. Obiectul achizițiilor Reparatia unui drum din beton în s. Secăreni, r-nul Hincesti

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05B	Profilarea drumului cu autogreder de pina la 175 CP in teren catg. II	100m 2	35,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, din cariera pamint argilos, descarcare in autovehicule	100 m3	26,70
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4 405,50
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor, pentru fiecare 0,5 km*6=3,0km, teren categoria II K=6,00	100 m3	26,70
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	26,70
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t,	100 m3	26,70

1	2	3	4	5
7	TsE05B	Finisarea casetei drumului cu autogrederul de pina la 175 CP in teren catg. II	100m 2	17,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule - incarcarea pamint nisipos in cariera	100 m3	1,70
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	280,50
10	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor, pentru fiecare 0,5 km*6=3,0km, teren categoria II K=6,00	100 m3	1,70
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului nisipos, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP	100 m3	1,70
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t,	100 m3	1,70
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II - executarea casetei drmului h=15cm in forma trapezoidala	100 m3	2,494
14	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	150,00
15	DI70A	Deplasarea excavatorului pe tral T-150K de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	170,00

1	2	3	4	5
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	57,00
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12cm	m3	24,50
18	IzF04J1	Strat hidroizolant - Asezarea peliculei	m2	280,00
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Asezarea plasei metalice 4Bp1 100x100 (2.019кг/м2)	kg	600,00
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C20/25 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (cu pompa) in forma trapezoidala dintr-o singura trecere pe toata latimea	m2	240,00
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	50,00
22	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	50,00

Autoritatea contractanta

