

IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare”
s. Molovata, r-nul Dubăsari

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz
„Instituția publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Molovata. Lucrări de construcție
terenului de minifotbal”
(deviz local)

Beneficiar: Instituția publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”
s. Molovata, r-nul Dubăsari

Documentația de deviz este elaborată de devizier:
Lilia Manoila (certificat seria 2018-ED nr. 029D).

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantitățile de lucrari elaborată de firma PROI-DEVI SRL și aprobată
beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînescu

Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2021-VP nr. 075D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucți
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resu
și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privi
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în valoare de 449,82 mii lei.



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Lucrari de terasamente. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator. Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat. Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat.
2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat. Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama (Panou gard ECO H -2). Poartita pentru euro gard H - 2,05m, L-0,8m. Poarta pentru euro gard H -2,0m, L-4m.
3. Fundație pentru gard. Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat. Lucrări de betonare și armare.
4. Lucrări de transportare a deșeurilor.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, ținând cont de obiecțiile verificatorului, costul lucrărilor de deviz la obiectul „**Instituția publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Molovata. Lucrări de construcție terenului de minifotbal**” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ în sumă de **446,45 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Responsabilitatea pentru corectitudinea calculării cantităților de lucrări revine devizierului atestat și reprezentantului de specialitate al beneficiarului.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

