

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația blocului sanitar, inclusiv amenajarea sufrageriei la clădirea SCT Cantemir, str. Mihai Eminescu, nr.11**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație vor fi executate la SCT Cantemir, str.Mihai Eminescu, nr.11.Toate clarificările referitor la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilită de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - în coordonare cu Autoritatea contractantă.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 30 zile lucrătoare. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți – lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația blocului sanitar, inclusiv amenajarea sufrageriei la clădirea SCT Cantemir, str. Mihai Eminescu, nr.11**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr ·	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou 2.		
1.1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	9,8000
1.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,2450
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,2940
1.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6460
1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6460
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3920
1.2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	9,8000
1.2.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	4,0670
1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4900
1.2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3720
1.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	9,8000
1.3.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	149,9400
1.3.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8820
1.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,0392
1.3.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2932
1.3.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4116
1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0980
1.4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	9,8000
1.4.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	10,2900
1.4.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	10,2900
1.4.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	9,8000
1.4.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.4.5	7132040012700	Parchetar	h-om	13,5240
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6660
1.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940
1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	36,3000
1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,4450
1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8150
1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0890
1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,3000
1.6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,2929
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0363
1.6.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,3350
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6300
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0363
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	36,3000
1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,4450
1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8150
1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0890
1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	36,3000
1.8.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	14,5200
1.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,1780
1.8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,1500
1.8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,8150
1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0726
1.8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,9650
1.9	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	3,0000
1.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3900
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600
1.10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	3,0000

1.10.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	12,0000
1.10.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	3,1500
1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
1.10.4	7422010060100	Timplar	h-om	6,1500
1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
1.11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.12	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	1,8000
1.12.1	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5300
1.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620
1.13	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	2,2000
1.13.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	2,2000
1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3520
1.13.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,4000
1.13.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,2000
1.13.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
1.13.6	7422010060100	Timplar	h-om	1,3200
		TOTAL Capitolul 1. Birou 2.		
		Capitolul 2. Birou 3.		
1.14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	22,8000
1.14.1	2320166200729	Parchetin	l	0,5700
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,6840
1.14.3	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1560
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1560
1.14.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9120
1.15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	22,8000
1.15.1	2430226101010	Grund "Betohgupt"	kg	9,4620
1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1400
1.15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1920
1.16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	22,8000
1.16.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	348,8400
1.16.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0520
1.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,0912
1.16.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3352
1.16.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9576
1.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2280
1.17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	22,8000
1.17.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	23,9400
1.17.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	23,9400
1.17.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	22,8000
1.17.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.17.5	7132040012700	Parchetar	h-om	31,4640
1.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8760
1.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6840
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	53,4000
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,0100
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6700
1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,4000
1.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,3317
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0534
1.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,0300
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3400
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0534
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	53,4000
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,0100
1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6700
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	53,4000
1.21.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	21,3600
1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,2040
1.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,7000
1.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,6700
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1068
1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,3700
1.22	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	6,0000
1.22.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,7800

1.22.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200
1.23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	6,0000
1.23.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	24,0000
1.23.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,3000
1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
1.23.4	7422010060100	Timplar	h-om	12,3000
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
1.24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.24.1	71370100111520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
1.25	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	1,8000
1.25.1	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5300
1.25.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620
1.26	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	2,2000
1.26.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	2,2000
1.26.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3520
1.26.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,4000
1.26.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,2000
1.26.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
1.26.6	7422010060100	Timplar	h-om	1,3200
		TOTAL Capitolul 2. Birou 3.		
		Capitolul 3. Birou 4.		
1.27	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	8,0000
1.27.1	2320166200729	Parchetin	l	0,2000
1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,2400
1.27.3	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1600
1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
1.27.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3200
1.28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	8,0000
1.28.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	3,3200
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000
1.28.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1200
1.29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	8,0000
1.29.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	122,4000
1.29.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7200
1.29.3	4100126202818	Apă	m3	0,0320
1.29.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8720
1.29.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3360
1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
1.30	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	8,0000
1.30.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	8,4000
1.30.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	8,4000
1.30.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	8,0000
1.30.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.30.5	7132040012700	Parchetar	h-om	11,0400
1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	34,5000
1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,1750
1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7250
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0350
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,5000
1.32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,3941
1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0345
1.32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,5250
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500
1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0345
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	34,5000
1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,1750
1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7250
1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0350
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	34,5000
1.34.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	13,8000
1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0700
1.34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,2500
1.34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,7250
1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0690
1.34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,9750
1.35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000

1.35.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.36	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	1,8000
1.36.1	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5300
1.36.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620
1.37	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	2,2000
1.37.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	2,2000
1.37.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3520
1.37.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,4000
1.37.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,2000
1.37.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
1.37.6	7422010060100	Timplar	h-om	1,3200
		TOTAL Capitolul 3. Birou 4.		
		Capitolul 4. Birou 5.		
1.38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	22,5000
1.38.1	2320166200729	Parchetin	l	0,5625
1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,6750
1.38.3	7132040012700	Parchetar	h-om	6,0750
1.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0750
1.38.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9000
1.39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	22,5000
1.39.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	9,3375
1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1250
1.39.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1500
1.40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	22,5000
1.40.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	344,2500
1.40.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0250
1.40.3	4100126202818	Apă	m3	0,0900
1.40.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.40.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2650
1.40.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9450
1.40.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2250
1.41	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	22,5000
1.41.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	23,6250
1.41.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	23,6250
1.41.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	22,5000
1.41.4	2222222222992	Materiale marunte (cule)	%	1,0000
1.41.5	7132040012700	Parchetar	h-om	31,0500
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8250
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6750
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	72,6000
1.42.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	10,8900
1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6300
1.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1780
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,6000
1.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	76,5857
1.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0726
1.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,6700
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2600
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0726
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	72,6000
1.44.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	10,8900
1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6300
1.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1780
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	72,6000
1.45.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	29,0400
1.45.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,3560
1.45.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,3000
1.45.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,6300
1.45.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1452
1.45.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,9300
1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
1.46.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,7000
1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200
1.46.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,1000
1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3950
1.46.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800
1.47	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,0000

1.47.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5000
1.47.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,7500
1.47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015
1.47.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
1.48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	22,5000
1.48.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	90,0000
1.48.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,6250
1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3750
1.48.4	7422010060100	Timplar	h-om	46,1250
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3375
1.49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	5,0000
1.49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
1.50	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	1,8000
1.50.1	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5300
1.50.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620
1.51	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	2,2000
1.51.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	2,2000
1.51.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3520
1.51.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,4000
1.51.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,2000
1.51.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
1.51.6	7422010060100	Timplar	h-om	1,3200
1.52	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP.	m3	0,8500
1.52.1	4100126202818	Apă	m3	0,1020
1.52.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3825
1.52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9750
1.52.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0680
1.53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.53.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,1000
1.53.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	8,4000
1.53.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500
1.53.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3675
1.53.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600
1.53.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1000
1.53.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5330
1.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
1.53.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
		TOTAL Capitolul 4. Birou 5.		
		Capitolul 5. Coridor.		
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	54,9000
1.54.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,2350
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7450
1.54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6470
1.55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,9000
1.55.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	57,9140
1.55.2	4100126202818	Apă	m3	0,0549
1.55.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,7050
1.55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4900
1.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0549
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	54,9000
1.56.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	8,2350
1.56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7450
1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6470
1.57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	54,9000
1.57.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	21,9600
1.57.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,2940
1.57.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,4500
1.57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,7450
1.57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1098
1.57.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,1950
1.58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.58.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		TOTAL Capitolul 5. Coridor.		
		Capitolul 6. Poarta, Gard.		
1.59	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	59,0000

1.59.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,1360
1.59.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,4900
1.59.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,9500
1.59.4	2430116104160	Email alchidic	kg	10,0300
1.59.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,8000
1.59.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500
1.59.7	2320166200676	White spirit	kg	5,9000
1.59.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,9000
TOTAL Capitolul 6. Poarta, Gard.				
Capitolul 7. Evacuarea gunoiului				
1.60	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	8,0000
1.60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6800
1.61	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	8,0000
1.61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800
1.62	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	8,0000
1.62.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0640
TOTAL Capitolul 7. Evacuarea gunoiului				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr .	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Birou 2.				
2.1	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.1.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.2	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.2.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 1. Birou 2.				
Capitolul 2. Birou 3.				
2.3	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400
2.3.1	1	Muncitor	h-om	6,7600
2.4	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
2.4.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
TOTAL Capitolul 2. Birou 3.				
Capitolul 3. Birou 4.				
2.5	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.5.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.6	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.6.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 3. Birou 4.				
Capitolul 4. Birou 5.				
2.7	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0500
2.7.1	1	Muncitor	h-om	8,4500
2.8	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	5,0000
2.8.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	5,0000
TOTAL Capitolul 4. Birou 5.				
Capitolul 5. Coridor.				
2.9	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400
2.9.1	1	Muncitor	h-om	6,7600
2.10	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
2.10.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
TOTAL Capitolul 5. Coridor.				

Șef adjunct a Direcției administrative _____ Andrei ȚABUR

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții _____ Radu CHILARU

Tel: 022-20-76-89, 069888779

