

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Costuleni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Costuleni**
- 3. Obiectul achizițiilor : Construcție, copertină metalică pentru protejarea utilajelor primariei s. Costuleni, r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Fundatii hangar auto</b>				
1	TsA02F п. K=Man=1,000000; Mat=1,000000; U=1,000000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	5,000		
2	CA02B п. K=Man=1,000000; Mat=1,000000; U=1,000000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10	m3	0,770		
3	CC01D1 п. K=Man=1,000000; Mat=1,000000; U=1,000000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	344,240		
4	CL18A п. K=Man=1,000000; Mat=1,000000; U=1,000000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	205,680		
5	CA03E2 п. K=Man=1,	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
	000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	mijloace clasice beton armat clasa C 20/25				
		<b>Capitolul 2. Structura hangar auto</b>				
6	CL08A п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	4,267		
7	CL10C п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - contravantuiri verticale	t	0,373		
8	CL10C п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - contravantuiri orizontale	t	0,527		
9	CN26A п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	5,167		
10	CN28A п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	5,167		
		<b>Capitolul 3. Pardoseli si rampa acces</b>				
11	TsC02C 1 п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000;	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,325		

1	2	3	4	5	6	7
	U=1,00000 0					
12	TsA01A 1 п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,800		
13	TsD15B 11 п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	m3	26,650		
14	CC03C п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	399,840		
15	CA04F п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37	m3	19,700		
		<b>Capitolul 4. Invelitoare si sistem pluvial</b>				
16	CE07A п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	124,920		
17	CE20A п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
18	CE22A п. K=Man=1, 000000; Mat=1,000 000; U=1,00000 0	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков)	m	20,000		

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)