

Obiectivul: Primăria satului Sagaidac

Obiectul: Modernizarea stratului rutier pe un sector al străzii Unirii din satul Sagaidac r-nul Cimișlia

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.17.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (350x4,0x0,1=144m.c.)	100m3	1,4400
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.(144x1,6=230,4 tn.	t	230,4000
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I.(180 x5 =900 m.p.)	100m2	9,0000
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	1,8000
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.	m2	720,0000
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (.180 x4,0) x 0.1=72m.c	m3	72,0000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	791,0000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	108,0000
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile . Beton B25 cu adaos de fibre metalice (180 x 4) x 0.15 = 108 m.c	m3	108,0000
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	200,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.