



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Presedintele Raionului Glodeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Presedintele Raionului Glodeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia podurilor in s. Sturzovca si s.Danu, r-nul Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia podului Nr1 s. Sturzovca		
1	PJ02A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de moloane din ziduri drepte sau curbe (Разборка кладки из бутового карьерного камня, ровных или криволинейных стен, с помощью механизированных средств)	m3	5.4000
2	DF10B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов из ж/б столбов и перекладин тяжелого типа)	m	7.0000
3	CP16B K=0.5	Montarea (Demontarea) elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (demontarea inelului din beton armat cu D-0.7m K=0.5.)	buc	1.0000
4	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" (Ручная резка стальных труб ручной ножовкой, трубы диаметром 2"-3")	buc	12.0000
5	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0.1300
6	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3.1200

1	2	3	4	5
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0.2100
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului)	t	34.6500
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.2100
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	21.0000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 (sub corpul inelelor h=0.1m)	m3	1.6000
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 W-6; F-100 la edificiile artificiale (sub corpul inelelor h=0.3 m)	m3	0.3000
13	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc	1.0000
14	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (TS 80.20.3)	buc	1.0000
15	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	4.8500
16	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Beton B20 F200 W6)	m3	2.8000

1	2	3	4	5
17	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuiele (Plasa 4BP1-100x100 - 13.0 m2)	kg	26.1500
18	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Aripi si pereti pentru acostament)	m2	42.3000
19	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in, aripi de acostament, pereti pentru acostament, (Beton B20 F200 W6))	m3	8.5800
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(armatura D-8 AIII)	kg	54.6000
21	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in pereti de acostament (armatura D-12 AIII)	kg	59.2000
22	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Grinda de protectie 0.4x0.4x7.0m)	m2	5.9200
23	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Grinda de protectie 0.4x0.4x7.0m.)	m3	1.1200
24	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinda de protectie 0.4x0.4x7.0m)	kg	17.1400
25	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinda de protectie 0.4x0.4x7.0m)	kg	12.4000
26	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Stilpi de protectie 0.4x0.4x0.8m 4 buc)	m2	5.1200

1	2	3	4	5
27	CA04B	Beton turnat în , stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Stilpi de protectie 0.4x0.4x0.8m 4 buc.)	m3	0.5000
28	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stilpi de protectie 0.4x0.4x0.8m 4 buc)	kg	9.8000
29	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru i stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stilpi de protectie 0.4x0.4x0.8m 4 buc)	kg	9.9500
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tava de protectie D-57 GOST 10704-64 8 buc)	buc	8.0000
31	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0.1080
32	DF52A	Vopsirea cablului de parapet (Vopsirea tevilor)	100 m	0.2800
33	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere	buc	16.0000
34	CF10C4	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat (Tencuirea stilpilor si grinzelor)	m2	13.8000
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым	m2	13.8000

1	2	3	4	5
		молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)		
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Coltar 50x50x4.0)	kg	15.3000
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Armatura D-10 A-iii)	kg	31.5000
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Balamali prinse in beton)	buc	2.0000
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Diblu cu surub cu cap hexagonal KPR-FAST K 12x300/8x305mm) x)	buc	4.0000
40	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Vopsirea grilei de metal)	m2	2.6100
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra but (In albia scurgerii riului)	m3	6.0000
		2. Reparatia podului Nr2 s. Sturzovca		
		2.1. Partea stinga		
42	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2.1000
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.0500
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 (sub corpul inelelor h=0.1m)	m3	0.4400
45	DII19	Fundatii monolitice din beton B20 W-6; F-100 la edificiile artificiale (1.8x1.5x h=0.2 m)	m3	0.5400

1	2	3	4	5
46	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasieli (Plasa 4BP1-100x100 - 5.45 m2)	kg	5.4500
47	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Aripi si pereti pentru acostament)	m2	21.4000
48	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in, rigole pentru apa, dimensiuni 1.8 x 1.5 pe interior h=2.6- 2.4 m (0.6 m in pamint) grosime pereti 0.3m (Beton B20 F200 W6))	m3	3.8800
49	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in rigole(Plasa D-8 AIII pas 150x150 mm in doua rinduri)	kg	82.3900
50	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (STILPI DE PROTECTIE SO - 1 150X150X1800(h))	buc	4.0000
51	DF50A	Intinderea cablului de parapet (cablu de otel D=22,5)	100 m	0.1600
52	Pret de piata	Cablu de otel D=22,5	m	16.0000
53	Pret de piata	Зажимы канатные	buc	16.0000
54	DF52A	Vopsirea cablului de parapet (Окраска троса ограждения)	100 m	0.1600
		2.2. Partea dreapta		
55	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2.3000
56	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Aripi de acostament si pereti de acostament gr=0.4 m)	m3	5.2000

1	2	3	4	5
57	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Grinda de protectie 0.4x0.6x6.0m)	m2	5.1200
58	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Grinda de protectie 0.4x0.6x6.0m.)	m3	1.4400
59	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinda de protectie 0.4x0.6x6.0m)	kg	14.6900
60	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinda de protectie 0.4x0.6x6.0m)	kg	15.9800
61	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (STILPI DE PROTECTIE, SO - 1 150X150X1800(h))	buc	4.0000
62	DF50A	Intinderea cablului de parapet (cablu de otel D=22,5)	100 m	0.1600
63	Pret de piata	Cablu de otel D=22,5	m	16.0000
64	Pret de piata	Зажимы канатные	buc	16.0000
65	DF52A	Vopsirea cablului de parapet (Окраска троса ограждения)	100 m	0.1600
3. Reparatia podului Nr 1 s. Danu				
66	PJ02A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de moloane din ziduri drepte sau curbe (Разборка кладки из бутового карьерного камня, ровных или криволинейных стен, с помощью механизированных средств)	m3	3.2000
67	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	2.2000

1	2	3	4	5
		(Частичная разборка железобетонных деталей мостов, с целью переделки, соединений и т.д., воздушным отбойным молотком)		
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului (Lut) pentru baraj si acostament)	100 m3	0.7500
69	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului (Lut 1.8 t/m3) pentru baraj si acostament)	t	135.0000
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Transportarea pamintului (Lut) pentru baraj si acostament)	100 m3	0.7500
71	TsC50E	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria V	100 m3	0.1000
72	TsA01C2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	3.9200
73	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Demontarea barajului cu descarcarea pamintului la acostament)	100 m3	0.7500
74	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Aripi pentru acostament)	m2	27.8400
75	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in, aripi de acostament, , (Beton B20 F200 W6))	m3	6.8800

1	2	3	4	5
76	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(pLasa D-8 AIII pas 200x200 in doua rinduri)	kg	35.8100
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 (hmed=0.2m)	m3	5.5200
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra but (selectiv)	m3	1.5000
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Stinga -dreapta)	m2	1.9000
80	DI119	Fundatii monolite din beton B20 W-6; F-100 la edificiile artificiale (Placa de scurgere a apei cu spigiu din beton monolit h=0.3 m)	m3	9.2000
81	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuiele (Plasa 4BP1-50x50 - 35.1 m2)	kg	127.1000
82	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Grinda de sustinere 0.4x0.35x7.0m - 2 buc)	m2	12.6000
83	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Grinda de sustinere 0.4x0.35x7.0m -2 buc)	buc	16.0000
84	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Grinda de sustinere 0.4x0.35x7.0m -2 buc.)	m3	1.9600
85	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinda de sustinere 0.4x0.35x7.0m Ar-ra d-14 L=0.6m n=94 buc -2 buc)	kg	67.8000
86	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	16.6000

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor 8mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinda de sustinere 0.4x0.35x7.0m -2 buc)		
87	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuielei (Plasa 4BP1-50x50 - 10..5 m2 - 2 buc)	kg	38.0200
88	CF10C4	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat (Tencuirea grinzelor -2 buc)	m2	14.0000

Stianu / M. Lărnă /
Oprescu / Azema
Teodor / Teser Petre