

1	2	3	4	5
135	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
136	SE59A	Uscator de mini automat montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,80
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,60
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,40
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,40
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,40
144	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind peste un 1,00 m latime si maximum 3,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru camn de canalizare, executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,80
145	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm exterior	m	16,00
146	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm exterior i caal	m	23,00
147	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. in teren fara apa subterana	m3	1,48
148	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,00
149	AcE07A	Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	1,00
150	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,60
151	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fõnta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,50
152	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maui de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	18,20
<b>1.4. Lucrari diferite iterior</b>				
153	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate. zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	4,80
154	CK27B	Glasvanduri (costructii) din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	82,00
155	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti (gol de usa, fereastrã) cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,35
<b>1.5. Lucrari exterioare</b>				
<b>1.5.1. Amenajarea teritoriei</b>				
156	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	10,10