

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini _lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de conservare a energiei termice prin termoizolarea fațadei Blocului nr. 2 a Grădiniței de copii nr. 203 din str. Alexei Mateevici 16b, din satul Ghidighici, mun. Chișinău**
Autoritatea contractantă **PRIMĂRIA satului Ghidighici, mun. Chișinău**

Nr. d/o	Simbol	Lucrările și cheltuieli	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Fațada		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 de zile (200 ore)	M2	522,50
2	RpCR42B	Curatarea manuala a suprafețelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism, fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	M2	522,50
3	IzF55C	Termoizolarea exteerioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala	M2	522,50
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	M2	522,50
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual, cu amestec „TINC” la pereti	M2	522,50
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la stresini	M2	98,00
		2. Evacuare ape meteorice		
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	M	100,00
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,00