

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-3**

**ZONA WORKOUT 10x10m (05.CR.0005-2021)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	40,00
2	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,15
3	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	1,50
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	10,00
5	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	100,00
6	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast de riu spalat	m3	20,00
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de tip Eximol M-05 sau similare	buc	3,00
8	TsH91B	Instalarea urne de tip Eximol Y-01 sau similare	buc	2,00
9	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,41
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,41
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
11		Cheltueli pentru montarea Utilaj teren sportiv - 0,5% de la Total cheltueli directe Capitol "Utilaj"	set	1,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
12	pret ofertant	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor PTP 505T. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiunile: lungimea - 2047 mm, Latimea - 547 mm, Inaltimea - 1835 mm	set	1,00
13	pret ofertant	Aparat fitness "Air walker" PTP 512T. Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiunile: Lungimea - 1012 mm, Latimea - 554 mm, Inaltimea - 1495 mm.	set	1,00
14	pret ofertant	Aparat fitness dublu destinat dezvoltarii muschilor abdominali PTP 513 T. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Dimensiunile minime: lungimea - 1200 mm, Latimea - 650 mm, Inaltimea - 1440mm	set	1,00

1	2	3	4	5
15	pret ofertant	Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati. Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile trebuie sa fie acoperite cu capace speciale antivandal. Dimensiuni: Lungime: 3728 mm, Latime: 600-1000 mm, Latimea totala: 1120 mm, Inaltime: 1000-1300 mm, Inaltime totala: 1440 mm	set	1,00



**Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D**  
(semnătura, numele, prenumele)

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

**AVIZ DE VERIFICARE nr. CN096/20.09.22**  
**la documentația de deviz pe obiectul „Amenajarea terenului de minifotbal cu iarbă  
artificială” zona WORKOUT.**  
*(devize locale)*

**Beneficiar: primăria Tîntăreni**

Documentația de deviz este executată de elaboratorul de devize atestat:  
**Ion Corsan, certificat nr. 152-D seria 2020**

**Proiectant: „Geothermal –AV ” SRI.**

Manager de proiect A. Catană

AȘP A. Pînzaru certificat seria-P, Nr.1663, din 14.09.2017

Dispoziția Primăriei Tîntăreni nr.59 din 1020210, „Amenajarea terenului de minifotbal cu iarbă  
artificială” zona WORKOUT.

Lista volumelor de lucrări (caietul de sarcini) necesare spre executare confirmate de  
proiectant „Geothermal –AV ” SRI.

**2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:  
**Nicolai Cumpănici** **Devize**

**3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind  
întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului  
Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de  
deviz în construcții”.

**4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **167,85mii lei.**

**5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:**

La obiectul menționat se prevăd edificarea suplimentară a zonei „WORKOUT” inclusiv lucrările de  
construcție și instalarea utilajului necesar.

**Lucrări de construcție teren minifotbal, acces pietonal, tribune**

**Lucrări de construcție** – Săpături manuale de pământ în spații limitate 0,41m<sup>3</sup>, umpluturi în șanțuri  
cu balast și umpluturi de pământ compactate și udate respectiv 20m<sup>3</sup>, 15m<sup>3</sup>, bordură prefabricată 40m, beton  
în fundații 0,41m<sup>3</sup>.

**Utilaj sportiv** – instalarea aparatelor de Fitness: PTP 505T 1buc; PTP 512T „Air waler” 1buc; PTP 513T  
1buc; pentru persoanele cu dizabilități 1buc. Instalarea urnelor 2buc, și bancilor 3buc.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la  
nivelul trimestrului III a a. 2022 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor  
cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

In urma verificării documentației de deviz/proiect obiecțiile și propunerile făcute de verificator au fost transmise elaboratorului de devize, care a efectuat modificările necesare.

**6. Concluzii:**

Ca urmare, costul lucrărilor de deviz la **obiectul „Amenajarea terenului de minifotbal cu iarbă artificială” zona ”WORKOUT”** se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de **127,854mii lei**.

Verificator de proiecte



Nicolai Cumpanici