

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatia a cailor de acces, directia iesire		
		Capitolul 1.1. Decaparea structurii rutiere		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton	m3	52.0000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	20.8000
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament		
3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea covatei)	100 m3	0.7200
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 me. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II nearcarea)	100 m3	0.7200
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	86.0000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.7200
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata)	100m2	20.8000
		Capitolul 1.3. Sistemul rutier		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0.2000
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10.4000
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,	m3	10.4000

1	2	3	4	5
		antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast		
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile -(Beton B30 C25/30 W6 F200) h=25 cm (Total 208 m2)	m3	52,0000
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 8 AIII)	kg	157,0000
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII)	kg	240,0000
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 18 AIII)	kg	545,0000
15	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	41,0000
16	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	41,0000
17	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	41,0000
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Bloc de ancoraj, inclusiv ancheri, grosimea 20 mm, inclusiv armatura coltarii latimea 10 cm. Total 00m	kg	325,0000
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	41,6000

Proiectant

(functie, semnatura, numele, prenumele)

