

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste
№090/22-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Bloc A. Lucrari de constructie generale (marca CBA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de betonare		
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс из бетона B15)	m3	9,700
	7123010010200	Betonist	h-om	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,31
	2663102100000 2	Beton B15	m3	10,14
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	5,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,45
		<i>Total</i>		
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	52,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	45,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,18
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,08
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,05
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,31
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,72
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,26
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,85

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,04
		<i>Total</i>		
3	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	185,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,56
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	189,83
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	1,85
	2010237318750	Distanțieri	buc	27,78
		<i>Total</i>		
4	RpCD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12мм)	kg	464,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,94
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	476,21
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	4,65
	2010237318750	Distanțieri	buc	69,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,26
		<i>Total</i>		
5	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Фронтоны из бетона В15)	m3	2,500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,75
	2663102100000 2	Beton B15	m3	2,61
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,38

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	19,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,26
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,56
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,03
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,02
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,49
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,64
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,18
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,39
		<i>Total</i>		
7	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	92,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,78
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	94,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,93
	2010237318750	Distantieri	buc	13,89
		<i>Total</i>		
8	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12мм)	kg	115,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,47
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	118,59
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	1,16
	2010237318750	Distantieri	buc	17,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,05

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
9	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм - в стенах из блоков Ytong толщ.200мм)	kg	112,340
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	115,15
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	1,12
	2010237318750	Distanțieri	buc	16,85
		<i>Total</i>		
10	RpCB04D	Beton armat turnat în stîlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betonieră cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Перекрышки из бетона В15над проемами)	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15
	2663102100000 2	Beton B15	m3	0,52
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
11	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de buiandrugi, grinzi, stîlpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2	1,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereți	m2	0,12
	2010102903830	Scind rasi lungă tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,04
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,05
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,19
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,17

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
12	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	18,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	18,86
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	2,76
		<i>Total</i>		
13	RpCD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12мм)	kg	84,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,52
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	86,10
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0,84
	2010237318750	Distanțieri	buc	12,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,94
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de betonare				
		2. Carcasa din lemn		
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием)	m3	20,120
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	436,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,49
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	21,13
	2874145887049	Cuie de construcție	kg	144,86

1	2	3	4	5
	1			
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	88,13
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	68,01
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	39,44
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	764,56
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,02
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	8,85
		<i>Total</i>		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	12,390
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	250,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,88
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	92,93
	2010102908737 11	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	13,13
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	42,13
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	37,29
	2320322600036 1	Gudron	kg	31,97
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	37,17
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	22,61
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,86
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	4,09
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,85
		<i>Total</i>		
16	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 7,22м3)	m2	1 100,000

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	55,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	352,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,00
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	7,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	132,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,00
		<i>Total</i>		
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	39,730
	9310060019930	Muncitor	h-om.	33,77
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	67,54
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	266,19
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	39,73
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	7,220
	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,23
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из листа арматуры (P1, P2, поз.М1) в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	698,400
	7136080025001	Montator	h-om	146,66
	2811236309900 154	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры)	kg	733,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	14,11
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	7,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	55,87
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,98
		<i>Total</i>		
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email	m2	29,300

1	2	3	4	5
		alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,23
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,05
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,22
	2430116104160	Email alchidic	kg	4,98
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,47
	2320166200676	White spirit	kg	2,93
		<i>Total</i>		
Total				
Total Carcasa din lemn				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste
№090/22-CBA**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2-1
Bloc B. Lucrari de constructie generale (marca CBA)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de betonare		
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки Sm1 из бетона B15)	m3	1,280
	7123010010200	Betonist	h-om	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94
	2663102100000 2	Beton B15	m3	1,34
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	21,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,91
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,75
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,03
	2010102904418	Dulap rasinov Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,02
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,55
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,72
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,63
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,46

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,44
		<i>Total</i>		
3	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	27,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,82
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	27,88
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,27
	2010237318750	Distanțieri	buc	4,08
		<i>Total</i>		
4	RpCD02D 1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12, 16мм)	kg	115,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,46
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	118,18
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	1,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	17,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,04
		<i>Total</i>		
5	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (ПоясСм1 из бетона В15)	m3	6,800
	7123010010200	Betonist	h-om	29,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,64
	2663102100000 2	Beton B15	m3	7,11
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,02

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	16,880
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,35
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,03
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,02
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,42
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,56
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,03
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,89
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
7	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	130,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	133,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,30
	2010237318750	Distantieri	buc	19,50
		<i>Total</i>		
8	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12мм)	kg	321,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,64
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	329,43
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,21
	2010237318750	Distantieri	buc	48,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,25

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
9	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Фронтоны (ось 1а/Ав-Св и 5а/Ав-Св) из бетона В15)	m3	4,700
	7123010010200	Betonist	h-om	20,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,81
	2663102100000 2	Beton B15	m3	4,91
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,70
		<i>Total</i>		
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	35,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,97
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,82
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,05
	2010102904418	Dulap rasin Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,04
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,88
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,16
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,23
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,95
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,70
		<i>Total</i>		
11	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	92,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	95,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,93

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	13,94
		<i>Total</i>		
12	RpCD02D 1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ Д=12мм)	kg	212,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,38
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	217,91
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,13
	2010237318750	Distantieri	buc	31,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,44
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de betonare				
		2. Carcasa din lemn		
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием)	m3	18,930
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	410,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,62
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	19,88
	2874145887049 1	Cuie de construcție	kg	136,30
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	82,91
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	63,98
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	37,10
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	719,34
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,84
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	8,33
		<i>Total</i>		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,100

1	2	3	4	5
		(Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	224,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,97
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	83,25
	2010102908737 11	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	11,77
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,74
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	33,41
	2320322600036 1	Gudron	kg	28,64
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	33,30
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	20,26
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,66
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,66
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,55
		<i>Total</i>		
15	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 6,4м3)	m2	890,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	44,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	284,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,00
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	6,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	106,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,70
		<i>Total</i>		
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	36,430
	9310060019930	Muncitor	h-om.	30,97
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	61,93
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	244,08

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	36,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,44
		<i>Total</i>		
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	6,400
	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,09
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,64
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из арматуры (P1, поз.2а) в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	359,800
	7136080025001	Montator	h-om	75,56
	2811236309900 154	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры)	kg	377,93
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	28,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,60
		<i>Total</i>		
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)	m2	15,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,61
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,57
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,66
	2430116104160	Email alchidic	kg	2,57
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,76
	2320166200676	White spirit	kg	1,51
		<i>Total</i>		
Total				
Total Carcasa din lemn				

1	2	3	4	5
		3. Укрепление ребристых плит		
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из листа и арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	439,600
	7136080025001	Montator	h-om	92,32
	2811236309900 153	Confectii metalice (Закл/дет из листа и арматуры)	kg	461,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,88
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	35,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,40
		<i>Total</i>		
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)	m2	18,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,35
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,04
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,15
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,93
	2320166200676	White spirit	kg	1,85
		<i>Total</i>		
22	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Забетонировать бетоном B15)	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46
	2663102100000 2	Beton B15	m3	0,21
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Укрепление ребристых плит				
		4. Copertina C1		
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, средний грунт)	m3	1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43
		<i>Total</i>		
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Фундамент B15)	m3	0,432
	7123010010200	Betonist	h-om	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2663331021000 02	Beton B15	m3	0,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,73
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,73
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,46
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	0,69
		<i>Total</i>		
26	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стальных колонн S-1 из уголков на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно)	t	0,780
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,25
	7212030022700	Sudor	h-om	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
	2811106303000	Stilp din otel (Колонны из уголков)	kg	811,72
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,94
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,34
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,34
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,35
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,94
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
27	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок из швеллера)	t	0,737
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,95
	7212030022700	Sudor	h-om	9,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2811106301100 3	Grinda (Балки из швеллера)	kg	766,17
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,11
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,32
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,32
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,11
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,25
		<i>Total</i>		
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate	kg	74,950

1	2	3	4	5
		gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из лсорт. стали (Pi1, P2, Pi3, M1) в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)		
	7136080025001	Montator	h-om	15,74
	2811236309900 154	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры)	kg	78,73
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,75
		<i>Total</i>		
29	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1,592
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,75
		<i>Total</i>		
30	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	1,592
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,63
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	5,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,38
		<i>Total</i>		
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,592

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,08
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	8,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,57
		<i>Total</i>		
32	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием)	m3	0,980
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,36
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	1,03
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,06
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,29
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,31
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,92
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,24
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,43
		<i>Total</i>		
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	0,980
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,83
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,67
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,57
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,98
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет М1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	13,350
	7136080025001	Montator	h-om	2,80

1	2	3	4	5
	2811236309900 154	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры)	kg	14,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,27
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
35	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)	m2	0,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,66
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,07
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,10
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,06
		<i>Total</i>		
36	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Забетонировать бетоном B15)	m3	0,900
	7123010010200	Betonist	h-om	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07
	2663102100000 2	Beton B15	m3	0,94
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
Total				
Total Copertina C1				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				

Cheltueli de semifabricat si depozitie
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste
№090/22-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-3-1
Bloc C. Lucrari de constructie generale (marca CBA)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de betonare		
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс из бетона В15)	m3	4,700
	7123010010200	Betonist	h-om	20,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,81
	2663102100000 2	Beton B15	m3	4,91
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,70
		<i>Total</i>		
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	23,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,05
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,89
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,04
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,02
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,59
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,78
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,83
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,64
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,25

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
3	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	92,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,78
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	94,91
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,93
	2010237318750	Distanțieri	buc	13,89
		<i>Total</i>		
4	RpCD02D 1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12мм)	kg	210,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	215,25
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	2,10
	2010237318750	Distanțieri	buc	31,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,35
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de betonare				
		2. Carcasa din lemn		
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием)	m3	8,540
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	185,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,58
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	8,97
	2874145887049 1	Cuie de construcție	kg	61,49

1	2	3	4	5
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	37,41
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	28,87
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	16,74
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	324,52
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,28
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	3,76
		<i>Total</i>		
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	5,450
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	110,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,26
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	40,88
	2010102908737 11	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	5,78
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	18,53
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	16,40
	2320322600036 1	Gudron	kg	14,06
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	16,35
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	9,95
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,82
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	1,80
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,25
		<i>Total</i>		
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 3,8м3)	m2	492,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,60

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	157,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,20
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	3,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,76
		<i>Total</i>		
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	17,790
	9310060019930	Muncitor	h-om.	15,12
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	30,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	119,19
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,21
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	17,79
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	3,800
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,13
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из листа арматуры (P1, P2, поз.М1) в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	262,500
	7136080025001	Montator	h-om	55,12
	2811236309900 154	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры)	kg	275,73
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,62
		<i>Total</i>		
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,000

1	2	3	4	5
		(Окраска закл/дет)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,10
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,14
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,21
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,87
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,55
	2320166200676	White spirit	kg	1,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Carcasa din lemn				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste**

Formular Nr.1B

№090/22-CBA

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1

Pasarela. Lucrari de constructie generale (marca CBA)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Carcasa din lemn		
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием)	m3	1,850
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	40,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,46
	2010102908737 2k	Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны	m3	1,94
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	13,32
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,10
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	6,25
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,63
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	70,30
	2410520006753 1	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,28
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,81
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	0,405
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,91
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,04
	2010102908737 11	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	0,43
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,38
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,22
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,04
	2874145887049	Cuie de constructie	kg	1,22

1	2	3	4	5
	1			
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	0,74
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,06
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,13
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,09
3	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,95м3)	m2	102,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,20
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,06
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, carpiori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций)	m3	3,205
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,45
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	21,47
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04
5	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	0,950
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,16
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,28
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет Р-1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	102,920
	7136080025001	Montator	h-om	21,61
	2811236309900 152	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры)	kg	108,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,03

1	2	3	4	5
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)	m2	4,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,53
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,45
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,70
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,41
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	40,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,80
	2811236832352	Burghiu widia	buc	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,40
9	CK35B	Buloane din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon pe adeziv HIT RE-500)	buc	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,00
	2874136313300 1	Bulon	buc	40,00
	555561	Adeziv HIT RE-500 (балончик)	buc	4,92
Total Carcasa din lemn				
Прямые затраты				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste**

№090/22-SA

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Bloc A. Lucrari de constructie generale (marca SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucruri de demontare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен из котельца)	m3	2,990
	7122050013400	Zidar	h-om	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - рубероида)	m2	706,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	332,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,36
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,41
		<i>Total</i>		
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки толщ.100мм из цементного раствора)	m2	706,820
	7132040012700	Parchetar	h-om	106,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,27
		<i>Total</i>		
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi (Разборка керамзит. гравия толщ.200мм)	m3	141,360
	7123010010200	Betonist	h-om	876,43

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	374,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,20
		<i>Total</i>		
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	14,578
	7124010010700	Dulgher	h-om	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,41
		<i>Total</i>		
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	862,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	77,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,88
		<i>Total</i>		
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцем. листов)	m2	862,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	310,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	310,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,25
		<i>Total</i>		
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка желобов)	m	120,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20
		<i>Total</i>		
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточ. труб)	m	121,700
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,22

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из профнастиала)	m2	3,010
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
11	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	219,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,45
		<i>Total</i>		
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	219,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	23,21
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucruri de demontare				
		2. Perete		
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	33,350
	7122050013400	Zidar	h-om	103,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,01
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	30,02
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,05
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	2,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	3,34
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	12,34

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
14	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных из блоков Ytong толщ.400мм, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м)	m3	15,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,20
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	344,25
	1411122201053	Bloc BCA - Ytong	m3	15,33
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	6,73
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,43
		<i>Total</i>		
15	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных из блоков Ytong толщ.200мм, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м)	m3	18,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,76
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	425,70
	1411122201053	Bloc BCA - Ytong	m3	18,96
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	8,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,95
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete				
		3. Acoperis		
16	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой на поверхности более 40 м2)	m2	1 100,000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 210,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,00
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил)	m2	1 328,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	693,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5 775,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	381,15
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,20
		<i>Total</i>		
17	Pretul firmei	Grinda de coama	m	82,000
	912352	Grinda de coama	m	90,20
		<i>Total</i>		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	134,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	46,90
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	143,51
	2875274000502	Cot burlan	buc	68,34
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	50,24
	2413217300010	Cleme	buc	68,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	68,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,01
		<i>Total</i>		
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	125,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,62
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	135,62
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	180,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,92
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,83
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,83
	2874115837745	Suruburi	buc	1 291,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,51
		<i>Total</i>		
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	132,000
	7422010060100	Timplar	h-om	42,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,56

1	2	3	4	5
	2743123549026 6k1	Снегозадержатель	m	132,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	528,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32
		<i>Total</i>		
21	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из деревянной вагонки толщ.19мм - без стоимость вагонки)	m2	235,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	869,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,50
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	1 175,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	94,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,05
		<i>Total</i>		
22	Pretul firmei	Деревянная вагонка	m2	235,000
	91235	Деревянная вагонка толщ.19мм	m2	270,25
		<i>Total</i>		
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	235,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	235,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	42,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	28,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	28,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,75
		<i>Total</i>		
24	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлическое ограждение кровли из квадратных труб и полосы)	kg	577,530
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	202,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,75
	2710703518270 2	Otel profilat (Ограждения из квадратных труб и полосы)	kg	606,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,89

1	2	3	4	5
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	4,62
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,78
		<i>Total</i>		
25	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,578
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,64
		<i>Total</i>		
26	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,578
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,95
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	1,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,14
		<i>Total</i>		
27	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,578
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,21
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	3,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,21
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		4. Утепление чердачного перекрытия		

1	2	3	4	5
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	688,000
	2682132600465 k2	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляционная пленка)	m2	814,94
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 503,68
		<i>Total</i>		
29	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din В.С.А., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из минваты толщ.150мм)	m2	670,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	113,90
	2521302602901 251	Placi termoizolante - vata minerala толщ.150мм	m2	696,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,01
		<i>Total</i>		
30	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polistiren extrudat gr.100mm (Термоизолирующий слой - плиты из экструд. пенопласта толщ.100мм)	m2	18,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,12
	2521302602901 2235	Placi termoizolante - пенопласт экструдиров. толщ.100мм (пеноплэкс)	m2	18,72
		<i>Total</i>		
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	688,000
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидроизоляционная пленка)	m2	814,94
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 503,68
		<i>Total</i>		
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции,	m2	688,000

1	2	3	4	5
		выполненный из цементного раствора М150 , по горизонтальным поверхностям, толщиной 4, с κ=1,33)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	320,26
	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	27,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,22
		<i>Total</i>		
33	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Сетка Вр4 100x100 (0,8kg/m2)	kg	550,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	13,76
	2873122004100	Plase sudate	kg	555,90
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,75
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	5,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	165,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Утепление чердачного перекрытия				
		5. Usi, ferestre		
34	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из PVC площадью до 7 м2 включительно)	m2	6,240
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	6,24
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	24,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,09
	2681126001472 1	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului	m2	20,900

1	2	3	4	5
		peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка окон F-1 из PVC с площадью проема более 2м2)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,06
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	20,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	135,85
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,62
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,93
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,90
		<i>Total</i>		
36	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1 из PVC на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2	3,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	3,12
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,03
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
37	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлическое ограждение балкона из квадратных труб)	kg	142,230
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	49,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,22
	2710703518270 3	Otel profilat (Ограждения из квадратных труб)	kg	149,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,71
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,14
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,42
		<i>Total</i>		
38	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12	t	0,142

1	2	3	4	5
		mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16
		<i>Total</i>		
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,142
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,23
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
		<i>Total</i>		
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,142
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,54
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	0,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Usi, ferestre				
		6. Grila din lemn		
41	CK01A	Grile din lemn simple, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Деревянные решетки gl1-, gl-2, площадь переплета до 1 м2 включительно)	m2	2,680
	7422010060100	Timplar	h-om	3,38

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
	2030112938002 21	Grile din lemn	m2	2,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
42	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающих ставней)	m2	6,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,69
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,47
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,34
		<i>Total</i>		
Total				
Total Grila din lemn				
		7. Finisare exterioare		
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.100 мм)	m2	170,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	321,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,06
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	686,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	858,50
	2682162611370 1	Placi vata minerala (толщ.100мм)	m2	183,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	188,87
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 373,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,57
		<i>Total</i>		
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarți "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	170,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(Грунтовка)	kg	70,55
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,50
		<i>Total</i>		
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	170,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	207,40
	2653102100831 1	Tink	kg	425,00
		<i>Total</i>		
46	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	455,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	22,75
	7124010010700	Dulgher	h-om.	136,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,73
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,55
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	432,25
		<i>Total</i>		
47	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	1 061,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	53,08
	7124010010700	Dulgher	h-om.	318,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,37
	2410520006700	Automacara	h-ut	10,62
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 008,52
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Finisare exterioare				
		8. Пожарные лестницы		
48	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж пожарных лестниц из сортовой стали)	t	1,225
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,08
	7212030022700	Sudor	h-om	36,46
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,21
	2811106301300 2	Constructii metalice (Пожарные лесницы из сортовой стали)	kg	1 225,44
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,74
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,13
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,13
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,74
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,74
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,64
		<i>Total</i>		
49	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1,225
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,35
		<i>Total</i>		
50	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой	t	1,225

1	2	3	4	5
		свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,02
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	4,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,29
		<i>Total</i>		
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,225
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,68
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	6,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,44
		<i>Total</i>		
Total				
Total Пожарные лестницы				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste**

Formular Nr.1

№090/22-SA

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-2

Bloc B. Lucrari de constructie generale (marca SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucruri de demontare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен из котельца)	m3	1,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - рубероида)	m2	600,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	282,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,00
		<i>Total</i>		
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки толщ.100мм из цементного раствора)	m2	600,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,00
		<i>Total</i>		
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi (Разборка керамзит. гравия толщ.200мм)	m3	120,000
	7123010010200	Betonist	h-om	744,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	318,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	18,00
		<i>Total</i>		
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	13,689
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,02
		<i>Total</i>		
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	600,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	18,00
		<i>Total</i>		
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцем. листов)	m2	740,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	266,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,80
		<i>Total</i>		
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка желобов)	m	41,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42
		<i>Total</i>		
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточ. труб)	m	30,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
10	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	187,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,09
		<i>Total</i>		
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	187,440
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	19,87
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucruri de demontare				
		2. Perete		
12	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	41,600
	7122050013400	Zidar	h-om	128,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,21
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	37,44
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	124,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	2,91
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	4,16
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	15,39
		<i>Total</i>		
13	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных из блоков Ytong толщ.400мм, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м)	m3	17,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,36
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	396,00

1	2	3	4	5
	1411122201053	Bloc BCA - Ytong	m3	17,64
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	7,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,39
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete				
		3. Acoperis		
14	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа h=57 mm с антикоррозионной защитой на поверхности более 40 м2)	m2	890,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	979,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,00
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил)	m2	1 074,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	560,70
	2874125886734	Nituri POP	buc	4 672,50
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	308,39
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	93,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,58
		<i>Total</i>		
15	Pretul firmei	Grinda de coama	m	54,000
	912352	Grinda de coama	m	59,40
		<i>Total</i>		
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	61,650
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	21,58
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	66,03
	2875274000502	Cot burlan	buc	31,44
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,12
	2413217300010	Cleme	buc	31,44

1	2	3	4	5
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,92
		<i>Total</i>		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	111,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,54
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	120,91
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	161,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,52
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,03
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,03
	2874115837745	Suruburi	buc	1 151,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,24
		<i>Total</i>		
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	115,500
	7422010060100	Timplar	h-om	36,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,24
	2743123549026 6k1	Снегозадержатель	m	115,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	462,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,16
		<i>Total</i>		
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из деревянной вагонки толщ.19мм - без стоимость вагонки)	m2	181,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	669,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,30
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	905,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	72,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,43
		<i>Total</i>		
20	Pretul firmei	Деревянная вагонка	m2	181,000
	91235	Деревянная вагонка толщ.19мм	m2	208,15
		<i>Total</i>		
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie	m2	181,000

1	2	3	4	5
		din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	181,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	32,58
	2430226100700	Grund alchidic	kg	21,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	90,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,05
		<i>Total</i>		
22	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлическое ограждение кровли из квадратных труб и полосы)	kg	410,020
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	143,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,00
	2710703518270 2	Otel profilat (Ограждения из квадратных труб и полосы)	kg	430,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,05
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	3,28
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,10
		<i>Total</i>		
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,410
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,45
		<i>Total</i>		
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,410
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,68
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	1,39

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	0,10
		<i>Total</i>		
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,410
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,57
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	2,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,15
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		4. Утепление чердачного перекрытия		
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	613,000
	2682132600465 k2	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляционная пленка)	m2	726,10
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 576,68
		<i>Total</i>		
27	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din В.С.А., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из минваты толщ.150мм)	m2	608,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	103,36
	2521302602901 251	Placi termoizolante - vata minerala толщ.150мм	m2	632,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,82
		<i>Total</i>		
28	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polistiren extrudat gr.100mm (Термоизолирующий слой - плиты из экструд. пенопласта толщ.100мм)	m2	5,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,87

1	2	3	4	5
	2521302602901 2235	Placi termoizolante - пенопласт экструдиров. толщ.100мм (пеноплэкс)	m2	5,20
		<i>Total</i>		
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	613,000
	2682132600465 k3	Folie suplimentara polimerica (Гидрозоляционная пленка)	m2	726,10
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 576,68
		<i>Total</i>		
30	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из цементного раствора M150 , по горизонтальным поверхностям, толщиной 4, с к=1,33)	m2	613,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	285,35
	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	24,46
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,12
		<i>Total</i>		
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Вр4 100x100 (0,8kg/m2)	kg	490,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	12,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	495,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,90
	2010237318750	Distantieri	buc	147,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Утепление чердачного перекрытия				
		5. Usi, ferestre		
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,770

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из PVC площадью до 7 м2 включительно)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,77
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,89
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,31
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
33	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка окон F1 из PVC с площадью проема до 2м2)	m2	3,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,86
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	3,44
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	22,36
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,56
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
34	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлическое ограждение балкона из квадратных труб)	kg	54,240
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,42
	2710703518270 3	Otel profilat (Ограждения из квадратных труб)	kg	56,95
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,27
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,43
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,54
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
35	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,542
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,60
		<i>Total</i>		
36	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,542
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,89
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	1,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,13
		<i>Total</i>		
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,542
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,07
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	2,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Usi, ferestre				
		6. Grila din lemn		
38	CK01B	Grile din lemn simple avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные решетки gl3...gl6, площадь переплета между 1-2,5 м2)	m2	15,370

1	2	3	4	5
		включительно)		
	7422010060100	Timplari	h-om	10,76
	7122050013400	Zidar	h-om	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,46
	2030112938002 21	Grile din lemn	m2	15,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
39	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, свертывающих ставней)	m2	38,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,88
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	7,68
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,69
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,92
		<i>Total</i>		
Total				
Total Grila din lemn				
		7. Finisare exterioare		
40	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.100 мм)	m2	180,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	340,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,24
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	727,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	909,00
	2682162611370 1	Placi vata minerala (толщ.100мм)	m2	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	199,98
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00

1	2	3	4	5
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 454,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,78
		<i>Total</i>		
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarți "Gleta" într-un, la suprafete interioare și exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	180,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,60
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(Грунтовка)	kg	74,70
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,00
		<i>Total</i>		
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	180,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	219,60
	2653102100831 1	Tink	kg	450,00
		<i>Total</i>		
43	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	363,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	18,15
	7124010010700	Dulgher	h-om.	108,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	3,63
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	344,85
		<i>Total</i>		
44	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	847,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	42,36
	7124010010700	Dulgher	h-om.	254,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	8,47

1	2	3	4	5
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	804,84
		<i>Total</i>		
Total				
Total Finisare exterioare				
		8. Пожарные лестницы		
45	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж пожарных лестниц из сортовой стали)	t	0,258
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,95
	7212030022700	Sudor	h-om	7,67
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2811106301300 2	Constructii metalice (Пожарные лесницы из сортовой стали)	kg	257,74
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,42
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,29
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,29
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,42
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,45
		<i>Total</i>		
46	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,28
		<i>Total</i>		
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu	t	0,258

1	2	3	4	5
		de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,43
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,06
		<i>Total</i>		
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,99
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	1,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,09
		<i>Total</i>		
Total				
Total Пожарные лестницы				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste
№090/22-SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-3-2
Bloc C. Lucrari de constructie generale (marca SA)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucruri de demontare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - рубероида)	m2	370,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	173,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,20
		<i>Total</i>		
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки толщ.100мм из цементного раствора)	m2	370,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,80
		<i>Total</i>		
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi (Разборка керамзит. гравия толщ.200мм)	m3	74,000
	7123010010200	Betonist	h-om	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	196,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,10
		<i>Total</i>		
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	3,090

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36
		<i>Total</i>		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	392,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,76
		<i>Total</i>		
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцем. листов)	m2	392,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	141,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,84
		<i>Total</i>		
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	108,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,84
		<i>Total</i>		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	108,800
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11,53
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucruri de demontare				
		2. Perete		
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка)	m3	14,120

1	2	3	4	5
		стен, высотой до 4 м)		
	7122050013400	Zidar	h-om	43,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,90
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,71
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	42,36
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,99
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	5,22
		<i>Total</i>		
10	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных из блоков Ytong толщ.400мм, без облицовки на клею: при высоте этажа до 4 м)	m3	12,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,08
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	288,00
	1411122201053	Bloc BCA - Ytong	m3	12,83
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	5,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,38
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete				
3. Acoperis				
11	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа h=57 mm с антикоррозионной защитой на поверхности более 40 м2)	m2	492,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	541,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,20

1	2	3	4	5
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил)	m2	594,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	309,96
	2874125886734	Nituri POP	buc	2 583,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	170,48
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	51,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,82
		<i>Total</i>		
12	Pretul firmei	Grinda de coama	m	31,050
	912352	Grinda de coama	m	34,16
		<i>Total</i>		
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	38,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	13,30
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	40,70
	2875274000502	Cot burlan	buc	19,38
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,25
	2413217300010	Cleme	buc	19,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,57
		<i>Total</i>		
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	62,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,63
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	67,16
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,40
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,79
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,79
	2874115837745	Suruburi	buc	639,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,24
		<i>Total</i>		
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	63,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,04
	2743123549026 6k1	Снегозадержатель	m	63,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	252,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,63

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
16	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из деревянной вагонки толщ.19мм - без стоимость вагонки)	m2	84,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	310,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	420,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,52
		<i>Total</i>		
17	Pretul firmei	Деревянная вагонка	m2	84,000
	91235	Деревянная вагонка толщ.19мм	m2	96,60
		<i>Total</i>		
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	84,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	84,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,08
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		4. Утепление чердачного перекрытия		
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	347,000
	2682132600465 k2	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляционная пленка)	m2	411,02
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	4 288,92

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из минваты толщ.150мм)	m2	347,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,99
	2521302602901 251	Placi termoizolante - vata minerala толщ.150мм	m2	360,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,04
		<i>Total</i>		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	347,000
	2682132600465 к3	Folie suplimentara polimerica (Гидрозоляционная пленка)	m2	411,02
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	4 288,92
		<i>Total</i>		
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из цементного раствора M150 , по горизонтальным поверхностям, толщиной 4, с к=1,33)	m2	347,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	161,53
	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	13,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,69
		<i>Total</i>		
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Bp4 100x100 (0,8kg/m2)	kg	277,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	6,94
	2873122004100	Plase sudate	kg	280,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,78
	2010237318750	Distantieri	buc	83,28

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Утепление чердачного перекрытия				
		5. Grila din lemn		
24	CK01B	Grile din lemn simple avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные решетки gl7, gl8, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно)	m2	7,040
	7422010060100	Timplar	h-om	4,93
	7122050013400	Zidar	h-om	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,13
	2030112938002 21	Grile din lemn	m2	7,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, свертывающихся ставней)	m2	17,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,32
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,23
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,88
		<i>Total</i>		
Total				
Total Grila din lemn				
		6. Canal de ventilare		
26	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича толщ.120мм простая, высотой до 4 м)	m3	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92

1	2	3	4	5
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	2651122100402 1	Ciment M-300	kg	38,16
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,76
	00000052	Nisip	m3	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из уголка 40x4 в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	3,150
	7136080025001	Montator	h-om	0,66
	2811236309900 155	Confectii metalice (Закл/дет из уголка)	kg	3,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,06
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Покрытие и примыкания металлочерепицей плоской Lindab)	m2	2,070
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,52
	2710403643000 h1	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица Lindab)	m2	2,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19,56
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Canal de ventilare				
		7. Пожарные лестницы		
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme	t	0,258

1	2	3	4	5
		metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж пожарных лестниц из сортовой стали)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,95
	7212030022700	Sudor	h-om	7,67
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2811106301300 2	Constructii metalice (Пожарные лесницы из сортовой стали)	kg	257,74
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,42
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,29
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,29
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,42
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,45
		<i>Total</i>		
30	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,28
		<i>Total</i>		
31	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021)	t	0,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,43
	2430126103294 4	Vopsea minium de plumb ГФ-021	kg	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,06
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,99
	2430116103218 1	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115	kg	1,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,09
		<i>Total</i>		
Total				
Total Пожарные лестницы				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala a acoperisul
gimnaziului din s.Izbeste**

Formular Nr.1

№090/22-SA

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-2

Pasarela. Lucrari de constructie generale (marca SA)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucruri de demontare		
1	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	2,385
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
		<i>Total</i>		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	98,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,94
		<i>Total</i>		
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцем. листов)	m2	98,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,96
		<i>Total</i>		
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	47,800

1	2	3	4	5
		jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка желобов)		
	7213050013100	Tinichigi	h-om	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточ. труб)	m	23,000
	7213050013100	Tinichigi	h-om	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,23
		<i>Total</i>		
6	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	3,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,71
		<i>Total</i>		
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	3,100
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucruri de demontare				
		2. Acoperis		
8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой на поверхности более 40 м2)	m2	102,000
	7213050013100	Tinichigi	h-om	112,20

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	123,16
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	64,26
	2874125886734	Nituri POP	buc	535,50
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	35,34
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,24
		<i>Total</i>		
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	21,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	7,35
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	10,71
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,87
	2413217300010	Cleme	buc	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
		<i>Total</i>		
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	24,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,96
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,61
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,47
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,94
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,94
	2874115837745	Suruburi	buc	247,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48
		<i>Total</i>		
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	25,500
	7422010060100	Timplar	h-om	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,04
	2743123549026 6kl	Снегозадержатель	m	25,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	102,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без	m2	27,000

1	2	3	4	5
		видимой стропильной консоли из деревянной вагонки толщ.19мм - без стоимость вагонки)		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	99,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,10
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	135,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,81
		<i>Total</i>		
13	Pretul firmei	Деревянная вагонка	m2	27,000
	91235	Деревянная вагонка толщ.19мм	m2	31,05
		<i>Total</i>		
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	27,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,86
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,24
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,35
		<i>Total</i>		
15	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из алюминиевого профиля -комп. панели Etalbond толщ.4мм)	m2	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	32,80
	7122050013400	Zidar	h-om	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,00
	2653102100830 12	Surub	buc	160,32
	2743123549021 14	Profil (la lambriuri) din aluminiu (Etalbond gr.4mm)	m2	42,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Acoperis				
		3. Утепление		
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	70,000
	2682132600465 k2	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляционная пленка)	m2	82,91
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	865,20
		<i>Total</i>		
17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din В.С.А., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из минваты толщ.150мм)	m2	70,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,90
	2521302602901 251	Placi termoizolante - vata minerala толщ.150мм	m2	72,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
Total				
Total Утепление				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**