

**Resistematizarea si reparatia et.1
a gimnaziului pentru gradinita de
copii din s.Fundurii Vechi, r-ul
Glodeni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1 (Actualizare)

Deviz-oferta № 7-1 (Actualizare)

Amenajarea a teritoriulu

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Imbracaminte rutiera				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,15		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,15		
3	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	7,15		
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	71,45		
5	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa -Bordur PB50*20*10	m	100,75		
6	Tr11AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	12,60		
7	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,60		
		Capitolul 2. Garduri				
8	CO06B3	Imprejmuiiri din Sectiune de panou garduri (tip"Smart 3D") h2m*3 (исключить из норм металлические столбы)	m	167,60		
9	Tr11AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 0.8*0.25*0.25*56*1.8=5.04	t	5,40		
10	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,40		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Total	100,00 +
Depozitarea	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()