

Aprob:

Primarul or.Bucovăț

Mariana DÎMCENCO



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria orașului Bucovăț
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria orașului Bucovăț
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a accesului către strada V. Alexandri și str. Ștefan cel Mare din or.Bucovăț, r-nul Strășeni, în variantă beton.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Acces spre str. V. Alexandri, L=248 m., B=3,5 m. S=868 m<sup>2</sup></b>		
		<b>1.1. Lucrări de terasament</b>		
1	TsC21B1	(1,7 t/m <sup>3</sup> - caseta) Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	1,736
2	TsC02D1	(Incarcarea) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	1,736
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	295,120
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K=2,0000	100m <sup>2</sup>	8,680
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m <sup>3</sup>	1,736
		<b>1.2. Imbracamintea drumului</b>		
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H=10 cm	m <sup>3</sup>	86,800

1	2	3	4	5
7	PC04A	Cofraje din sindura, 25 mm	m2	24,800
8	PD02A	Montarea plasei din sirma	kg	1 562,400
9	IzF04J1	(Strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	868,000
10	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm, k=0,5 K=0,5000	m2	868,000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	174,000
12	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	174,000
		<b>2. Acces spre str. Stefan cel Mare, L=80 m., B=2,0 m. S=160 m2</b>		
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC21B1	(1,7 t/m3 - caseta) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,320
2	TsC02D1	(Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	54,400
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K=2,0000	100m2	1,600
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,320
		<b>2.2. Imbracamintea drumului</b>		

1	2	3	4	5
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H=10 cm	m3	16,000
7	PC04A	Cofraje din sindura, 25 mm	m2	4,600
8	PD02A	Montarea plasei din sirma	kg	370,600
9	IzF04J1	(Strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	160,000
10	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm, k=0,5 K=0,5000	m2	160,000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	32,000
12	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	32,000

Intocmit

Primar Mariana Dîmcenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele )