

Obiectivul: L.T.Onisifor Ghibu

Obiectul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T. "Onisifor Ghibu"

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.1

Devizul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T."On.Ghibu"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Scari intrare		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	7,540
1.2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,540
1.3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	7,540
1.4	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.	m2	7,540
1.5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,500
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de pavaj inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	14,500
	1	TOTAL Scari intrare		
	2	Coridor et.1		
1.7	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existent	buc	1,000
1.9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	6,800
1.10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	45,000
1.11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,000
1.12	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	24,000
1.13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	28,800
1.14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	28,800
1.15	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	24,000
1.16	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatje, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	2,550
1.17	RpCG22A	Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm	m2	4,500
1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,400
1.19	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	42,000
1.20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,450
1.21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,450
1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450
1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450
1.24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	80,400
1.25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2	4,000
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,000
1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	4,000
1.28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	97,000
1.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,000

1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	97,000
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	97,000
	2	TOTAL Coridor et.1		
	3	Frigider		
1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	12,700
1.33	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	12,700
1.34	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	1,000
	3	TOTAL Frigider		
	4	Depozit et.1		
1.35	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	16,150
1.36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.37	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	15,200
1.38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	15,200
1.39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,450
1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,450
1.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450
1.43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	29,160
1.44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	29,160
1.45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	42,000
1.46	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	29,160
1.47	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	29,160
1.48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	9,000
1.49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,200
1.51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200
1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200
	4	TOTAL Depozit et.1		
	5	Vestiar		
1.53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	10,360
1.54	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.55	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.56	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.	buc	1,000
1.58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	1,800
1.60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,800
1.61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	10,000
1.62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360
1.63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,360
1.64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,360
1.65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu	m	11,300

		suprafete mai mari de 16 mp .		
1.66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	31,600
1.67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,600
1.68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	31,600
1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	31,600
1.70	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	5,100
1.71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360
1.72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,360
1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,360
1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,360
1.75	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,280
1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,280
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	1,280
5	TOTAL Vestiar			
6	Vestiar Baie			
1.78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,100
1.79	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	2,100
1.80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	2,100
1.81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,100
1.82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,100
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,100
1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,100
1.85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	7,750
1.86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,750
1.87	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	16,000
1.88	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	7,750
1.89	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	7,750
1.90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	8,450
1.91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,450
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,450
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,450
6	TOTAL Vestiar Baie			
7	Bloc sanitar			
1.94	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.95	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000
1.96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	1,500
1.97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,500
1.98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	9,500
1.99	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	5,500
1.100	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	3,050
1.101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	3,050

1.102	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	3,050
1.103	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	14,050
1.104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,050
1.105	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	20,000
1.106	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	14,050
1.107	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	14,050
1.108	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	7,000
1.109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,850
1.110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,850
1.111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,850
1.112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,850
1.113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	11,450
1.114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,450
1.115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,450
1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,450
	7	TOTAL Bloc sanitar		
	8	Scara et.1-et.2		
1.117	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	15,200
1.118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	5,200
1.119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,600
1.120	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	12,000
1.121	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	40,000
1.122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	40,000
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,000
1.125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	117,250
1.126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,250
1.127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	117,250
1.128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	117,250
1.129	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	51,000
1.130	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	5,000
1.131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,000
1.132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	5,000
	8	TOTAL Scara et.1-et.2		
	9	Et.2 Incapere		
1.133	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	15,300
1.134	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	2,000
1.135	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.136	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000

1.137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.	buc	1,000
1.138	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.139	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	13,550
1.140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,550
1.141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,550
1.142	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	13,550
1.143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	13,550
1.144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	18,000
1.145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,000
1.146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,000
1.147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000
1.148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	25,900
1.149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,900
1.150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	32,000
1.151	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	25,900
1.152	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	25,900
1.153	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	6,300
1.154	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,000
1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,000
1.156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	3,000
1.157	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,200
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200
1.160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200
	9	TOTAL Et.2 Incapere		
	10	Et.2 depozit		
1.161	RpCG22A	Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm	m2	4,600
1.162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	0,650
1.163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,950
1.164	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	7,950
1.165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,950
1.166	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,780
1.167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,780
1.168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	13,780
1.169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,780
1.170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	19,170
1.171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	19,170
1.172	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	36,000
1.173	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	19,170
1.174	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	19,170

		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.		
1.175	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	5,500
1.176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,750
1.177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	7,750
1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,750
1.179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,750
	10	TOTAL Et.2 depozit		
	11	Canalizare		
1.180	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	13,000
1.181	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
1.182	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 3", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000
1.183	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000
1.184	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000
1.185	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
1.186	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	11,000
1.187	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.	m	12,000
1.188	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	7,000
1.189	RpSB15D	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	4,000
1.190	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	27,000
1.191	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	14,000
1.192	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10,000
1.193	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
	11	TOTAL Canalizare		
	12	Apa		
1.194	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	4,000
1.195	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см).	buc	8,000
1.196	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete. BOSCH	buc	2,000
1.197	IC53A	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc	2,000
1.198	IC38A	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	2,000
1.199	IC38A	Piesa de racordare (Filtru PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,000
1.200	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	100,000
1.201	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	35,000
1.202	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000
1.203	IC40A	Bratara pentru fixarea montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.Brida de fixare PP	buc	170,000
1.204	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	35,000
1.205	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	4,000

		diametrul nominal de 3/4".		
1.206	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. - existent	buc	3,000
1.207	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000
1.208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	6,000
1.209	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR dublu pentru dus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	1,000
1.210	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
1.211	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu baghet, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000
1.212	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. - (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc	1,000
	12	TOTAL Apa		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	2875274121900	Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.	buc	2,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.