

**Lucrari de intretinere a
drumurilor publice din r-l
Rezina, an. 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L205 G41-Mateuti-Bosernita km 7,1-15,5		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,000
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	67,200
4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 500,000
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	75,000
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,000
7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(2,27*1,15*18,19=47,48)	t	20,000
8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	250,000
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,000
11	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	25,000
12	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	250,000

1	2	3	4	5
13	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,000
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	5,000
		Capitolul 2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5-17,5		
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	36,000
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	100,000
17	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,000
18	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	800,000
19	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	75,000
20	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,000
21	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(2,27*1,15*18,19=47,48)	t	20,000
22	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,000
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	350,000
24	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	10,000
25	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	10,000
		Capitolul 3. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
26	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,400
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800

1	2	3	4	5
		Capitolul 4. L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1,6		
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,400
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000
30	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	50,000
31	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,400
32	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,500
33	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	4,000
34	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(2,27*1,15*18,19=47,48)	t	4,000
35	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	3,000
36	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	3,000
		Capitolul 5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2,5		
37	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000
38	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	32,000
39	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	32,000
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,000
41	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,000
42	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in	100m2	24,000

1	2	3	4	5
		gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
43	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,000
44	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(2,27*1,15*18,19=47,48)	t	8,000
		Capitolul 6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0 - 2,3		
45	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	4,600
46	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,600
47	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,000
48	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	23,000
49	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	233,390
		Capitolul 7. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti Capitolul 7.1. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti (Lucrari de intretinere)		
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,000
51	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	32,000
52	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	32,000
53	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	12,000
54	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,000
55	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	300,000

1	2	3	4	5
56	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	8,000
57	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	8,000
		Capitolul 7.2. Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 2,5)		
58	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,000
59	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	2,000
60	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	60,000
61	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase moi in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare	buc	32,000
62	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	1,000
63	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	50,000
64	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,000
65	CC04B3	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	2 000,000
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,000
67	CN26A21	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru primul strat de miniu de plumb	t	0,500

1	2	3	4	5
		Capitolul 8. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14,72		
68	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	65,000
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	58,800
70	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	112,000
71	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,000
72	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	250,000
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	48,000
74	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,000
75	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III(2,27*1,15*18,19=47,48)	t	10,000
76	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,000
77	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	6,000
		Capitolul 9. L211/1 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1,73		
78	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,000
79	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,800
80	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,400
81	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,800
		Capitolul 10. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3,5		

1	2	3	4	5
82	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,800
83	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,000
84	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,800
		Capitolul 11. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2,0		
85	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	50,000
86	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	8,000
87	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000
88	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000
		Capitolul 12. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2,6		
89	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,800
90	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,200
		Capitolul 13. L215 Drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1,4		
91	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000
92	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000
93	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	32,000
94	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,800
		Capitolul 14. L216 Drum de acces spre s.Otac km 0-0,5		
95	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	2,000
96	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	1,600

1	2	3	4	5
		Capitolul 15. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6,2		
97	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	2,000
98	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,000
99	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,000
100	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000
101	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	10,000
102	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat	buc	10,000
		Capitolul 16. L217/1 Drum de acces spre s.Roscani km 0-7,2		
103	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	72,000
104	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	28,000
105	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	56,000
106	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,000
		Capitolul 17. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3,0		
107	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,000
108	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,000
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	48,000
110	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,000
111	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 18. L219 Drum de acces spre s.Sl.Horodiste km 0-2,0;		
112	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	8,000
113	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000
114	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,000
		Capitolul 19. L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0,7		
115	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,800
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,600
		Capitolul 20. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3,0		
117	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000
		Capitolul 21. L223 G43- drum de acces spre s,Nistreni km 0-4,5		
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	16,000
119	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.