

**Работы водоснабжения района Genclik, район АТО
Гагауз Ери, мун. Комрат (actualizarea devizelor)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019-1,2 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды.

ВЛ-10кВ, L=0,282 км.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucruri de constructie		
1	33-04-013 -6	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament (оголовок ответвительный УОК)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,99
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,50
2	33-04-003 -2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая А10-1 стойка СВ105-2 шт.)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	15,80
	446-200105	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	4,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,72
3	33-04-003 -1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П-10-1 стойка СВ105-1 шт.)	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	11,40
	446-200105	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	3,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,34
4	33-04-003 -2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП-10 стойка СВ105-2 шт.)	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	23,70
	446-200105	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	6,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,58
5	33-04-016	Transportarea constructiilor si	buc	13,00

	-2	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)		
	1	Muncitor	h-om	5,72
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,12
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,12
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,12
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ РЛНДз-10/250 кВ)	set	1,00
	1	Muncitor	h-om	7,42
	101-1292	White-spirit	t	0,00012
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,01
7	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ АРП-1)	set	1,00
	1	Muncitor	h-om	7,42
	110-903070	Izolatori in forma de tija подвесной ПС70-Е	buc	13,00
	23250002	Зажим натяжной НБ-2	buc	6,00
	551-1716	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,00
	232500200	Зажим типа ПА	buc	3,00
	2325002	Зажим типа ПС	buc	4,00
	23250020	Зажим аппаратный А2А	buc	6,00
	876807	Промежуточное звено ПРТ-7	buc	6,00
	23250022	Серьга СРС-7-17	buc	7,00
	1726301	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,00
	23250022222	Кронштейн РА1	buc	1,00
	2325002222	Траверса М2-10-SP	buc	1,00
	507-9010	Заземляющий проводник Д10мм	m	1,50
	101-1292	White-spirit	t	0,00012
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,01
	502-9079070	Conductori neizolati провод АС-70	m	10,00
8	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	set	2,00
	1	Muncitor	h-om	14,84
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04
	101-1292	White-spirit	t	0,00024
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,02
9	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (заземление опор)	10 m	5,00
	1	Muncitor	h-om	9,00
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0006
	040202	Агрегате de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,50
10	08-02-472	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,05

	-1	pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)		
	1	Muncitor	h-om.	0,95
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0046
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1565
11	33-04-009 -2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (провод АС-50 по опорам)	1 km	0,61
	1	Muncitor	h-om	29,8534
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,061
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0305
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00004
	101-1292	White-spirit	t	0,00013
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,0443
12		Провод сталеалюминиевый АС-50	m	610,00
	12345678900	Провод сталеалюминиевый АС-50	m	610,00
13		Линейная арматура для опор ВЛ-10 кВ		0,00
14		Траверса ТМ 1	buc	3,00
	123660020	Траверса ТМ 1	buc	3,00
15		Траверса ТМ 2	buc	1,00
	1236600201	Траверса ТМ 2	buc	1,00
16		Траверса ТМ 6	buc	2,00
	1236600203	Траверса ТМ 6	buc	2,00
17		Траверса М2-10-SP	buc	1,00
	1236600204	Траверса М2-10-SP	buc	1,00
18		Накладка ОГ1	buc	3,00
	1236600205	Накладка ОГ1	buc	3,00
19		Накладка ОГ2	buc	4,00
	1236600206	Накладка ОГ2	buc	4,00
20		Накладка ОГ5	buc	2,00
	1236600207	Накладка ОГ5	buc	2,00
21		Хомут Х1	buc	9,00
	155102296	Хомут Х1	buc	9,00
22		Хомут Х2	buc	3,00
	155102297	Хомут Х2	buc	3,00
23		Хомут Х7	buc	3,00

	1551022960	Хомут Х7	buc	3,00
24		Хомут Х8	buc	1,00
	1551022961	Хомут Х8	buc	1,00
25		Кронштейн У1	buc	5,00
	551-0701996	Кронштейн У1	buc	5,00
26		Стяжка Г1	buc	10,00
	551-0701997	Стяжка Г1	buc	10,00
27		Проводник ЗП1	buc	18,00
	2366230000	Проводник ЗП-1	buc	18,00
28		Изолятор штыревой ШФ20	buc	25,00
	23660020	Изолятор штыревой ШФ20	buc	25,00
29		Колпачок К-6	buc	25,00
	55110067	Колпачок К-6	buc	25,00
30		Изолятор подвесной ПС70-Д	buc	4,00
	236607009	Изолятор подвесной ПС70-Д	buc	4,00
31		Изолятор подвесной ПС70-Е	buc	11,00
	23660700	Изолятор подвесной ПС70-Е	buc	11,00
32		Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,00
	551-0701	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,00
33		Зажим ПА-2	buc	12,00
	232500210	Зажим ПА-2	buc	12,00
34		Зажим ПС-2	buc	7,00
	23250021	Зажим ПС-2	buc	7,00
35		Зажим натяжной НБ-2	buc	4,00
	23250002	Зажим натяжной НБ-2	buc	4,00
36		Зажим поддерживающий ПНГ-2-6	buc	1,00
	5511006	Зажим поддерживающий ПНГ-2-6	buc	1,00
37		Промежуточное звено ПРТ-7	buc	7,00
	12326150095	Промежуточное звено ПРТ-7	buc	7,00
38		Зажим аппаратный А1А	buc	4,00
	5510229630	Зажим аппаратный А1А	buc	4,00
39		Зажим аппаратный А2А	buc	8,00
	551022963	Зажим аппаратный А2А	buc	8,00
40		Серьга СРС-7-17	buc	5,00
	123261500950	Серьга СРС-7-17	buc	5,00
41		Вал привода РА-3	buc	2,00

	551-0701991	Вал привода РА-3	buc	2,00
42		Кронштейн РА-1	buc	2,00
	551-070199	Кронштейн РА-1	buc	2,00
43		Кронштейн РА-2	buc	1,00
	551-0701990	Кронштейн РА-2	buc	1,00
44		Кронштейн РА-4	buc	1,00
	551-0701992	Кронштейн РА-4	buc	1,00
45		Кронштейн РА-5	buc	1,00
	551-0701994	Кронштейн РА-5	buc	1,00
Прямые затраты				
Asigurarea medicala				
Total				
Transport				
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de rejie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucruri de constructie				
		2. Utilaj		
46		Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	2,00
	162501010	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	2,00
47		Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/250 А	buc	1,00
	16250101011	Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/250 А	buc	1,00
48		Привод разъединителя ПРНЗ-10У1	buc	1,00
	162501010110	Привод разъединителя ПРНЗ-10У1	buc	1,00
Прямые затраты				
Заготовительно-складские расходы				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu