

CAIET DE SARCINI pentru achiziția lucrărilor

Obiectul: Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni.

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

1. Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție: 4 luni de la semnarea contractului;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

1. Experiența în domeniu, minim 5 ani;
2. Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;
3. Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;
4. Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Ialoveni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Ialoveni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni**

Formularul nr. 1

1, Obiectul: Reparația drumului din beton, str. Livezilor (L=250m)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.30

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)		
1	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3	1,075
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2	10,75
3	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,075
4	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire h=15 cm	m3	29,7
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,6
6	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1000
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	250
		TOTAL Capitolul 1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)		

2, Obiectul: Reparatie drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,1000
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,0000
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	21,0000
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	381,1500
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,3100
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	10,0000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	10,0000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	150,0000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,6500
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 000,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	250,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

2.1, Obiectul: Constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vara pe str. Mihai Viteazul

Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2.15.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum
1	2	3	4	5

		Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1,0m		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1254
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,8336
3	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	3,1360
4	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	156,8000
5	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	1 000,0000
6	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	31,3600
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0945
		TOTAL Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m)		
		Capitolul 2. Montarea rigolei L=30m		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,9950
9	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	2,1000
10	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m) Alte materiale=1,0300	m3	9,0000
11	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m	27,0000
12	DI124	Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m) Alte materiale=1,0300	m3	1,4700
		TOTAL Capitolul 2. Montarea rigolei L=30m		

3, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.5

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,1290
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,4900
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	31,3000
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	567,9300
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3,4400
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	14,9000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	14,9000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	19,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	223,5000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,9700
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 490,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	411,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

4, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la II si III Mihail Frunze (L=228m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.11

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,4360
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,6840
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	14,3600
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	260,6300
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,5800
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	6,8400
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	6,8400
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	102,6000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,4400
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	684,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	228,0000
		TOTAL Capitolul 1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m)		

5, Obiectul: Reparatie drumului din asfalt, str-la Toma Ciorba (L=130m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.12

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,8190
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,3900
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	8,1900
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	148,6500
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,9010
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,9000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,9000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	58,5000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,2500
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	390,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	130,0000
		TOTAL Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m)		

6, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.22

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,7100
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,8160
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	17,1000
1.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	310,4000
1.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	8,1600
1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	8,1600
1.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	122,5000
1.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,5300
1.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	816,0000
1.11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	204,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m)		

7, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.13

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,8000
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,2920
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	28,0000
1.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	508,2000
1.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	12,9200
1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	12,9200
1.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6,0000
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	193,8000
1.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,8400
1.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 292,0000
1.11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	323,0000
		TOTAL Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
		Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,4000
1.13	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,1800
1.14	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,0000
1.15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	72,6000
1.16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	1,8000
1.17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,8000
1.18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	27,0000
1.19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,1200
1.20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	180,0000
1.21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	45,0000
		TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

8, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.14

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	6
		Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace)		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,5080
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,0800
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,5080
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	226,2000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,8580
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,0000
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	260,0000
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace)		

9, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.5

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	6
		Capitolul 1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m)		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5700
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,7000
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,5700
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	85,5000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,3150
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5 m, acostament de pietris 2x0,5m)		

10, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.15

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	7,0000
1.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,9660
1.3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,9360
1.4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	19,6600
1.5	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	373,2800
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,2330
1.7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	9,3600
1.8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	9,3600
1.9	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000
1.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	140,4000
1.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,6100
1.12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	936,0000
1.13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	234,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

11, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.8

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,2680
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,0800
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	22,6800
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	411,6400
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,5000
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	10,8000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	10,8000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	162,0000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,7020
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 080,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	270,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

12, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Moldova (L=1050m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.9

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	6
		Capitolul 1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m)		
		1.1. Restabilirea sistemului rutier		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	230,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	118,0000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	1,1800
4	TsI50A5	Transportarea a materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	334,1760
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3600
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	448,4000
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	11,8000
8	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,1800
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	283,2000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,7080
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 180,0000
		Total 1.1. Restabilirea sistemului rutier		
		1. 2. Reparatia partii carosabile		
12	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	6 170,0000
13	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	296,0000
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,7000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,4630
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	149,6230
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,2050
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 350,0000
		TOTAL Capitolul 2. Reparatia partii carosabile		
		1.3 Amenajarea acostamentelor		
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5250
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	99,7500
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,0000
		TOTAL Amenajarea acostamentelor.		
		Capitolul 1.4 Gratare de evacuare a apelor		
22	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	12,0000
23	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri	t	0,1000

1	2	3	4	6
		refolosibile		
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	15,0000
		TOTAL Capitolul 1.4 Gratare de evacuare a apelor		
		TOTAL. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m)		

13, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Ștefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.11

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Ștefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)		
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	620,0000
2	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	29,7600
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,2000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,0465
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,1240
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,1860
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Ștefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)		

14, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.22

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)		
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	850,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,80
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	850,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,064
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,613
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,255
7	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	850,00
		TOTAL Capitolul 1. . str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)		

15, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.11

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,4000
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,1400
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	24,0000
1.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	435,6000
1.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	11,4000
1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	11,4000
1.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	171,0000
1.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,7400
1.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 140,0000
1.11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	380,0000
		TOTAL Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
		Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,1000
1.13	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,0450
1.14	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,0000
1.15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	18,1500
1.16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,4500
1.17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	0,4500
1.18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	6,7500
1.19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,0300
1.20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	45,0000
1.21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	15,0000
		TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)		

16, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,4430
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,6870
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	14,4300
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	261,9000
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,5870
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	6,8700
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	6,8700
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	103,0500
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,4500
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	687,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	229,0000
		TOTAL Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m)		

17, Obiectul: Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.10

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))		
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0,7500
1.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,6570
1.3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,7890
1.4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	16,5700
1.5	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	302,5100
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,8300
1.7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	7,8900
1.8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	7,8900
1.9	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	3,0000
1.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	118,3500
1.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,5130
1.12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	789,0000
1.13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	171,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
		Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))		
1.14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,0140
1.15	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,3270
1.16	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,1400
1.17	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	184,0400
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,1150
1.19	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,2700
1.20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,2700
1.21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000
1.22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	49,0500
1.23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	43,6000

1.24	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m ²)	kg	1 000,6200
1.25	DA20A	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25)	1000m ²	0,3270
1.26	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcăminte rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m ²	0,3270
1.27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la drumuri.	m	82,0000
1.28	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcăminte cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	82,0000
1.29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m ²	109,0000
1.25	DA20A	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25)	1000m ²	0,3270
1.26	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcăminte rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m ²	0,3270
		Total Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))		

18, Obiectul: Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.7.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Prieteniei (parcare OTC) (S=520 m2)		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0400
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	197,6000
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,2000
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,2000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15 cm	m3	78,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,3120
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,0000
		TOTAL str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2		

19, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,7400
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,8800
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	27,4000
1.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	497,0000
1.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	8,8400
1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	8,8400
1.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	132,6000
1.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	66,3000
1.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	2 705,0400
1.11	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000m2	0,8840
1.12	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m2	0,8840
1.13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	220,0000
1.14	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	220,0000
1.15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	221,0000
		TOTAL Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
		Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,5000
1.17	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,1600
1.18	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,0000
1.19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	90,7500
1.20	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	1,6000
1.21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,6000
1.22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	24,0000
1.23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	12,0000
1.24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	489,6000
1.25	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului	1000m2	0,1600

Obiectivul: Planificarea drumurilor, curtilor si trotuarelor din or. Ialoveni ce necesita de a fi reparate in anul 2024

		rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)		
1.26	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m2	0,1600
1.27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	40,0000
1.28	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	40,0000
1.29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	40,0000
		TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

Obiectivul: Planificarea drumurilor, curtilor si trotuarelor din or. Ialoveni ce necesita de a fi reparate in anul 2024

20, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.6

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	4,3900
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,4200
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	43,9000
1.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	796,7900
1.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	14,1600
1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	14,1600
1.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2,0000
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	212,4000
1.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	106,2000
1.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	4 332,9600
1.11	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000m2	1,4160
1.12	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m2	1,4160
1.13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	352,0000
1.14	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	352,0000
1.15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	354,0000
		TOTAL Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
		Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,1900
1.17	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,0600
1.18	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,9000
1.19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	34,5000
1.20	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,6000
1.21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	0,6000
1.22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	9,0000
1.23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	4,5000
1.24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	183,6000

Obiectivul: Planificarea drumurilor, curtilor si trotuarelor din or. Ialoveni ce necesita de a fi reparate in anul 2024

1.25	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000m2	0,0600
1.26	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m2	0,0600
1.27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	12,0000
1.28	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	12,0000
1.29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	15,0000
		TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

Obiectivul: Planificarea drumurilor, curtilor si trotuarelor din or. Ialoveni ce necesita de a fi reparate in anul 2024

21, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.19

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m)		
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	99,0000
1.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	5,2000
1.3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,6500
1.4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	52,0000
1.5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	1 161,4000
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	16,5000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	16,5000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	13,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	248,0000
1.10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	99,0000
1.11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	5 049,0000
1.12	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000m2	1,6500
1.13	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropirea cu apă (se exclude nisipul)	1000m2	1,6500
1.14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	413,0000
1.15	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	413,0000
		TOTAL Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,0910
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,9090
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	20,9100
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	379,5200
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,3000
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	9,0900
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	9,0900
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	136,3500
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,5900
1.11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,0000
1.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,2700
1.13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,0000
1.14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	303,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)		

23, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.9

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)		
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0,7500
1.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,6930
1.3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,3300
1.4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	6,9300
1.5	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	127,5400
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,7700
1.7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,3000
1.8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,3000
1.9	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2,0000
1.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	49,5000
1.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,2140
1.12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica.	m2	330,0000
1.13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	110,0000
		TOTAL Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.20

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Latiniei (L=470m, b=4m, acostament 2x0,5m)		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,98
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	19,80
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=10 cm	m3	198,00
4	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	1,1025
6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 837,50
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00
		TOTAL Capitolul 1. str. Latiniei (L=470m, b=4m, acostament 2x0,5m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.18

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,7800
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,8000
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	37,8000
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	686,0700
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	4,1580
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	18,0000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	18,0000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	270,0000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,1700
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 800,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	360,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.14

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,0080
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,4800
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,0800
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	184,1400
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,1160
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	4,8000
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,8000
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	72,0000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,3100
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	480,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	120,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.17

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,3940
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,6160
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	33,9400
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	616,0100
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3,7330
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	16,1600
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	16,1600
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	9,0000
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	242,4000
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,0500
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 616,0000
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	404,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.21

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. lu. Gagarin și parcare transportului public (S=1125 m2)		
		1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,16
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	11,60
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=10 cm	m3	116,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,675
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00
		2. Amenajarea trotuarului		
7	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,042
8	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,48
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m	47,20
11	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m	40,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,80
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	48,00
		TOTAL Capitolul 1. str. lu. Gagarin și parcare transportului public (S=1125 m2)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.8

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Victor Crășescu (L=320 m)		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	98,9000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,9890
3	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	217,5800
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3870
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,8700
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,3870
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	211,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,7680
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Victor Crășescu (L=320 m)		

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.16

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Carpaților (L=220 m)		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,8600
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,6000
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,8600
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	129,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,4800
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000
		TOTAL Capitolul 1. str. Carpaților (L=220 m)		