

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Constructia stadionului in s.Rublenita r.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>Blocul principal, scheletul portant</b>				
<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	27,34
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	13,67
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5 741,40
<b>2. Fundatia cota -3.600</b>				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,32
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	160,71
6	CC01D1	Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate(talpa coloanelor)	kg	1 783,85
7	CC02L2	Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 22 mm, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 138,65

1	2	3	4	5
8	CC02C2	Armături (A I) din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	896,80
9	CC01F1	Armături (AI) din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 14 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	1 380,20
10	CC01E1	Armături (A I) din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	562,30
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în (stâlpii), socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20	m3	100,44
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20	m3	117,67
		<b>3. Peretii subsol</b>		
13	CC02L2	Armături (A III) din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 22 mm, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6 799,20
14	CC02C2	Armături (A I) din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	280,30
15	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	357,12
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în (stâlpii), socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20	m3	31,75

1	2	3	4	5
17	CC02L2	Armături (A III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 20 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg	10 002,52
18	CC02C2	Armături (A I) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 193,47
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	509,60
20	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	170,00
21	CA04F	Beton turnat în grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	50,96
		<b>4. Peretii</b>		
22	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	1 520,64
23	CC02L2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5 050,95
24	CA04F	Beton turnat în stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 și turnarea cu mijloace clasice	m3	304,13
25	CD64A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m	m3	221,46
		<b>5. Planșeu</b>		
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de	m2	1 009,20

1	2	3	4	5
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4 036,00
28	CC02N2	Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12 162,05
29	CC02N2	Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 450,43
30	CC02M2	Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 594,54
31	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	151,38
		<b>6. Scarile cota 0.000(tribuna)</b>		
32	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	758,52
33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 824,00
34	CC02N2	Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 292,48

1	2	3	4	5
35	CC02M2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	884,80
36	CA04F	Beton turnat în plăci preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	189,38
<b>7. Scarile personal</b>				
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	54,60
38	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	183,00
39	CC02N2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 10 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	755,21
40	CC02M2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	322,32
41	CA04F	Beton turnat în plăci preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	13,65
<b>8. Etajul I cota +3.600</b>				
42	CC02L2	Armături (A III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 22 mm, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5 149,44
43	CC02C2	Armături (A I) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stâlpi, exclusiv	kg	1 074,13

1	2	3	4	5
		construciile executate cu cofraje glisante		
44	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	313,20
45	CA04F	Beton turnat în stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	33,12
46	CC02L2	Armături (A III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 20 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg	4 315,58
47	CC02C2	Armături (A I) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	517,17
48	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	208,40
49	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	104,00
50	CA04F	Beton turnat în grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	20,80
51	CD64A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m	m3	201,50
		<b>9. Planșeu cota +3.800</b>		
52	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	48,20
53	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate,	buc	240,00

1	2	3	4	5
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R		
54	CC02N2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 10 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 369,28
55	CC02M2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	75,84
56	CA04F	Beton turnat în plăci preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 și turnarea cu mijloace clasice	m3	8,64
		<b>10. Scarile (tribuna)</b>		
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	555,20
58	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 100,00
59	CC02N2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4 972,80
60	CC02N2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 10 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 455,20
61	CC02M2	Armături A (III) din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	632,50

1	2	3	4	5
62	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	117,30
		<b>11. Scarile (лестничный марш)</b>		
63	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,40
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	122,00
65	CC02N2	Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	503,47
66	CC02M2	Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	214,88
67	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,10
		<b>12. Acoperis</b>		
68	CL04A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(teava profilata 120*60)	t	4,55
69	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	126,30
70	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina	m2	375,20



1	2	3	4	5
		conform proiectului. (panou sandwich poliuretan 60mm)		
71	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	1 039,50
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	50,00
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,00
		<b>13. Etajul II cota +6.400</b>		
74	CC02L2	Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 149,44
75	CC02C2	Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,51
76	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,80
77	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,88
78	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	36,20
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 796,76
		<b>14. Acoperis cota +6.400</b>		
80	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	197,68
81	CL05B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate,	t	2,21

1	2	3	4	5
		livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv		
82	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,83
83	CL04A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,41
84	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,91
85	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	141,40
86	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	105,10
87	CE06A	Invelitori la pereti din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara ,	m2	168,12
		<b>Finisari interior, exterior</b>		
		<b>1. Peretii cota -3.600</b>		
88	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3 171,20
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 171,20
90	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 160,64
91	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1 020,30

1	2	3	4	5
		preparare mecanica a mortarului.		
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor	m2	1 020,30
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 010,56
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 010,56
		<b>2. Pardoseli</b>		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	859,20
96	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	859,20
97	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	696,24
		<b>3. Tavan</b>		
98	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	859,20
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor	m2	859,20
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	859,20
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	859,20
		<b>4. Scarile</b>		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	49,11

1	2	3	4	5
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	49,11
104	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox	kg	131,76
		<b>5. Instalatii sanitare</b>		
105	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	40,00
106	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	58,00
107	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	20,00
108	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	40,00
		<b>6. Usi din termopan</b>		
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	151,20
		<b>7. Peretii cota 0.000</b>		
110	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	982,60
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	982,60
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	61,20

1	2	3	4	5
113	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	921,40
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor	m2	921,40
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	921,40
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	921,40
		<b>8. Pardoseli</b>		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	342,40
118	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	342,40
119	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	215,60
		<b>9. Tavan</b>		
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	342,40
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor	m2	342,40
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	342,40
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	342,40
		<b>10. Scarile</b>		

1	2	3	4	5
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	65,44
125	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	65,44
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox	kg	175,68
<b>11. Instalatii sanitare</b>				
127	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	4,00
128	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
129	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
130	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00
<b>12. Usi si ferestre din termopan</b>				
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	45,60
132	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,40
<b>13. Peretii cota 3.400</b>				
133	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	148,20

1	2	3	4	5
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	148,20
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	42,30
136	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	105,90
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor	m2	105,90
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,90
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,90
		<b>14. Pardoseli</b>		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	108,40
141	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	108,40
142	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,60
		<b>15. Tavan</b>		
143	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	108,20
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor	m2	108,20

1	2	3	4	5
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,20
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,20
		<b>16. Instalatii sanitare</b>		
147	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,00
148	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
149	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
150	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00
		<b>17. Usi si ferestre din termopan</b>		
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	110,40
		<b>18. Lucrari exterioare</b>		
153	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	986,10
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	986,10
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	986,10



1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		
156	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	986,10
157	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	986,10
<b>19. Pragul</b>				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	108,40
159	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	108,40
<b>20. Terenul de la intrare</b>				
160	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	28,80
161	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,288
162	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	22,50
<b>21. Tribuna</b>				
163	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	1 500,00
164	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox	kg	585,60
<b>Ventilarea</b>				
<b>22. Ventilarea</b>				
165	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm	m	38,50
166	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie	m	102,30

1	2	3	4	5
		din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm		
167	VC06D	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 1.200- 12.500 mc/h cu motor electric de 0,37 - 0,4 kw	buc	8,00
168	VB25B	Anemostat circular plan, tipII	buc	42,00
<b>Teren de fotbal, sistem de drenare</b>				
<b>1. Lucrari de terasament</b>				
169	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	2 100,57
170	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	9,47
171	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,12
172	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	1 638,00
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 70*40	m3	420,05
174	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu- se cu pamint necoeziv	100 m3	4,20
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40*20	m3	420,05
176	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu- se cu pamint necoeziv	100 m3	4,20
177	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	420,05

1	2	3	4	5
178	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,20
		<b>2. Sistema de drenare</b>		
179	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,30
180	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,00
181	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,00
182	SB28B	Sifon din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(sifon din polietilena cu gratar din otel montat la teren)	buc	380,00
		<b>Gard,Projectore, Drapele</b>		
		<b>1. Gardul</b>		
183	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	11,23
184	DF18A	Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial	buc	156,00
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 088,10
186	CN20B1	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	275,73

1	2	3	4	5
		inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin		
187	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg	4 446,10
		<b>2. Stilpi la projectoare</b>		
188	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,80
189	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel de sustinere, liberstatatori, cu un picior, de masa pina la: 2 t	t	1,34
190	CN20B1	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	18,46
191	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,80
192	RpEF19A	Montarea projectorului cu halogen 150 W	buc	4,00
		<b>3. Stilpi pentru drapele</b>		
193	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,20
194	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel de sustinere, liberstatatori, cu un picior, de masa pina la: 2 t	t	0,12
195	CN20B1	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	4,71
		<b>Parcarea auto</b>		
		<b>1. Parcarea</b>		
200	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	4,77

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.		
201	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	620,10
202	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40*20	m3	238,30
203	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	119,15
204	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	3,575
205	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	119,15
<b>Reteaua de apa si canalizare</b>				
<b>1. Reteaua de canalizare</b>				
206	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	63,88
207	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	220,50
208	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	106,00
209	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	322,00
210	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	84,60
211	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	62,00
212	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	250,00

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
213	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	40,00
		<b>2. Reteaua de apa</b>		
214	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	28,80
215	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	602,30
216	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	62,30
217	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	336,80
		<b>3. Hazna</b>		
218	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,64
219	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	83,20
220	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	115,25
221	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,05
222	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	25,60

1	2	3	4	5
223	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	64,10
224	CP11A	Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante	buc	2,00
<b>Electricitatea</b>				
<b>1. Capitolul 1.Lucrari de montare</b>				
225	08-03-521-20	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 4000 A	buc	1,00
226	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00
227	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	1,00
228	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,02
229	08-01-025-29	Bloc cu utilaj pentru substatii complete: 110 kV cu descarcatori de tensiune, aparataj de telecomunicatii de frecventa inalta, izolatori de sustinere, constructii metalice pentru intreruptor	buc	3,00
230	08-01-086-1	Substatii de transformare competente (STC): dulap de racordare de tensiune inalta	buc	1,00
231	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc	1,00
232	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00
233	08-01-017-9	Izolator de sustinere, tensiune 110 kV	buc	7,00
234	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
235	08-01-006-3	Transformator de curent, tensiune, kV: 150	set	3,00

1	2	3	4	5
236	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc	1,00
237	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire	buc	1,00
238	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	6,00
239	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,00
240	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00
241	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,00
242	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
243	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
244	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
245	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
246	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
247	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
248	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,90
249	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,00



1	2	3	4	5
250	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,40
251	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,54
252	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	21,36
253	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,00
254	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	2,00
255	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,49
256	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,54
257	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	60,00
258	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
259	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
300	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	1,29
301	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,02
302	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,48
303	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	6,00
304	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,00
305	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	105,00
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>		

1	2	3	4	5
306	12345	Separator cu pirghie de operare (ПЛНД-1-10)	buc	1,00
307	12345	Pilon (CB-105)	buc	1,00
308	12345	Cronstein	buc	4,00
309	12345	Cablu AC-50	m	2,00
310	12345	Descarcatoare	buc	3,00
311	12345	Post de transformare КТП	buc	1,00
312	12345	Transformator TM-100	buc	1,00
313	12345	Sigurante ПК(Т) 011-10-8-31,5	buc	3,00
314	12345	Izolatoare IIIФ-20	buc	7,00
315	12345	Contor ZMG	buc	1,00
316	12345	Transformator de curent 150/5	buc	3,00
317	12345	Tablou pentru evidenta DDE3 TIP12	buc	1,00
318	12345	Tablou central de distributie ЦРБ363-3 36 УХЛ3	buc	1,00
319	12345	Tablou de distributie ЦРБ243-0 36 УХЛ3	buc	6,00
320	12345	Tablou de distributie ЦРБ123-0 36 УХЛ3	buc	1,00
321	12345	Intrerupator cu pirghie INS-160 A	buc	1,00
322	12345	Intrerupator automat BA 88-35 3P 125A	buc	2,00
323	12345	Intrerupator automat cu diferential In-32A, Is=300mA-CD441J	buc	3,00
324	12345	Intrerupator automat cu diferential In-25A, Is=300mA-CD441J	buc	3,00
325	12345	Intrerupator automat BA47-29 3P-40A	buc	3,00
326	12345	Intrerupator automat BA47-29 3P-20A	buc	4,00
327	12345	Intrerupator automat BA47-29 3P 16A	buc	4,00
328	12345	Intrerupator automat BA47-29 3P 10A	buc	1,00
329	12345	Cablu BBГ 4*25	m	190,00
330	12345	Cablu BBГ 5*6	m	700,00

1	2	3	4	5
331	12345	Cablu BBΓ 5*4	m	540,00
332	12345	Cablu BBΓ 5*2,5	m	354,00
333	12345	Cablu BBΓ 3*2,5	m	2 136,00
334	12345	Cablu BBΓ 3*1,5	m	1 900,00
335	12345	Projectoare cu sensor zi-noapte	buc	2,00
336	12345	Corp de iluminat complet echipate inclusiv 4 lampi	buc	149,00
337	12345	Corp de iluminat complet echipate inclusiv una lampa	buc	54,00
338	12345	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A	buc	60,00
339	12345	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A	buc	1,00
340	12345	Intrerupator automat BA47-29 3P 10A	buc	2,00
341	12345	Prize electrice monofazice	buc	129,00
342	12345	Prize electrice trifazate	buc	2,00
343	12345	Intrerupator monopolar	buc	48,00
344	12345	Projectoare	buc	6,00
345	12345	Projectoare	buc	10,00
346	12345	Cutii sub prize si intrerupatori	buc	177,00
347	12345	Doze de unire a ramificatiilor	buc	105,00