

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**Монтаж 4 - х котлов****Valoarea de deviz 326300.00 lei fara TVA**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	974,300		
2.	5	Specialist	h-om	304,000		
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,480 2,760		
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,360 274,870		
		Total manopera				

Materiale:

1.	0012	Сертификат соответствия РМ на отопительные котлв	buc	0,000		
2.	0013	Срок сдачи работ 1 месяц	buc	0,000		
3.	0015	Гарантия на оборудование 12 месяцев	buc	0,000		
4.	2822125730000	Cazan de incalzire centrala monobloc automatizat	buc	4,000		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	7,600		
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,000		
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,200		
		Total utilaje de construcții				

Total:

Cheltuieli directe	lei
Соц страх + мед страховка (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %
Транспорт (ПЗ) * 10 %	10,00 %
Складские расходы (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %
Накладные расходы (ПЗ) * 14,5 %	14,50 %
Рентабельность (ПЗ+Соц ст+Трансп+Складс+Наклад) * 6 %	6,00 %
ИТОГО ПЗ+Соц ст+Трансп+Складс+Наклад+Рентаб	100,00 +
НДС (ПЗ+Соц ст+Трансп+Складс+Наклад+Рентаб) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Dubăsari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000**Монтаж 4 - х котлов**
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIA02 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera Material marunt si de montaj (surub, flanse, tabla)=1,010	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	25,0000		
	282212573 0000	Cazan de incalzire centrala monobloc automatizat	buc			
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7500		
2	RpIA10 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea racordurilor flexibile la șosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm Material marunt si de montaj (garnituri,suruburi, vopsea etc)=1,050	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	4,2000		
3	RpIA16 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : termometre cu scala dreapta si aparatoare Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,2100		
4	RpIA17 E п.	Montarea manometrului 50 mm 6 bar Material marunt si de montaj (surub,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	garnituri, vopsea etc etc)=1,010				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,8400		
5	RpIA53 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	12,5000		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
6	RpIC20 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8700		
7	RpIC35 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9200		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000		
8	RpIE01 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de fonta 6-12.5, cazane de otel 6-12 mp mp	m2			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4800		
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	0,0300		
9	RpIE03 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Probe preliminare de dilatare-contractare a instalatiei de incalzire centrala avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3600		
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000		
10	RpIE06 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500		
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	0,2500		
11	RpIF01A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0200		
12	RpIA21 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea separatorului de namol, pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de intrare de pina la 80 mm, cu fundul demontabil Material marunt (flanse, placi marsit, suruburi, ulei de in, etc)=1,010	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	5,6400		
13	RpIA31 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Revizuirea separatorului de namol pentru racordarea la retea de termoficare, avind diametrul de 40-80 mm Material marunt (oxigen, carbid, electrozi etc)=1,050	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	10,1400		
14	RpGC09 C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Revizuirea robinetelor cu cep (cana) sau a robinetelor cu cep (cana) cu cap patrat, pentru presiune redusa, avind diametrul de 1 1/4"-1 1/2"	buc			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6900		
15	07-09-00 2-01 п.	Inercarea cazanelor de apa calda si de abur si apa calda: Cazan,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	debit de caldura, Gcal/h, peste 2 pina la 10				
	5	Specialist	h-om	76,0000		
16	07-02-00 1-01 п. K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Пуско наладочные работы на 4-х котлах, составление технического отчета, с выдачей режимных карт	buc			
	1	Затраты труда	h-om	241,0000		
17	RpIA58 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Ревизия наосов Material marunt (cirpe de sters, benzin etc)=1,005	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,6800		
18	RpIA64 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Диагностика датчиков температуры	buc			
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,5000		
19	IA39A п. K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Ремонт умягчителя воды	buc			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
20	IA42A п. K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Ревизия газового клапана	buc			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000		
21	RpGD01 A п. K=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Сервисно-техническое обслуживание внутреннего газопровода	m			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
22	10-03-00 2-01 п. К=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Ремонт и диагностика щита управления	buc			
	1	Затраты труда	h-om	10,3000		
23	VA09A п. К=3=1,000 ; M=1,000; Ш=1,000	Монтаж вентиляционного канала ду 300 мм	kg			
	0013	Срок сдачи работ 1 месяц	buc	0,0000		
	0012	Сертификат соответствия РМ на отопительные котлв	buc	0,0000		
	0015	Гарантия на оборудование 12 месяцев	buc	0,0000		



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

[Handwritten signature]

Aprobat:

Coordonat:

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"
Dubăsari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**Монтаж 4 - х котлов****Valoarea de deviz 326300.00 lei fara TVA**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIA02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera Material marunt si de montaj (surub, flanse, tabla)=1,010	buc	4,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100,000		
	2822125730000	Cazan de incalzire centrala monobloc automatizat	buc	4,000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000		
2	RpIA10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm Material marunt si de montaj (garnituri,suruburi, vopsea etc)=1,050	buc	4,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,800		
3	RpIA16A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : termometre cu scala dreapta si aparatoare Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010	buc	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,680		
4	RpIA17E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea manometrului 50 mm 6 bar Material marunt si de montaj (surub, garnituri, vopsea etc etc)=1,010	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,360		
5	RpIA53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora	buc	4,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	50,000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000		
6	RpIC20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	5,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,350		
7	RpIC35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5	buc	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,360		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,200		
8	RpIE01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de fonta 6-12.5,cazane de otel 6-12 mp mp	m2	20,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,600		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,600		
9	RpIE03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Probe preliminare de dilatare-cantractare a instalatiei de incalzire centrala avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	20,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,200		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,000		
10	RpIE06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2	20,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	5,000		
11	RpIF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	20,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400		
12	RpIA21A п. K=3=1,000;	Montarea separatorului de namol, pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	intrare de pina la 80 mm, cu fundul demontabil Material marunt (flanse, placi marsit, suruburi, ulei de in, etc)=1,010				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,560		
13	RpIA31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Revizuirea separatorului de namol pentru racordarea la retea de termoficare, avind diametrul de 40-80 mm Material marunt (oxigen,carbid, electrozi etc)=1,050	buc	4,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,560		
14	RpGC09C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Revizuirea robinetelor cu cep (cana) sau a robinetelor cu cep (cana) cu cap patrat, pentru presiune redusa, avind diametrul de 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,760		
15	07-09-002 -01 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inercarea cazanelor de apa calda si de abur si apa calda: Cazan, debit de caldura, Gcal/h, peste 2 pina la 10	buc	4,000		
	5	Specialist	h-om	304,000		
16	07-02-001 -01 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Пуско наладочные работы на 4-х котлах, составление технического отчета, с выдачей режимных карт	buc	4,000		
	1	Затраты труда	h-om	964,000		
17	RpIA58A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ревизия наосов Material marunt (cirpe de sters, benzin etc)=1,005	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,360		
18	RpIA64A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Диагностика датчиков температуры	buc	4,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,000		
19	IA39A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ремонт умягчителя воды	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500		
20	IA42A	Ревизия газового клапана	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000					
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,900		
21	RpGD01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Сервисно-техническое обслуживание внутреннего газопровода	m	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
22	10-03-002 -01 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Ремонт и диагностика щита управления	buc	1,000		
	1	Затраты труда	h-om	10,300		
23	VA09A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Монтаж вентиляционного канала ду 300 мм	kg	1,000		
	0013	Срок сдачи работ 1 месяц	buc	0,000		
	0012	Сертификат соответствия РМ на отопительные котлв	buc	0,000		
	0015	Гарантия на оборудование 12 месяцев	buc	0,000		


Cheltuieli directe	lei
Соц страх + мед страховка (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %
Транспорт (ПЗ) * 10 %	10,00 %
Складские расходы (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %
Накладные расходы (ПЗ) * 14,5 %	14,50 %
Рентабельность (ПЗ+Соц ст+Трансп+Складс+Наклад) * 6 %	6,00 %
ИТОГО ПЗ+Соц ст+Трансп+Складс+Наклад+Рентаб	100,00 +
НДС (ПЗ+Соц ст+Трансп+Складс+Наклад+Рентаб) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

Incluziv salariu

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)