

**Construcția anexei la edificiu
Gimnaziului „F.Octapciuc,, s.
Samananca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 006 621,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,023	57,66	58,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	800,447	57,66	46 153,77
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	142,889	57,66	8 238,98
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	332,188	57,66	19 153,96
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	585,247	57,66	33 745,34
6.	7123010010200	Betonist	h-om	308,002	57,66	17 759,39
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	182,958	57,66	10 549,36
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,940	57,66	16 775,60
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	149,590	57,66	8 625,37
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,514	57,66	3 373,92
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	61,995	57,66	3 574,63
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	191,978	57,66	11 069,46
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	216,414	57,66	12 478,43
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	43,718	57,66	2 520,78
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,833	57,66	5 237,43
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	372,080	57,66	21 454,14
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	22,270	57,66	1 284,09
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	181,527	57,66	10 466,82
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	207,724	57,66	11 977,36
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,870	57,66	1 030,38
21.	7212030022700	Sudor	h-om	1,140	57,66	65,73
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	146,842	57,66	8 466,91
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,479	57,66	373,58
24.	7422010060100	Timplar	h-om	4,680	57,66	269,85
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	233,551	57,66	13 466,55
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	323,528	57,66	18 654,64
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	36,397	57,66	2 098,65
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	246,994	57,66	14 241,67
		Total manopera				371 378,08

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,698	120,00	83,76
2.	1111000100024	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	12,120	27,00	327,24
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	33,597	5,00	167,99
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat BZUM - 63 A	buc	1,000	860,00	860,00
5.	1212121212121	apa	m3	0,858	15,00	12,87

6.	1411122201275	Blocuri de calcar fortan	m3	36,878	380,00	14 013,64
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,825	160,00	3 332,00
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,998	160,00	799,68
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,902	160,00	944,32
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	19,307	160,00	3 089,12
11.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	6,547	160,00	1 047,52
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,816	120,00	1 897,92
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,310	120,00	3 277,20
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,811	5,00	59,05
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,221	3 100,00	3 785,10
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,094	4 500,00	423,00
17.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,318	3 100,00	985,80
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,240	3 100,00	6 944,00
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,225	3 100,00	697,50
20.	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,212	3 100,00	657,20
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,162	3 100,00	502,20
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,432	3 100,00	1 339,20
23.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	1,802	3 100,00	5 586,20
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,021	3 100,00	65,10
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,045	3 100,00	139,50
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 333,800	0,10	133,38
27.	2010237318750	Distantieri	buc	334,507	0,70	234,15
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	3 100,00	55,80
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	23,295	60,00	1 397,70
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	25,200	920,00	23 184,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,780	1 170,00	4 422,60
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	31,997	14,00	447,96
33.	2051142950700	Dibluri	buc	200,000	0,70	140,00
34.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	163,122	0,50	81,56
35.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	570,519	0,60	342,30
36.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,300	600,00	180,00
37.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,341	9,00	57,07
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	708,237	7,00	4 957,66
39.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	152,618	7,00	1 068,33
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,380	19,00	7,22
41.	2413217300010	Cleme	buc	12,138	1,25	15,17
42.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,290	11,00	58,19
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,048	65,00	393,12
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	209,683	12,00	2 516,21
45.	2416586105399	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	10,003	23,00	230,07
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	87,664	21,00	1 840,94
47.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	123,645	21,00	2 596,54
48.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,069	27,00	82,86
49.	2430127317192	Diamoniile fosfat	kg	24,991	11,00	274,90
50.	24302261000001	Fuga	kg	20,007	16,00	320,11
51.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,046	13,00	26,60
52.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	61,802	14,00	865,23
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,650	13,00	112,45
54.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	26,792	3,00	80,38
55.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,046	16,67	34,11
56.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,178	2,60	0,46
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,755	2,60	38,36

58.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,385	14,00	19,39
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	77,607	2,50	194,02
60.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	93,660	9,00	842,94
61.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,700	112,00	1 310,40
62.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	206,000	6,00	1 236,00
63.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	232,325	3,00	696,97
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	108,207	5,00	541,03
65.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,868	640,00	1 835,52
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 033,068	3,50	3 615,74
67.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,590	1,60	8,94
68.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 960,949	1,60	7 937,52
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 560,472	1,60	8 896,76
70.	26511221004021	Ciment M-300	kg	88,150	1,60	141,04
71.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 449,328	3,50	5 072,65
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 330,453	1,60	5 328,72
73.	26531021008311	Tink	kg	342,516	23,00	7 877,87
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	334,963	3,80	1 272,86
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	68,691	120,00	8 242,92
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	103,805	48,00	4 982,64
77.	2663102100000	Beton	m3	18,245	870,00	15 873,15
78.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	10,685	870,00	9 295,95
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,098	640,00	2 622,72
80.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,246	640,00	2 077,44
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	270,094	2,60	702,24
82.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,025	17,00	119,43
83.	2670112204051	Placi din laminat	m2	33,597	126,00	4 233,22
84.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	57,018	4,50	256,58
85.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,123	14,00	127,72
86.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	374,444	7,00	2 621,11
87.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	100,748	68,00	6 850,86
88.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	140,819	92,00	12 955,35
89.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	73,471	15,00	1 102,07
90.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,490	68,00	1 733,32
91.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	36,879	68,00	2 507,77
92.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	515,026	9,00	4 635,23
93.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,822	9,00	106,40
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	412,701	9,00	3 714,31
95.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 495,987	9,00	13 463,88
96.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	39,910	9,00	359,19
97.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	90,854	14,00	1 271,96
98.	2710703520285	Profil de suport	m	217,496	11,00	2 392,46
99.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,959	13,00	116,47
100.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,521	13,00	240,77
101.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,958	13,00	142,45
102.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,647	13,00	8,41
103.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,700	78,00	912,60
104.	2746167335100	Priza	buc	10,200	22,00	224,40
105.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	34,100	68,00	2 318,80
106.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	161,000	8,50	1 368,50
107.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000	3,00	66,00

108.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	57,500	2,00	115,00
109.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	102,562	8,00	820,50
110.	2873122004100	Plase sudate	kg	391,971	17,00	6 663,51
111.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	83,281	15,00	1 249,22
112.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	7,946	15,00	119,19
113.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	10,602	15,00	159,03
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,643	15,00	444,65
115.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,171	31,00	5,30
116.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	53,757	0,50	26,88
117.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	207,720	0,50	103,86
118.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,069	11,00	66,76
119.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 600,573	0,35	560,20
120.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	206,000	0,50	103,00
121.	2874115837745	Suruburi	buc	351,230	0,35	122,93
122.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	612,255	0,35	214,29
123.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	53,757	0,25	13,44
124.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,896	21,00	18,82
125.	2874125886734	Nituri POP	buc	612,255	0,35	214,29
126.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,433	15,00	291,50
127.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	36,750	6,00	220,50
128.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,581	17,00	162,87
129.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,025	40,00	281,00
130.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,138	40,00	485,52
131.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,069	40,00	242,76
132.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,069	17,00	103,17
133.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,025	40,00	281,00
134.	2875274400101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100	160,00	336,00
135.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	34,650	280,00	9 702,00
136.	2875274400521	Corp de evacuare EXIT	buc	1,020	120,00	122,40
137.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,172	6,00	295,03
138.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,376	21,00	112,90
139.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 907,243	0,04	156,30
140.	3130134817315	Cablu de energie VVG 3x1.5mmp	m	102,000	9,00	918,00
141.	3130134817415	Cablu de energie VVG 4x1.5mmp	m	20,400	14,00	285,60
142.	3130134817425	Cablu de energie VVG 3x2.5mmp	m	86,700	14,00	1 213,80
143.	3130134817436	Cablu de energie VVG 3x6mmp	m	25,500	7,00	178,50
144.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,640	2,00	35,28
145.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600	15,00	54,00
146.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,668	15,00	340,01
147.	4100126202818	Apa	m3	6,633	15,00	99,50
148.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,343	3,20	247,51
Total materiale de constructii						278 893,25

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,606	140,00	1 064,84
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	670,500	6,50	4 358,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,803	68,00	258,61
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,796	12,00	69,55
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,402	12,00	4,83
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,542	36,00	343,51
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,855	12,00	298,25
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,374	376,00	140,62
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,718	10,00	27,18
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,584	350,00	904,40

		0,40-0,70 mc				
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,224	25,00	5,60
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,114	25,00	77,85
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,810	25,00	670,25
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,099	35,00	73,47
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,194	25,00	4,85
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,296	25,00	57,40
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,097	350,00	733,95
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,415	35,00	224,53
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,894	10,00	8,94
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,673	10,00	46,73
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,188	35,00	41,58
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,843	150,00	3 576,45
		Total utilaje de constructii				12 991,64

Total	lei	595 050,67
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	68 212,30
Transportarea materialelor	10,00 %	27 889,33
Cheltuieli directe		691 152,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	100 217,08
Total		791 369,38
Beneficiu	6,00 %	47 482,16
Total		838 851,54
TVA	20,00 %	167 770,31

1 006 621,85

Total deviz:

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia anexei la edificiu
Gimnaziului „F.Octapciuc,,
s. Samananca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 006 621,85 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,200	117,18	140,62
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI	100 m3	0,795	1 137,61	904,40
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,400	432,45	1 037,88
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	131,000	64,00	8 384,34
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	131,000	27,30	3 576,30
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint	m3	18,000	97,22	1 749,88

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv				
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	18,000	51,66	929,96
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				16 723,38 12 048,06
		2. Talpa fundatiei cota -1.500				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	5,412	315,68	1 708,44
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	29,520	85,28	2 517,44
10	CC02A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	74,330	11,88	882,83
11	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,890	10,72	663,70
12	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	455,720	10,72	4 887,23
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,690	1 241,41	3 339,39
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	13,992	761,23	10 651,14
		Total Talpa fundatiei cota -1.500 Inclusiv salariu				24 650,17 7 333,41
		3. Carcase spatiale coloane CK-1 -				

1	2	3	4	5	6	7
		9 buc. cota - 0.300				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	29,520	85,28	2 517,44
16	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,980	11,88	284,81
17	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,030	13,59	2 296,63
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	1,152	1 241,22	1 429,88
		Total Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300				6 528,76
		Inclusiv salariu				3 140,39
		4. Perete de fundatie cota - 0.300				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	7,830	315,68	2 471,78
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	13,094	1 014,78	13 287,56
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical	m2	78,300	31,40	2 458,55
22	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,300	90,19	7 062,00

1	2	3	4	5	6	7
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontal	m2	78,300	31,40	2 458,55
24	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,320	90,19	5 079,53
		Total Perete de fundatie cota - 0.300				32 817,97
		Inclusiv salariu				13 277,48
		5. Centura cota -0.100				
25	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	42,390	85,12	3 608,26
26	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,880	11,88	556,78
27	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	163,030	10,72	1 748,37
28	CA03A	Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3	4,680	761,23	3 562,55
		Total Centura cota -0.100				9 475,96
		Inclusiv salariu				4 367,68
		6. Cofraj pardosea cota - 0.100				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm	m3	4,866	315,67	1 536,07
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime	kg	94,090	20,15	1 895,88

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
31	CA02A	Beton simplu turnat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5	m3	7,786	791,18	6 160,09
		Total Cofraj pardosea cota - 0.100 Inklusiv salariu				9 592,04 2 587,03
		7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100				
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	46,080	85,17	3 924,41
33	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,930	11,88	794,97
34	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,780	13,59	2 931,87
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,320	1 241,45	5 363,06
		Total Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100 Inklusiv salariu				13 014,31 5 557,04
		8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400				
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,680	85,24	2 700,35

1	2	3	4	5	6	7
37	CC02A	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	149,860	11,88	1 779,97
38	CC02L	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	233,620	13,59	3 174,22
39	CC02L	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	160,430	13,59	2 179,78
40	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa C15 și turnarea cu mijloace clasice	m3	9,120	1 241,38	11 321,36
		Total Carcase spațiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400				21 155,68
		Inclusiv salariu				6 967,01
		9. Pereti portanti				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea peste 4 m, zidarie ordinară	m3	40,976	673,04	27 578,48
42	CD58A	Zidarie simplă din cărămidă, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de santier, pereti despartitori, înălțime nivel până la 4m	m3	2,310	1 864,32	4 306,58
43	CC09C	Montarea plasa metal d=4mm pentru aplicată la pereti, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	18,480	58,22	1 075,95
		Total Pereti portanti				32 961,01
		Inclusiv salariu				9 890,14
		10. Planseu de lemn cota +3.400				
44	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la clădiri obișnuite, inclusiv podina între grinzi și umplutura	m2	106,020	123,11	13 052,62

1	2	3	4	5	6	7
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	99,750	23,32	2 326,31
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	99,750	85,87	8 565,17
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	99,750	23,32	2 326,31
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	98,370	232,68	22 888,35
		Total Planseu de lemn cota +3.400 Inclusiv salariu				49 158,76 21 112,16
		11. Acoperisul				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,699	5 179,80	13 980,29
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la popi cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	5,040	15,72	79,22
51	CE30A1	Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	116,620	55,57	6 480,00
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,730	142,97	533,28
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,026	28,82	29,57
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe	m2	17,050	146,02	2 489,64

1	2	3	4	5	6	7
		o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,050	66,33	1 130,93
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	116,620	23,32	2 719,68
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	116,620	193,67	22 585,96
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	34,100	79,69	2 717,34
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,100	125,07	4 264,90
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	23,800	135,90	3 234,46
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				60 245,27 21 100,52
		12. Elemente pardoselilor cota 0.000				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,980	1 965,10	1 925,80
62	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli	kg	294,000	19,57	5 754,49
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	98,370	108,40	10 663,16
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	98,370	16,86	1 658,95
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,370	169,30	16 654,52
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	66,690	5,18	345,45

1	2	3	4	5	6	7
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	66,690	285,74	19 056,03
68	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	55,900	57,82	3 232,29
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,680	242,44	7 680,51
		Total Elemente pardoselilor cota 0.000				66 971,20
		Inclusiv salariu				36 300,15
		13. Usi, ferestre				
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,440	230,51	331,94
71	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	38,010	13,35	507,30
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla	m2	25,200	966,15	24 347,10
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc	m2	3,780	1 251,19	4 729,50
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,700	120,31	1 407,62
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,700	103,18	1 207,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi, ferestre Inclusiv salariu				32 530,71 1 780,19
		14. Lucrari interioare				
		14.1. Pereti				
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	219,160	187,53	41 099,98
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	219,160	3,69	808,67
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	219,160	103,16	22 609,26
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	219,160	3,69	808,67
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	219,160	35,75	7 834,67
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	219,160	3,69	808,67
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	219,160	40,36	8 845,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				82 815,87 64 194,76
		14.2. Tavan				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	98,370	3,69	362,95
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,370	100,85	9 920,29
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	98,370	17,43	1 714,24

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	98,370	3,69	362,95
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,370	35,75	3 516,62
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	98,370	3,69	362,95
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	98,370	58,93	5 797,38
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	89,200	39,45	3 519,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 556,61 20 881,67
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				108 372,48 85 076,43
		15. Fatada. lucrari exterioare				
91	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	149,000	75,10	11 189,77
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	148,190	3,69	546,82
93	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafetele in jurul tocurilor, p cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	148,920	90,19	13 431,28
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	148,190	3,69	546,82
95	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	148,920	103,16	15 363,11

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	148,920	12,89	1 919,44
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	148,920	123,37	18 371,53
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	148,920	3,69	549,51
99	CN07A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	148,920	58,93	8 776,52
		Total Fatada. lucrari exterioare Inclusiv salariu				70 694,80 49 889,86
		16. Lucrari de electricitate				
100	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate	buc	1,000	563,34	563,34
101	RpEE01A	Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2	buc	7,000	45,84	320,87
102	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	33,000	313,56	10 347,54
103	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate	buc	2,000	187,56	375,12
104	RpEF02A	Montarea corpuri de evacuare EXIT	buc	1,000	185,25	185,25
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	43,31	433,15
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	45,84	229,19
107	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea	m	200,000	102,55	20 509,80

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm				
108	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp	m	25,000	23,39	584,81
109	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp	m	85,000	30,53	2 595,24
110	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp	m	20,000	30,53	610,64
111	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp	m	100,000	25,43	2 543,22
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				39 298,17 22 738,23
		17. Utilaj				
112	RPE	Tablou electric BZUM - 63 A	buc	1,000	860,00	860,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				860,00

	Total	lei	595 050,67
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	68 212,30
	Transportarea materialelor	10,00 %	27 889,33
	Cheltuieli directe		691 152,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	100 217,08
	Total		791 369,38
	Beneficiu	6,00 %	47 482,16
	Total		838 851,54
	TVA	20,00 %	167 770,31
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 006 621,85

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)