

**Lucrari de reparatii curente a
Centerelor Comunitare pentru
Copii si Tineret din mun.
Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №1

**Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si
Tineret "Andrieș" din mun. Chisinau, str. Drumul Viilor nr.42/3**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari exterioare		
		Capitolul 1.1. Gard. Fatada		
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	213.4500
2	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16.0500
3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	16.0000
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36.7700
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	78.5000
6	CA04F	Beton turnat in centuri clasa C15	m3	2.8000
7	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Teava patrata 60x60x2	kg	78.3600
8	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Teava patrata 50x30x2	kg	74.0200
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Teava patrata 30x30x2	kg	168.7700
10	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice	t	0,3210

		cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
11	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.3210
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	40,1000
13	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	40,1000
14	TsH91A	Instalarea bancilor din lemn cu picioare metalice negre, 1250x130x500 mm	buc	8,0000
		Capitolul 1.2. Pavaj, sector ingradit		
15	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	33,3700
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, grosime 5 cm)	m2	33,3700
		Capitolul 1.3. Pavaj-pereu fata si zona intersectata		
17	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	24,4700
18	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	15,0000
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, grosime 5 cm)	m2	20,4700
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	27,0000
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Fara costul placilor de pavaj)	m2	4,0000
		Capitolul 1.4. Pereu		

22	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - pereu	m3	1.6700
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	9,8000
24	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	11,9800
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	11,9800
26	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	11,9800
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,8000
28	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0600
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	1,5500
30	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,7900
31	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,2300
		Capitolul 1.5. Uluc pentru scurgerea apelor pluviale		

32	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,5800
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,5800
34	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0120
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	0,9600
36	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,4400
37	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,1500
		Capitolul 1.6. Evacuare ape pluviale in uluc existent		
38	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	28,0000
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,0000
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	2,8000
41	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m	40,0000

		tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm ((Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm)		
42	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=335 mm)	m	2.0000
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	21.2000
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m ³	21.2000
45	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	2.0000
		Capitolul 2. Lucrari interioare Capitolul 2.1. Incapere nr. 1 Capitolul 2.1.1. Tavan		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m ²	16.8200
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	16.8200
		Capitolul 2.1.2. Pereti		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	6.0000
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m ²	6.0000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	39.3900
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	39.3900
		Capitolul 2.2. Incapere nr. 2 Capitolul 2.2.1. Tavan		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m ²	11.5900

53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,5900
		Capitolul 2.2.2. Pereti		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,3000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	7,3000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,3000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,3000
		Capitolul 2.3. Incapere nr. 3 Capitolul 2.3.1. Tavan		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8900
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8900
		Capitolul 2.3.2. Pereti		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,0000
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,0000
		Capitolul 2.4. Incapere nr. 4 Capitolul 2.4.1. Tavan		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,1300
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,1300
		Capitolul 2.4.2. Pereti		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,3000
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,3000
		Capitolul 2.5. Incapere nr. 5		

Capitolul 2.5.1. Tavan				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22.4700
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22.4700
Capitolul 2.5.2. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42.0300
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42.0300
Capitolul 3. Evacuare gunoi				
70	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,3000
71	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,3000
72	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	4,3000

Lista cu cantitațile de lucrări №2
Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si
Tineret "Aurora" din mun. Chisinau, str. N. Dimo 31/1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Incapere nr. 1		
		Capitolul 1.1.1. Tamplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,9200
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	0,9200
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,1000

4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,1000
		Capitolul 1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)		
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	5,5200
6	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	0,8000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	0,8000
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	0,8000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	0,8000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	0,8000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	0,8000
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
12	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	39,5200
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,5200
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,5200
15	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,5200
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,5200

17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,5200
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,5200
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,5200
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,5200
21	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	25,4000
		Capitolul 1.1.4. Pereti		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,9500
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	64,9500
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	64,9500
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,9500
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,9500
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	70,9500
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,9500
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,9500
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,9500
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	70,9500
32	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase	m	7,7600

		plastice 20*20 mm		
33	CK18C	Coltari din aluminiu	m	7,7600
34	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	6.0000
		Capitolul 1.1.5. Pardosea		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	39,5100
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,5100
37	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,5100
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	39,5100
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	39,5100
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,4000
		Capitolul 1.1.6. Apeduct si canalizare		
41	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	10,0000
42	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
43	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	10,0000
44	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	10,0000

45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	10,0000
		Capitolul 1.1.7. Incalzire		
46	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	3,0000
48	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	3,0000
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	3,0000
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	3,0000
51	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,0000
52	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,0000
53	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	28,0000
54	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	28,0000
55	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	12,0000
		Capitolul 1.2. Incapere nr. 2		
		Capitolul 1.2.1. Tamplarie		
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,0800
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe	m2	4,8000

		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte - 2 buc.		
58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,5000
59	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,5000
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit	m2	1,6500
61	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	1,0000
62	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
63	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
		Capitolul 1.2.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)		
64	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	18,4000
65	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,3000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,3000
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,3000
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,3000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,3000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	2,3000

		2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor		
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
71	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	40,0200
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0200
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,0200
74	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	40,0200
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0200
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0200
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0200
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0200
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0200
80	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	25,6000
		Capitolul 1.2.4. Pereti		
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,5200
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	60,5200
83	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	60,5200
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,5200

85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,5200
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	66,5200
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,5200
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,5200
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,5200
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	66,5200
91	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	14,2000
92	CK18C	Coltari din aluminiu	m	14,2000
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	6,0000
		Capitolul 1.2.5. Pardosea		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	40,0200
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0200
96	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	40,0200
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	40,0200
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	40,0200

99	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,6000
		Capitolul 1.2.6. Apeduct si canalizare		
100	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	10,0000
101	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	10.0000
103	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	10,0000
104	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	10,0000
		Capitolul 1.2.7. Incalzire		
105	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
106	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	2,0000
107	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	2,0000
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	2,0000
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	2,0000
110	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000
111	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel	buc	4,0000

		pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"		
112	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	36.0000
113	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36.0000
114	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	14.0000
		Capitolul 1.3. Incapere nr. 3 Capitolul 1.3.1. Tamplarie		
115	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,4600
116	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte - 3 buc.	m2	7,0200
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,0000
118	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,0000
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,4400
120	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	48.0000
121	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	7,0200
122	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	48.0000
		Capitolul 1.3.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)		
123	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	27,7200

		pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)		
124	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,4600
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4600
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4600
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4600
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4600
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,4600
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
130	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	43,8700
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,8700
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,8700
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,8700
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,8700
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,8700
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,8700
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,8700
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	43,8700

		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
139	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	28,7300
		Capitolul 1.3.4. Pereti		
140	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	38,1400
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	61.5100
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61.5100
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61.5100
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	61.5100
145	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	61.5100
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61.5100
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61.5100
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61.5100
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	61.5100
150	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	20,1000
151	CK18C	Coltari din aluminiu	m	20,1000
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	12.0000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12.0000
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	12,0000

		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
159	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,0000
		Capitolul 1.3.5. Pardosea		
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43.8700
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	43.8700
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43.8700
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	43.8700
164	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	43.8700
165	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,7300
		Capitolul 1.3.6. Incalzire		
166	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	3,0000
167	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	3,0000
168	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	3,0000

		(RA2991)		
169	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	3,0000
170	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	3,0000
171	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,0000
172	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,0000
173	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	32,0000
174	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	32,0000
175	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	14,0000
176	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	4,5000
		Capitolul 1.4. Incapere nr. 4 Capitolul 1.4.1. Tamplarie		
177	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3400
178	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte - 1 buc.	m2	2,3400
179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,6000
180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,6000
181	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	16,0000

182	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	2.3400
183	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	16.0000
		Capitolul 1.4.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)		
184	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	9.2400
185	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,1500
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1500
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1500
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1500
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1500
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1500
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
191	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	32,1700
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,1700
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,1700
194	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	32,1700

195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,1700
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,1700
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1700
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,1700
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1700
200	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,7000
		Capitolul 1.4.4. Pereti		
201	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	30,6400
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuardare partiala)	m2	50,0200
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0200
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0200
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	50,0200
206	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,0200
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0200
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0200
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0200
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,0200

211	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	12,5000
212	CK18C	Coltari din aluminiu	m	12.5000
213	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	12,0000
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000
220	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,0000
		Capitolul 1.4.5. Pardosea		
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,1700
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	32,1700
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,1700
224	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	32,1700
225	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	32,1700

226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,7000
		Capitolul 1.4.6. Incalzire		
227	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
228	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	1,0000
229	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	1,0000
230	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,0000
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	1,0000
232	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
233	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
234	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	12,0000
235	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,0000
236	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	4,0000
237	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	1,5000
		Capitolul 1.5. Incapere nr. 5 - WC, Dus Capitolul 1.5.1. Tavan		
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	2,8700

		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)		
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2.8700
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.8700
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.8700
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2.8700
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.8700
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2.8700
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.8700
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
246	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,6300
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,6300
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	20,6300
249	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	20.6300
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	20,6300
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se	m2	20.6300

		coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare		
		Capitolul 1.5.3. Pardosea		
252	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,8700
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	2,8700
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,8700
255	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	2,8700
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	2,8700
257	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	2,8700
		Capitolul 1.5.4. Apa-canalizare		
258	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 50 mm	m	5,0000
259	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	5,0000
260	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
261	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
262	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	4,0000
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
264	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000

265	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set	buc	1,0000
266	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
267	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
268	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
269	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	1,0000
271	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	14,0000
272	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	14,0000
273	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	4,0000
274	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,0000
275	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,0000
276	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	2,0000
277	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	8,0000
278	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	7,0000
279	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,0000

280	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000
281	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,0000
282	SD07B	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	3,0000
		Capitolul 1.6. Lucrari de strapungere pentru cabluri electrice		
283	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	26,0000
284	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	90,0000
285	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,0000
286	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,0000
287	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000
288	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
		Capitolul 1.7. Lucrari de reparatie a intrarii principale		
		Capitolul 1.7.1. Tamplarie		
289	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,7700
290	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	2,7700
291	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	38,0000
292	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	2,7700
293	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	38,0000
		Capitolul 1.7.2. Tavan		

294	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	3,9600
295	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	3,9600
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,9600
297	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,9600
298	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,9600
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,9600
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,9600
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,9600
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,9600
Capitolul 1.7.3. Pereti (interiori si exteriori)				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,4500
304	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	16,0000
305	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,2000
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	19,4500
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	67,4500
308	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund	m2	19,4500

		din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
325	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	4,5000
326	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	4,5000
		Capitolul 1.8. Evacuare gunoi		
327	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,6000
328	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,6000
329	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	25,6000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
330	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm ²	m	200,0000
331	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	200,0000
332	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	26,0000
333	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000

		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)		
35	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	56.0000
		Capitolul 1.2.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre si usi (exterior/interior)		
36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	22,7400
37	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,8400
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,7700
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,7700
40	CK18C	Coltari din aluminiu	m	16,3700
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,7700
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,7700
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor si usilor	m2	4,7700
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,5000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,3700
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,3700

		Capitolul 1.2.4. Pereti		
48	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din mase plastice	m2	10,9300
49	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	10,9300
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6100
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,6100
		Capitolul 1.2.5. Pardosea		
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,3700
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	49,3700
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	49,3700
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	49,3700
56	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400 suprafata mata: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	49,3700
57	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	29,0600
		Capitolul 1.2.6. Vopsire tevi si corpuri de iluminat		
58	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	3,8000
		Capitolul 1.3. Incapere nr. 3		
		Capitolul 1.3.1. Tamplarie		
59	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6500
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte - 1 buc.	m2	1,7400

61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1.2000
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,2000
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,9100
64	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	23,0000
		Capitolul 1.3.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre si usi (exterior/interior)		
65	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	12,5800
66	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,1000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1000
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1000
69	CK18C	Coltari din aluminiu	m	8,7900
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1000
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor si usilor	m2	1,1000
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,5000
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	4.5000

		peretilor, coloanelor si tavanelor		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,2000
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,2000
		Capitolul 1.3.4. Pereti		
77	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din mase plastice	m2	10,9300
78	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	10,9300
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6100
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,6100
		Capitolul 1.3.5. Pardosea		
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,2000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	14,2000
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	14,2000
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	14,2000
85	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400 suprafata mata: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	14,2000
86	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	16,0200
		Capitolul 1.3.6. Vopsire tevi si corpuri de iluminat		
87	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	3,8000
		Capitolul 1.4. Incapere nr. 4 - Bucatarie		
		Capitolul 1.4.1. Tamplarie		
88	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	4,5900

		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte - 2 buc.	m2	2,6800
90	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2.0000
91	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,0000
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,9100
93	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	34,0000
		Capitolul 1.4.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre si usi (exterior/interior)		
94	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	15,9800
95	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,6000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,6000
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,6000
98	CK18C	Coltari din aluminiu	m	13,0000
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,6000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,6000
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2	1,6000

		tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor si usilor		
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4800
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,4800
		Capitolul 1.4.4. Pereti		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0700
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0700
		Capitolul 1.4.5. Vopsire tevi si corpuri de iluminat		
106	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	3,8000
		Capitolul 1.5. Incapere nr. 5 - Coridor		
		Capitolul 1.5.1. Tavan		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,1900
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,1900
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,3000
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,3000
		Capitolul 1.6. Incaperi nr. 6,7,8		
		Capitolul 1.6.1. Tamplarie		
111	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2300
112	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte - 3 buc.	m2	5,2300

113	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,6000
114	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,6000
115	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	56,0000
		Capitolul 1.6.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre si usi (exterior/interior)		
116	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	25,5000
117	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,1800
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,1800
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,1800
120	CK18C	Coltari din aluminiu	m	12,7500
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,1800
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,1800
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor si usilor	m2	3,1800
		Capitolul 1.6.3. Tavan		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,3900
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3900
		Capitolul 1.6.4. Pereti		
126	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din mase plastice	m2	11,8600
127	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de	m2	11,8600

		mase plastice		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,6400
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,6400
		Capitolul 1.6.5. Vopsire tevi si corpuri de iluminat		
130	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	3,8000
		Capitolul 2. Lucrari exterioare		
		Capitolul 2.1. Demolari		
131	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	41,7300
132	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	345,6000
		Capitolul 2.2. Betonari		
133	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	34,5000
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	30,0000
135	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,1000
136	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,4500
137	CA04F	Beton turnat in centuri clasa C15	m3	8,1400
		Capitolul 2.3. Copertine		
138	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	120,0000
139	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	280,1500

		parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Teava patrata 60x60x2		
140	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Teava patrata 50x30x2	kg	59,7800
141	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Teava patrata 40x20x2	kg	75,3600
142	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4153
143	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4153
144	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	41,7300
		Capitolul 2.4. Tencuire pereti (interior/exterior)		
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	146,5300
146	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	146,5300
147	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	146,5300
		Capitolul 3. Evacuare gunoi		
148	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,9000
149	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,9000

150	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	8,9000
-----	--------	--	---	--------

Lista cu cantitațile de lucrări № 4
Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si
Tineret "Fantastic-Amicii" din mun. Chisinau str. Gh. Asachi 49, scara
1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Incapere nr. 1		
		Capitolul 1.1.1. Tamplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8200
2	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,8200
3	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	1,0000
4	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
5	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
6	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	17,7100
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
8	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	47,7900
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7900
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,7900

1	2	3	4	5
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	47,7900
12	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	47,7900
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7900
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,7900
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7900
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	47,7900
17	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	10,0000
18	CK18C	Coltari din aluminiu	m	10,0000
		Capitolul 1.1.4. Pardosea		
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7100
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	17,7100
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,7100
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	17,7100
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,6500
		Capitolul 1.1.5. Corpuri de incalzit		
24	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar		
26	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	1,0000
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,0000
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	1,0000
29	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
30	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
31	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	1,0000
32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,0000
33	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000
		Capitolul 1.2. Incapere nr. 2		
		Capitolul 1.2.1. Tamplarie		
34	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6400
35	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 buc.)	m2	3,6400
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	2,0000
37	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2,0000

1	2	3	4	5
38	pret de piata	Lacata	buc	2,0000
39	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	10,0000
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	27,6800
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,2500
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,2500
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,2500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,2500
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,2500
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2500
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
48	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	56,9300
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,0000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,9300
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,9300
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	56,9300
53	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	56,9300

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
54	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	4.5000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	6.0000
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	6.0000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9300
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9300
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9300
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,9300
61	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	15.0000
62	CK18C	Coltari din aluminiu	m	15.0000
		Capitolul 1.2.4. Pardosea		
63	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,4000
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,0000
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	1,0000
66	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: - similar cu modelul celor existente		
		Capitolul 1.2.5. Corpuri de incalzit		
67	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	2,0000
69	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	2,0000
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	2,0000
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	2,0000
72	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000
73	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000
74	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	3,0000
75	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,0000
76	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	6,0000
		Capitolul 1.3. Incapere nr. 3 - WC		
		Capitolul 1.3.1. Tavan		
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.2. Pereti		
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,0500
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,0500
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	16,0500
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,0500
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	16,0500
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	16,0500
		Capitolul 1.3.3. Pardosea		
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,2000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	2,2000
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,2000
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	2,2000
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	2,2000
89	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul		
		Capitolul 1.3.4. Apa-canalizare		
90	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 50 mm	m	3,0000
91	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	5,0000
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
93	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
94	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	4,0000
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
96	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set	buc	1,0000
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
98	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
99	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
100	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	1,0000
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura	m	8,0000

1	2	3	4	5
		prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)		
103	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	8,0000
104	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	4,0000
105	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,0000
106	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,0000
107	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	1,0000
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	4,0000
109	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	4,0000
110	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,0000
111	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000
112	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,0000
113	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	3,0000
		Capitolul 1.4. Incapere nr. 4 - Debara		
		Capitolul 1.4.1. Tavan		
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul- grila	m2	1,4100
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,5700
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	12,5700
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar	m2	12,5700

1	2	3	4	5
		de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	12.5700
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	12.5700
		Capitolul 1.4.3. Pardosea		
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,4100
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	1,4100
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,4100
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	1,4100
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	1,4100
125	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	1,4100
		Capitolul 1.5. Lucrari intare in edificiu (coridor)		
		Capitolul 1.5.1. Tavan		
126	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	5,7500
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7500
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,7500

1	2	3	4	5
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,7500
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7500
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7500
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7500
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7500
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
134	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	24,9600
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9600
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,9600
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	24,9600
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9600
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,9600
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9600
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,9600
		Capitolul 1.5.3. Pardosea		
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	5,7500
143	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	5,7500

1	2	3	4	5
144	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	8,5000
		Capitolul 1.6. Lucrari de strapungere pentru cabluri electrice		
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
146	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	60,0000
147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	65,0000
148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,0000
149	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000
150	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
		Capitolul 1.7. Evacuare gunoi		
151	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,9000
152	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,9000
153	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	1,9000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
154	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2	m	170,0000
155	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	170,0000
156	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	16,0000

1	2	3	4	5
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,0000
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000
159	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	17,0000
160	2451089	Doze	buc	4,0000
161	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,0000
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	6,0000
163	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A	buc	6,0000

Coordonat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

