

# Caiet de sarcini

## Lucrari de reparatie a invelitorii din str. Sarmizegetuza 13

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie acoperis</b>		
		<b>1.1. Reparatii acoperis</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	296,550
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	68,500
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor (Betongrunt)	m2	108,000
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm *Suprafata 40%	m2	108,000
5	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa	m2	296,550
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 strat "Bİpoli ЭПП"	m2	296,550
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 strat "Bİpoli ЭКП"	m2	296,550
8	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri (aerator)	buc	8,000
9	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm. Planka Primikanie la parapet si canalele de ventilare	m	53,000
10	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla parapet	m	47,000
11	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (carcas din cornier pentru acoperirea canalelor de ventilare) exclusiv	kg	25,600

1	2	3	4	5
		parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.		
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,000
14	TsH92B	Incarcarea in auto - Material de capat, incarcarea manuala	t	8,500
15	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	8,500