

# LISTA LUCRĂRILOR

## Reparatia drumului L253 Calugar - Musteata - G61 (et.II)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		<b>1. Drum de baza, Km 2+900 - 3+350 (L=450m, b=6m)</b>			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (b=6.5m)	100m <sup>2</sup>	29,5000	
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m <sup>3</sup>	2,9500	
3	DA18B	Strat de fundatie din aggregate in amestecuri optimale de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=8cm, (b=6.2m, S=2800m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	224,0000	
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m <sup>2</sup>	t	1,6200	
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 700,0000	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m <sup>2</sup>	t	0,8100	
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 700,0000	
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m <sup>3</sup>	1,4000	
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	224,0000	
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	140,0000	
11	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m <sup>3</sup>	1,4000	
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec 0-40mm de 10 cm	m <sup>2</sup>	900,0000	

Şeful secției Construcții,  
Gospodărie Comunală și Drumuri

Constantin Cushevici