

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Briceni.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Briceni.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a drumurilor locale din raionul Briceni anul 2024**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia drumului local L17 R11 - Bulboaca - Frontiera cu Ucraina				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Curatirea muchiei partii carosabile de namol si murdarie cu autogreder)	100m2	24,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	620,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	69,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	2,76
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 5,0cm S = 6900 m2	t	834,90
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,40
2. Reparatia drumului local L 17.1, Drum de acces spre s. Trebisauti.				
2.1. Montarea podetului tubular km 0+750				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,07

1	2	3	4	5
		teren catg. II.		
8	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
10	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleurii pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
11	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
13	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri $(1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2$	m3	1,53
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
16	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
		2.2. Montarea podetului tubular km 0+805		
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
19	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	11,20

1	2	3	4	5
		de 5 t la distanta de 4 km		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
21	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
22	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
23	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
24	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
25	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri $(1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2$	m3	1,53
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
27	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
		2.3. Montarea podetului tubular cu d -1,0m L=10, m km 0+1.070		
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,27
30	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	43,20
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60

1	2	3	4	5
32	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m lungimea de 10,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,50
33	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	44,36
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	23,76
35	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	41,73
36	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,08
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,15
38	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,15
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,15
		2.4. Montarea podetului tubular km 0+810		
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
41	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
43	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la	m3	0,78

1	2	3	4	5
		drumuri		
44	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
45	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
46	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
47	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri $(1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2$	m3	1,53
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
		2.5. Montarea podetului tubular km 0+875		
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
52	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
54	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2	m2	10,70

1	2	3	4	5
		straturi pentru edificii artificiale la drumuri		
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
57	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
58	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri $(1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2$	m3	1,53
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
60	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
61	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
		2.6. Montarea podetului tubular km 0+920		
62	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
63	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
65	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
66	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
67	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2	9,00

1	2	3	4	5
		turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile		
68	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
69	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri $(1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2$	m3	1,53
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
71	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
		2.7. Montarea podetului tubular km 0+995		
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
74	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
76	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
77	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
78	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00

1	2	3	4	5
79	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	25,20
80	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2	m3	1,53
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
82	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
2.8. Montarea podetului tubular km 0+1050				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,07
85	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	11,20
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40
87	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m lungimea de 5,0 m, inaltimea rampleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,78
88	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,70
89	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
90	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in	kg	25,20

1	2	3	4	5
		parapete		
91	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri $(1,3*1,3*0.4)*2 + (1*1*0.1)*2$	m3	1,53
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,42
93	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,42
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,42
		2.9. Saparea rigolei de evacuare a apelor L= 1507 m.l.		
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,00
96	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	980,00
		3. Reparatia drumului local L 16 M5, Drum de acces spre or. Briceni.		
		3.1. Executarea chiuvet L = 780 m.l. (0,6*0,4)		
97	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,78
98	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	950,00
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	19,97
100	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	19,97
101	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-19,97

1	2	3	4	5
		3.2. Consolidarea acostamentului cu piatra		
02	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,97
03	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	136,41
04	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 218,00
		4. Reparatia drumului local L 26 Beleavineti - Balasinesti - Pererita		
		4.1. L26 Beleavinet - Balasinesti - Pererita		
05	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (cu punerea in cordon fiind utilizat la consolidarea acostametului)	m3	181,44
06	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,00
07	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-12 cm	m3	518,40
08	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	1,06
09	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (resurse : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude)	m2	3 600,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	1,06
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Resurse : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude)	m2	3 600,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	14,40

1	2	3	4	5
		teren catg. II (nivelarea materialului din cordon de la decapare)		
113	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	14,40
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 440,00
115	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00
		4.2. 5 accese la d/a L26		
116	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,00
117	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00
		5. Constructia pasarelei pietonale de d/a L 29, Drum de acces spre s. Larga.		
118	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 140,00
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,14
		6. Reparatia drumului local si a trotuarului L 35 Lipcani - Statia Lipcani		
		6.1. Drumul local		
120	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	397,00
121	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	48,00
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,92

1	2	3	4	5
		(Emulsie bituminoasa)		
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 5,0 cm; S= 4800 m2	t	580,80
24	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,06
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,94
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	310,40
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,00
		6.2. Trotuarul L = 660 m		
28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	660,00
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	650,00
30	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	320,00
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,90
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,50
33	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	151,20
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	21,00
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	660,00

1	2	3	4	5
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	660,00
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h-8 cm)	m2	792,00
38	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-792,00
39	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	792,00
40	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,90
41	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm cu astenere manuala	m2	42,00
		7. Executarea trecherilor de pietoni suprainaltate (L25 - 2 buc; L28 - 1 buc; L15 - 1 buc; L18 - 1 buc; L35 - 1 buc.)		
42	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	252,00
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	0,078
44	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Resursele : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude)	m2	252,00
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Alb-Rosu)	m2	252,00
46	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	84,00

1	2	3	4	5
147	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	132,00
		8. Reparatia drumului local L 27 Lipcani - Larga (L = 530,0 m; b = 4,20 m)		
148	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,26
149	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-18 cm	m3	400,68
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	1,78
151	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Resursele : Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude)	m2	2 226,00
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	0,89
153	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm - se exclude)	m2	2 226,00
154	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	556,50
		9. Reparatia drumului local si constructia trotuarului L 25 M 5 Berlinet - Cotiujeni		
		9.1. Drum local		
155	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Curatirea muchiei partii carosabile de namol si murdariecu autogreder)	100m2	18,00
156	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	540,00

1	2	3	4	5
157	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,00
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	2,16
159	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5,0cm S=5400 m2	t	653,40
160	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,00
		9.2. Constructia trotuarului L = 165 m		
161	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,90
162	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,50
163	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	151,20
164	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,75
165	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	160,00
166	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	165,00
167	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,20
168	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geocom PES) geotextil	m2	192,00
169	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la	m2	192,00

1	2	3	4	5
		trotuare		
170	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm se exclude)	m2	192,00
171	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,00
172	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Plombarea intre bordra si muchia partii carosabile)	m2	18,00

Președintele grupului de lucru

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

