

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Чок-Майдан
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Чок-Майдан
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт подвала в "античном стиле" в здании ДК Чок-Майдан»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Демонтажные работы		
		1.1.1. Полы		
1	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкого грунта) *в среднем 20 см. (под новый пирог пола)	m3	16,56
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,92
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozae ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *фундаменты из под оборудования	m3	0,75
1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,65
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,99
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
		1.1.2. Стены		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Стен, с расшивкой наружных швов кладки частично по необходимости	m2	220,60
1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,47
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,09
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,03
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,21
4	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, до 1 м3 в одном месте) *демонтаж кладки при входе в первое помещение с левой стороны	m3	2,11
1.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,06
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,68
1.	4100126202818	Apa	m3	0,11
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,25
5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	2,56

1	2	3	4	5
		curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА (ячеистый бетон, обработанный в автоклаве), керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) *Демонтаж перегородки в 1 помещении		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,41
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,65
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,31
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20
1.1.3. Потолки				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Потолки	m2	85,84
1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,30
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,88
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,29
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,86
1.1.4. Разные металлические изделия				
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	124,76
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,00
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,31
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12
1.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,08
1.1.5. Перенос, погрузка и транспортировка мусора				
8	TrB02D1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)	t	34,71
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,84
9	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	34,71
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,36
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	34,71
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,81
1.2. Монтажные работы				
1.2.1. Полы				
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,83
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,96
12	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,83
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,26
13	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)	m3	16,56
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,10
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,66

1	2	3	4	5
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 см	m3	8,28
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,20
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm = Piatra sparta 8-16 mm	m3	9,52
2.	4100126202818	Apa	m3	0,83
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,74
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,48
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Плитка вибропрессованная, по типу "старый город" или аналог, толщина 4 см. Цвет согласовать заказчиком	m2	82,80
1.	7129020012800	Pavator	h-om	48,04
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,31
1.	2661112800655,1	Placi din beton, pentru trotuare Плитка вибропрессованная, цветная, толщина 4 см.	m2	84,04
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	132,48
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	651,64
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,41
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,54
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,66
16	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor (Ремонт массивных каменных ступеней, простых или профилированных, по деталям изготовления, на существующих фундаментах, включая обработку бучардой или перетирку) *Частичный ремонт каменных ступеней Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,01	m	6,00
1.	7122030012940	Pietrar	h-om	18,00
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60
1.	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	6,09
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,42
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,18
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
1.2.2. Стены				
17	RpCF02A	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente (Кладка из бутового карьерного камня или речного камня для строительства, с горизонтальными швами и раствором М 50-Z для заполнения, заделки проемов или переделки фундаментов и стен в существующих зданиях)	m3	2,76
1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,17
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,66
1.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	3,31
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	207,83
3.	2652102100713	Var pasta	m3	0,08
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,07
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28
18	RpCJ31B	Refacerea rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu rosturi neregulate (Переделка швов, на кладке из речного булыжника с нерегулярными швами)	m2	220,60

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (cirpe, oxizi, etc.)=1,03		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	339,72
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,00
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 720,04
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,77
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,36
4.	2415107300113	Acid azotic tehnic (apa tare)	l	13,63
5.	2652102100713	Var pasta	m3	0,36
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,55
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,76
19	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,10	m2	220,60
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,27
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,07
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	220,60
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,62
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,09
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,03
21	IzK12D	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu lac bituminos (Окраска пульверизатором в 1 слой битумным лаком) *1 слой лаком, прозрачный	m2	220,60
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,88
1.	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	29,78
2.	2320166200676	White spirit	kg	228,32
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	27,80
1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	6,62
22	IzK12D	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu lac bituminos (Окраска пульверизатором в 1 слой битумным лаком) *2 слой лаком, прозрачный	m2	220,60
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,88
1.	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	29,78
2.	2320166200676	White spirit	kg	228,32
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	27,80
1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	6,62
1.2.3. Потолки				
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *В сплошную отделать потолки досками норма 0,024 м3/1м2	m2	85,84
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,31
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,01
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,06
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,58
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) *Брус сечением 200x200 мм. 1 помещение 5 шт. длина 6,6 м. 2 помещение 4 шт. длина 3,25 м.	m3	1,84
1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	37,26
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,14
1.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	13,80
2.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,71
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,22
5.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,26
6.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,54

1	2	3	4	5
7.	23203226000361	Gudron	kg	4,75
8.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,52
9.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,67
1.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,61
2.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,42
25	IzK12D	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu lac bituminos (Окраска пульверизатором в 1 слой битумным лаком) *1 слой лаком, прозрачный	m2	208,48
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	29,19
1.	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	28,14
2.	2320166200676	White spirit	kg	215,78
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	26,27
1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	6,25
26	IzK12D	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu lac bituminos (Окраска пульверизатором в 1 слой битумным лаком) *2 слой лаком, прозрачный	m2	208,48
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	29,19
1.	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	28,14
2.	2320166200676	White spirit	kg	215,78
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	26,27
1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	6,25
1.2.4. Окна и двери				
27	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Металлические двери с декоративными орнаментами, согласовать с заказчиком	m2	2,05
1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,26
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,82
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,39
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,55
1.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,05
2.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,57
3.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,29
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,87
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
6.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,02
7.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,44
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) ***Класс А, 5-камер, стеклопакет Low-E, каждое окно с открыванием в два положения и москитной сеткой.	m2	4,60
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,04
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,60
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,40
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,16
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,76
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,84
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,68
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
1.2.5. Кровля над входом				

1	2	3	4	5
29	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile (Опалубка из хвойных досок, высотой до 6 м, для бетона, уложенного для дополнения или реконструкции в существующих зданиях высотой до 20 м, специального типа (рамы с переменным сечением, кесонных перекрытиях, многоугольных поверхностях безбалочных перекрытий и т.д.), исключая крепления)	m2	1,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,34
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58
1.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,00
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,01
3.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,10
4.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12
5.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,08
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,12
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
30	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B25/M300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,03	m3	0,10
1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,65
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37
1.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,66
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,07
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,06
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *норма 0,009 м3/1м2	m2	11,00
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,47
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,77
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,32
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *Толщина 0,45 мм. цвет согласовать с заказчиком Profil pentru etansare din spuma polimerica=0 Material marunt=1,05	m2	11,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,90
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,75
1.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	13,28
2.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,77
3.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	103,95
4.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,16

1	2	3	4	5
5.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,46
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55
2. Электрическая часть				
33	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) *Щиток электрический накладной 6 модулей Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43
1.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический	buc	1,01
2.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
3.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04
4.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08
5.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
34	RpEF08A	Montarea candelabrelor cu doua brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate (Установка люстр с двумя рожками, с лампами накаливания или люминисцентными, полностью укомплектованными)	buc	3,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,02
1.	1111122200003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate крючок	buc	3,00
2.	2513206621480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	1,20
35	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 16А	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72
1.	1111000100020,0 4	Intrerupator/Автомат 16А	buc	1,00
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
36	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 10А	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72
1.	1111000100020,0 5	Intrerupator/Автомат 10А	buc	1,00
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
37	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 8x21 мм) Кабель-канал 25x25мм	m	33,30
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,99
1.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) / Кабель-канал 25x25мм	m	34,30
2.	2051142950700	Dibluri	buc	33,30
3.	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	34,30
38	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	86,90
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,08

1	2	3	4	5
1.	2722103107001.0 2	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x2.5	m	98,46
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,78
39	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	27,64
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,93
1.	2722103107001.0 1	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x1.5	m	31,32
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,52
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24
1.	2746167335100	Priza	buc	4,08
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
5.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	8,00
41	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Переключатель одинарный	buc	3,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,81
1.	1111000100021	Comutator manual / Переключатель	buc	3,06
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
3. Оборудование				
42	рыноч цена	Люстра в виде деревянного колеса от телеги подвешенная на цепи в полном комплекте, лампочки на подобе свечей	buc	3,00
1.	145214521452	Люстра в виде деревянного колеса	buc	3,00