

**Lucrari electrice la grupa nr. 5
din cadrul gradinitei de copii
nr. 1 „Andries”, din or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEA09A kman=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25 mm	m	445,000
2	RpEA09A kman=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16 mm	m	10,000
3	CL18A	Accesorii din metal pentru fixarea tevelor	kg	10,000
4	RpEA07A	Cutie de conexiuni	buc	12,000
5	RpEA07A	CUTie cu elemente de conexiuni din PVC	buc	1,000
6	RpEA07A	Cutie pentru fixare prizelor in trerupatoarelor, KM	buc	22,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Panou de distributie cu 36 module		
7	RpEG04A	Panou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module completat cu: 1.3POL, In=20A, C-ca B BA-47-39 3P 20A - 1 buc; 2.1POL, In=10A, In10, C-ca B BA-47-29 1P 10A - 6 buc; 3. Intrerupator de putere BH32-63 4P - 1 buc. 4.Intrerupator diferential 2 POL, In=16a, Idif=30mA AD12/2/16/30 - 4 buc.	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Cablu de forta cu fire din cupru, cu sectiunea:		
8	RpEB01A	Cablu 3x1.5-0.66 VVGng(A)LSTx	m	245,000
9	RpEB01A	Cablu 4x1.5-0.66 VVGng(A)LSTx	m	60,000
10	RpEB01A	Cablu 3x2.5-0.66 VVGng(A)LSTx	m	130,000

1	2	3	4	5
11	RpEB01A	Cablu 5x4-0.66 VVGng(A)LSTx	m	10,000
12	RpEB08A	Conductori din cupru PV1, izolati in PVC, pentru instalatii electrice, montati aparent, avind sect.4.0-0.66mm2	m	10,000
		Capitolul 2.3. Corpuri de iluminat		
13	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 35W, 4000K IP20 PRS/S ECO LED 600, complet echipate	buc	22,000
14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 17W, 4000K IP20 PRS/S ECO LED300, complet echipate	buc	7,000
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 14W, 4000K IP54 K LED300, complet echipate	buc	3,000
16	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 8W, 4000K IP20 LYRA4213-8, complet echipate	buc	3,000
		Capitolul 2.4. Accesorii electrice		
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cuo singura directie, montare incorporata, IP20	buc	5,000
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cpentru 2 directii, montare incorporata, IP20	buc	5,000
19	RpEE03A	Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, dubla, 220V, 10A cu paravan de protectie IP20	buc	10,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.