

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achiziției: Lucrări de drenare a apelor pluviale

2. Amplasarea obiectelor: SE Iargara 110 kV (cod cadastral 57022120108) și SE Chircani 110 kV (cod cadastral 17212030119).

3. Perioada contractată: 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului

4. Cerințe de bază:

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală și înlătură defectele pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.
- Achitarea lucrărilor executate se va efectua lunar de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 10 zile lucrătoare din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica Procesul-Verbal de executare a lucrărilor în timp de maxim 10 zile lucrătoare.

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru SE Chircani 110

No crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
1	Curățarea mecanică de nămol a șanțului de drenare a apei	m3	66
2	Săpături mecanice de pământ	m3	60
3	Amenajarea prin compactare a unui strat de pietriș fr. 5-20 mm	m3	6
4	Montarea elementelor prefabricate din b/a (rigolă L=3000, l=650, H=600 cu placă carosabilă L=490, l=300, H=150)	m.l.	6
5	Montarea elementelor prefabricate din b/a (rigolă necarosabilă, tip L4-8 L-2985, l/11-780/680, H/h-530/450 mm)	m.l.	18
6	Umpluturi de pământ prin compactare	m3	8

Tabelul 2 – Lista lucrărilor obligatorii pentru SE Iargara 110

No crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
1	Curățarea mecanică de nămol a șanțului de drenare a apei	m3	123
2	Curățarea manuală de nămol a șanțului de drenare a apei	m3	2
3	Săpături mecanice de pământ	m3	12
4	Amenajarea prin compactare a unui strat de pietriș fr. 5-20 mm	m3	2.5
5	Lucrări de terasament (nivelarea unei porțiuni de drum extravilan)	m2 / m3	80 / 24
6	Montarea elementelor prefabricate din b/a (rigolă L=3000, l=650, H=600 cu placă carosabilă L=490, l=300, H=150)	m.l.	6
7	Umpluturi de pământ prin compactare	m3	2