



Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a  
Republicii Moldova  
**Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

Obiectul: „**Lucrări de reparație capitală a birourilor de la mansardă și a sălii de ședință, din clădirea situată pe str. Armenească, nr. 42B, blocul B, or.Chișinău**”

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile,**  
**str. A. Pușkin, nr. 47, mun.Chișinău**

**1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrări de reparație capitală a birourilor de la mansardă și a sălii de ședință, vor fi executate la clădirea situată pe str. Armenească, nr. 42B, blocul B, or.Chișinău.

Toate clarificările referitoare la obiectul achiziției, vor fi coordonate cu persoana responsabilă din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, or.Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47 : Tel 022-20-76-79, 069 888 779.

**2. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

În urma începerii executării lucrărilor Antreprenorul își asumă obligațiunea de a asigura integritatea bunurilor, conform cerințelor Beneficiarului.

**3. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**Notă:** La elaborarea devizelor solicităm adițional să prezentați printr-o notă de informare (modelul/ brandul) aparatelor de aer condiționat, care urmează a fi instalate, semnată prin semnătură electronică de către operatorul economic.

**4. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu, - în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

## **5. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, - lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

## **6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctual dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante, – conform Anunțului de participare.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 90 de zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Obiectivul:** Lucrări de reparații la of. SCT Chișinău, mun. Chișinău, str. Armenească 42/B

**Obiectul:** Lucrari de reparatii

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Birou 1. (Mansarda)</b>		
1.1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	23,5000
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	23,5000
1.3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	23,5000
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	85,6000
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,6000
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	85,6000
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	85,6000
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	141,0000
1.9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	50,0000
1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	141,0000
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	141,0000
1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	141,0000
1.14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	21,0000
1.15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	20,0000
1.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc.	m2	4,0000
1.17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (Veluxuri cu dimensiunea 0,8x1m)	m2	4,0000
1.18	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	12,8000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Birou 1. (Mansarda)</b>		
		<b>Capitolul 2. Birou 2. (Mansarda)</b>		
1.19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	26,5000
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	26,5000
1.21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	26,5000
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	151,7000
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	151,7000
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	151,7000
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	151,7000
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	141,0000
1.27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
1.28	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	50,0000
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	179,8000
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	179,8000
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	179,8000
1.32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	24,0000
1.33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	20,0000
1.34	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc.	m2	13,5000

1.35	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (Veluxuri cu dimensiunea 0,8x1m)	m2	5,6000
1.36	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	14,0000
1.37	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	17,6000
1.38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.39	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.40	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Birou 2. (Mansarda)</b>		
		<b>Capitolul 3. Birou 3. (Mansarda)</b>		
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,1000
1.42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000
1.43	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,0000
1.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,1000
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,1000
1.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	49,1000
1.47	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc.	m2	1,6000
1.48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (Veluxuri cu dimensiunea 0,8x1m)	m2	1,6000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Birou 3. (Mansarda)</b>		
		<b>Capitolul 8. Birou 1. (Subsol)</b>		
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,6000
1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,6000
1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,6000
1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	43,6000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Birou 1. (Subsol)</b>		
		<b>Capitolul 9. Birou 2. (Subsol)</b>		
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	55,6000
1.54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,6000
1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	55,6000
1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	55,6000
		<b>TOTAL Capitolul 9. Birou 2. (Subsol)</b>		
		<b>Capitolul 10. Birou 3. (Subsol)</b>		
1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,2000
1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,2000
1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,2000
1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	65,2000
		<b>TOTAL Capitolul 10. Birou 3. (Subsol)</b>		
		<b>Capitolul 11. Sala de audienta. (Subsol)</b>		
1.61	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante .	m2	49,7000
1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,0000
1.63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,0000
1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	45,0000
1.65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	45,0000
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,7000
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,7000
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	49,7000

1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	49,7000
1.70	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc.	m2	6,3000
1.71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	6,3000
1.72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	7,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11. Sala de audienta. (Subsol)</b>		
		<b>Capitolul 13. Coridor. (Subsol)</b>		
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,5000
1.74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,5000
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	41,5000
1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	41,5000
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	21,7000
1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,7000
1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	21,7000
1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,7000
1.81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,2000
1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
		<b>TOTAL Capitolul 13. Coridor. (Subsol)</b>		
		<b>Capitolul 15. Coridor intrare. (Subsol)</b>		
1.83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	16,9000
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	16,9000
1.85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,9000
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	16,9000
1.87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,9000
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,7000
1.89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,7000
1.90	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	65,7000
1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,7000
1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	65,7000
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	65,7000
1.94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	5,0000
		<b>TOTAL Capitolul 15. Coridor intrare. (Subsol)</b>		
		<b>Capitolul 20. Evacuarea gunoiului</b>		
1.95	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	10,2000
1.96	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	10,2000
1.97	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,2000
		<b>TOTAL Capitolul 20. Evacuarea gunoiului</b>		

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Birou 1. (Mansarda)</b>		
2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	6,0000
2.2	Preț de piață	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x1,5MM2	m	100,0000
2.3	Preț de piață	Cablu electric BBΓHr-LSLT 3x2,5MM2	m	200,0000
2.4	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	300,0000
2.5	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	4,0000

2.6	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	2,0000
2.7	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0400
2.8	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	4,0000
2.9	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,3000
2.10	Preț de piață	Priza dubla	buc	20,0000
2.11	Preț de piață	Priza internet	buc	10,0000
2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,2100
2.13	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	21,0000
2.14	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	4,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Birou 1. (Mansarda)</b>				
<b>Capitolul 2. Birou 2. (Mansarda)</b>				
2.15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	6,0000
2.16	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2	m	100,0000
2.17	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2	m	200,0000
2.18	Preț de piață	Cabluri de date UTP, F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H (internet)	m	300,0000
2.19	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	4,0000
2.20	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	2,0000
2.21	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0400
2.22	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	4,0000
2.23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,3000
2.24	Preț de piață	Priza dubla	buc	20,0000
2.25	Preț de piață	Priza internet	buc	10,0000
2.26	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,2400
2.27	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	24,0000
2.28	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	6,0000
<b>TOTAL Capitolul 2. Birou 2. (Mansarda)</b>				
<b>Capitolul 7. Sala de audienta. (Subsol)</b>				
2.29	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0700
2.30	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	7,0000
<b>TOTAL Capitolul 7. Sala de audienta. (Subsol)</b>				
<b>Capitolul 9. Coridor. (Subsol)</b>				
2.31	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600
2.32	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	6,0000
<b>TOTAL Capitolul 9. Coridor. (Subsol)</b>				
<b>Capitolul 11. Coridor intrare. (Subsol)</b>				
2.33	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0500
2.34	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	5,0000
<b>TOTAL Capitolul 11. Coridor intrare. (Subsol)</b>				

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Birou 1. (Mansarda)</b>				
3.1	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	4,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Birou 1. (Mansarda)</b>				
<b>Capitolul 2. Birou 2. (Mansarda)</b>				
3.2	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	6,0000
<b>TOTAL Capitolul 2. Birou 2. (Mansarda)</b>				

Șef adjunct a Direcției administrative \_\_\_\_\_ **Andrei ȚABUR**

Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_ **Radu CHILARU**