

**Lucrari de reparatie a unor
sectoare de drum din com.**

Ivancea , rl.Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. 31 August lung. 285 x 3m=855m2		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,565
2	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	2,565
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	410,400
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,565
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	2,138
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=15 cm)	m3	128,250
7	DA17B	Pelicola - 80 micr. din polietilen, dublu strat	m2	855,000
8	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 5mm cu dimensiunea ochilor de 150x150x4mm	kg	1 051,650
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C20/25 h=0.15 m)	m3	128,250
		Capitolul 2. str. Fintinilor lung. 211 x 3m=633m2		
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,899

1	2	3	4	5
11	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,899
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	303,840
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,899
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	1,582
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=15 cm)	m3	94,950
16	DA17B	Pelicola - 80 micr. din polietilen, dublu strat	m2	633,000
17	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 5mm cu dimensiunea ochilor de 150x150x4mm	kg	778,590
18	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C20/25 h=0.15 m)	m3	94,950

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

