

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	39,530
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	39,530
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - ступени (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (Praimer (grund Betonocontact - 0.45ru/m2)	m2	20,880
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat - площадки	m2	18,650
5	RpCK43B	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 60x60 cm - площадки (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,650
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - плитус	m2	5,180
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat - плитус	m2	5,180
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - плитус	m	5,180
9	CL21A	Montarea cornierului din aluminiu pt. trepte	m	46,800
10	RpCR29A	Curatarea vopselei - боковая часть лестницы	m2	2,520
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti interioare - боковая часть лестницы	m2	2,520
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- штукатурка сухой смесью толщ.10мм - боковая часть лестницы	m2	2,520

1	2	3	4	5
13	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm) - боковая часть лестницы	m2	2,520
14	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - боковая часть лестницы	m2	2,520
15	RpCR29A	Curatarea vopselei - нижняя часть лестницы	m2	31,800
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti interioare - нижняя часть лестницы	m2	31,800
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- штукатурка сухой смесью толщ.10мм - нижняя часть лестницы	m2	31,800
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm) - нижняя часть лестницы	m2	31,800
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - нижняя часть лестницы	m2	31,800
20	RpCR29A	Curatarea vopselei - стены	m2	85,320
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti interioare - стены	m2	85,320
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- штукатурка сухой смесью толщ.10мм - стены	m2	85,320
23	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm) - стены	m2	85,320
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	85,320

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	85,320
26	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor - gr.2mm k=2	m2	85,320
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	85,320
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	85,320
29	RpCR29A	Curatarea vopselei - откосы	m2	3,870
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,870
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- штукатурка сухой смесью толщ.10мм	m2	3,870
32	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm) - стены	m2	3,870
33	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	19,350
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	3,870
35	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor - gr.2mm k=2	m2	3,870
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	3,870
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,870
38	RpCR29A	Curatarea vopselei - чистка радиаторов и труб	m2	2,190
39	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe	m2	1,790

1	2	3	4	5
		corpurile radiatoare de calorifer		
40	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	7,000
41	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi - покраска перил ограждения	m2	2,800
42	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - демонтаж поручня	kg	103,200
43	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - монтаж перил с креплением в пол (se exclude: energie electrica, electrozi de sudura, ciment, vopsea minium de plumb, carbuni de forja (huila))	m	13,400
44	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (p-u fixarea mina curenta)	buc	27,000
45	RpCR29A	Curatarea vopselei - входная дверь	m2	8,560
46	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin - покраска металлической стороны входной двери	m2	4,280
47	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi - покраска лаком внутренней стороны входной двери	m2	4,280
48	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t	0,800
49	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi - погрузка строительного мусора	t	0,800
50	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km - вывоз строительного мусора	t	0,800

Proiectant N.Todorova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.