

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Cahul
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cahul
 3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a str.31August (segment str.M.Frunze-str.V.Stroescu) in mun.Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. I.str.31 August(segment M.Frunze-str.V.Stroescu)(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru) 1.1 Demolarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	2 462,200
2	TsI51A10	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	362,600
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,480
2. 1.2 Demolarea bordurei				
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_	m	280,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,000
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	12,600
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,250
8	TsI51A10	Transportarea materialelor de la desfacerea bordurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	65,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,250
3. 1.3 Ajustarea capacelor la fintini				
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	6,000

1	2	3	4	5
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,100
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	6,000
4. 1.4 Constructia sistemului rutier				
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire(in lungul bordurilor)	m3	8,600
14	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2	2 462,200
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	1,480
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	2 462,200
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,740
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcuri si statie de autobuz	m2	2 462,200
5. 1.5 Montarea bordurei				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	11,200
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	280,000

1	2	3	4	5
		6. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	68,000
		7. Drum laterai(drum de acces la bloc de locuit)		
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(executarea casetei de incadrare la drum lateral)	100 m3	0,190
23	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	34,000
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,400
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	9,400
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,030
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	47,120
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,015
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcare si statie de autobuz	m2	47,120

1	2	3	4	5
		8. Terenul adiacent Comisariatului de Politie		
30	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV(desfacerea suprafetei din beton asfaltic cu grosimea de 6 cm)	100 m3	0,480
31	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,600
32	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,480
33	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,041
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,480
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	804,100
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,240
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcare si statie de autobuz	m2	804,100