

Obiectul:

EcoReviVa-Revitalizarea Ecologică a Văii Cobuscăi, cu reconstrucția iazului existent, cu nr. cadastral 1023103295, satul Florești, comuna Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Formular Nr.1A

Deviz-oferta № 2-1
Iaz acumulator de apa
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	223,00		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	626,63		
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34 565,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 323,84		
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=10	100 m3	223,00		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	26,76		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	312,20		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	223,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,28		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,89		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	89,20		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,00		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,00		
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 800,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,94		
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,00		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,44		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,80		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,05		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,80		
9	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv prin 8 treceri	100 m3	1,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,48		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	m3	4,03		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,03		
10	TsJ05A	Amenajarea geomembranei HDPE, calitate europeana h=1,5 mm. cu latimea 8,0 m 18,75 = 150 m2	m2	150,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	4,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011100	Fierar betonist	h-om.	1,50		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	26,55		
	1711217329883	Material geomembrana cu latimea 8,0m lungimea 18,75 m	m	18,75		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - din malul drept cu mutrea in corpul barajului	100 m3	12,00		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,00		
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 800,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,94		
13	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,00		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,44		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,80		
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,05		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,80		
15	36-01-009-2	Nivelarea taluzurilor barajului rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere	1000 m2	15,00		
	070101	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	27,75		
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	23,70		
	070104	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 121 (165) kW (c.p.)	h-ut	16,35		
	070105	Buldozere, la lucrari de constructii	h-ut	13,65		

1	2	3	4	5	6	7
		hidroenergetice si lucrari de decopertare 132 (180) kW (c.p.)				
16	TsC54B	Strat din piatra sparta pe creasta barajului	m3	50,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,50		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	57,50		
	4100116202818	Apa	m3	5,00		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	10,50		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,00		
17	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor care nu cad in apa la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	0,90		
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,36		
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,55		
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	2,74		
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% pe taluzele exterioare a bermei	100m2	9,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	43,38		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	35,64		
19	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,16		
20	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile	100 m3	2,70		

1	2	3	4	5	6	7
		gospodaririi apelor - urmatoarii 90 m k=9 la mecanisme				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	22,36		
21	TsC08B2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,00		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	41,99		
22	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	13,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,26		
	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	53,30		
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,20		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	0,02		
	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	buc	0,17		
23	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	13,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,45		
24	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP	100m2	130,00		

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I si II				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,62		
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - nisip	100 m3	1,20		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,70		
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,35		
27	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,00		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,44		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,80		
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,05		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,80		
29	36-01-009-2	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere - nivelari terenuri cu nisip	1000 m2	1,20		
	070101	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	2,22		
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	1,90		
	070104	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 121 (165) kW (c.p.)	h-ut	1,31		
	070105	Buldozere, la lucrari de constructii	h-ut	1,09		

1	2	3	4	5	6	7
		hidroenergetice si lucrari de decopertare 132 (180) kW (c.p.)				
Total Terasamente						
Total						
Lucrari de transport						
Cheltuieli depozitare						
Asigurari sociale medicale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu deviz						
Total						
Total Lucrari de constructii						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Deviz-oferta № 2-2
Evacuator de fund al apei
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,90		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,995		
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	585,00		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,4055		
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, k=10	100 m3	3,90		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,468		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,46		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,404		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0156		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,56		
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea solului argilos nisipos	100 m3	3,90		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,995		
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,2 km	t	3,90		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0181		
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,90		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0468		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,546		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,404		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0156		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,56		

1	2	3	4	5	6	7
Total Terasamente						
		1.2. Conducte				
9	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm - d=219x6 mm	m	35,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	53,55		
	2521216701000	Teava din otel d=219x6 mm	m	36,764		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,108		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	51,324		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	14,924		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	118,30		
	2320322600374	Citom	kg	2,184		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,46		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	23,66		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,25		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,435		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,105		
10	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flanse d=200 mm	шт.	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	3,70		
	2875274110100	Piese de legatura - flanse d=200 mm	шт.	2,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii d=200 mm	шт.	2,02		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	шт.	18,00		
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - diafragma din otel	kg	302,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,02		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,02		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	302,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,51		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,416		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6,04		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,04		
12	IzL08A	Izolarea manuala a diafragmei, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie	m2	7,55		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,6425		
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,151		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,5515		
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	3,2314		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,8456		
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare m- gratar de protectie	kg	4,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,04		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	4,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,032		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,08		
14	IzL06A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala - racordarea cu geamembrana conductei si strapungerei	m2	1,20		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,036		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,432		
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,036		
	7420000000500	Tractorist	h-om.	0,024		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1248		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0552		
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,3704		
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime - geomembrana	m2	1,248		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,036		
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,18		
Total Conducte						
		1.3. Camine de golire C-10-18 (1				

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,02		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1362		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,102		
	4100116202818	Apa	m3	0,01		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0428		
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,20		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,652		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,992		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4954		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1571		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,093		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1933		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,9667		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,268		
17	Pret de piata	Placi prefabricate pentru camine КЦД 10	шт.	1,00		
	1126433166	Placi prafabricate pentru camine КЦД - 10	шт.	1,00		
18	Pret de piata	Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-6	шт.	1,00		
	11264331672	Placi prefabricate pentru camine КЦ 10-6	шт.	1,00		
19	Pret de piata	Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-9А	шт.	1,00		
	112643316723	Placi prefabricate pentru camine КЦ 10-9А	шт.	1,00		
20	Pret de piata	Placi prefabricate pentru camine КЦО 1	шт.	1,00		
	1126433166461	Placi prafabricate pentru camine КЦО 1	шт.	1,00		
21	Pret de	Placi prefabricate pentru camine	шт.	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	piata	KЦ-7-3				
	112604331664	Placi prefabricate pentru camine KЦ7-3	шт.	1,00		
22	Pret de piata	Costul capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	шт.	1,00		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82		
	2875274200000	Capac cu rama TIP U	шт.	1,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,77		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,053		
	4100116202818	Apa	m3	0,0133		
23	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,00		
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	17,00		
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - percu la camine	m3	0,10		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,037		
	1421402200393	Balast pentru betoane - piatra sparta	m3	0,1311		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0048		
25	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea	m3	0,05		

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1975		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0325		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0518		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	9,3425		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0394		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0364		
	4100116202818	Apa	m3	0,0136		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0029		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0009		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0125		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,02		
Total Camine de golire C-10-18 (1 buc)						
Total						
Lucrari de transport						
Cheltuieli depozitare						
Asigurari sociale medicale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu deviz						
Total						
Total Lucrari de constructii						
		2. Lucrari de montaj				
26	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm - vana d=200 mm	шт.	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,00		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,41		
Total						
Asigurari sociale nedicale						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Benericiu deviz						
Total						
Total Lucrari de montaj						
3. Utilaj						
27	Pret de piata	Vana cu pana cauciucata d=200mm Pn10	шт.	1,00		
	6743872899913	Vana cu pana cauciucata d=200mm Pn10	шт.	1,00		
Total						
Cheltueli depozitare						
Total						
Total Utilaj						

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-3
Evacuator lateral cu nivel liber
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1.1. Terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea solului argilos nisipos din patul evacuatorului lateral	100 m3	14,00		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,70		

1	2	3	4	5	6	7
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - mutare in corpul barajului	100 m3	14,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,56		
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatarii 50 m, k=5	100 m3	14,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	56,00		
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pavaj din piatra sparta	m3	40,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	14,80		
	1421402200393	Balast pentru betoane - piatra sparta	m3	52,44		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,28		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,12		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,92		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,92		
5	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,80		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,8634		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	336,33		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	1,418		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-7,0 mm				
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,309		
	4100116202818	Apa	m3	0,4909		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1026		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0324		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,45		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,72		
Total Terasamente						
Total						
Lucrari de transport						
Cheltuieli depozitare						
Asigurari sociale medicale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu deviz						
Total						
Total Lucrari de constructii						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Deviz-oferta № 2-4
Formarea teraselor pe malul deep**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - excavarea sol vegetal cu mutare in depozit temporar	100 m3	21,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,34		
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 20 m, (k=2 dupa proiect)	100 m3	21,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,60		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	24,10		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,225		
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - in corpul barajului	t	3 515,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	81,548		
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II,k=2	100 m3	24,10		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5784		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,748		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	24,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,676		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0964		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,64		
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - formarea teraselor	100 m3	24,10		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	37,114		
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - restabilirea solului vegetal	100 m3	18,30		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	28,182		
9	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 20 m,) k=2 dupa proiect)	100 m3	18,30		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	29,28		
Total Terasamente						
Total						
Lucrari de transport						
Cheltuieli depozitare						
Asigurari sociale medicale						
Total						
Cheltuieli de regie						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Beneficiu deviz						
Total						
Total Lucrari de constructii						

Total deviz:
Inclusiv salariu

Deviz-oferta № 2-5
Amenajari de teren
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH166B	Plantarea tufarilor in avalulu canalului	100 buc	1,50		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,50		
	00000029	Tufari	buc	156,00		
		<i>Total</i>				
2	TsH166B	Plantarea tufarillor pe terasele malului drept	100 buc	2,70		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	8,10		
	00000029	Tufari	buc	280,80		
		<i>Total</i>				
3	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	135,00		
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,6875		
		<i>Total</i>				
4	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	135,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,15		
	2830127303001	Arbori	buc	141,75		
		<i>Total</i>				
5	TsH97A	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	buc	555,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,40		
	1212121212121	Apa	m3	27,75		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	44,40		
		<i>Total</i>				
6	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 27,75 :200=0,14 mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	0,14		
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	0,14		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
7	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,75		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6438		
		<i>Total</i>				
Total						
Lucrari de transport						
Cheltuieli de depozitare						
Asigurari sociale medicale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu deviz						
Total						
Total Lucrari de constructii						
Total						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Deviz-oferta № 2-6
Popularea iazului cu peste
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Popularea iazului cu diferite specii de peste (suprafata iazului 1,3 ha, norma mesie de populare 50-55 kg/ha)	kg	71,50		
	5930459349454	Diferite specii de peste	kg	71,50		
		<i>Total</i>				
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu