

**№ 334/24, Alimentarea cu energie electrica la Hala de
producere din cadrul proiectului "Servicii inovative
ale incubatorului de afaceri or. Cimisliat**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1-3	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 6-10 kV cu traverse fara adaosi cu un suport: tip КРПМ-1/П10-2 (для установки предохранитель-разъединителя типа CUT-OUT с кабельной муфтой .на стойках СВ 105-5)	buc	1,00
2	Pret	Traverse din otel M2-10-SP	buc	1,00
3	Pret	Bratari din otel PA1(KC3)	buc	1,00
4	Pret	Bratari din otel PA2(KC4)	buc	1,00
5	Pret	Bratari din otel KM1(KC5)	buc	2,00
6	Pret	Bratari din otel K1(KC6)	buc	3,00
7	Pret	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm 3П1	kg	1,05
8	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor (УОП , на существующей опоре)	buc	1,00
9	Pret	Traverse din otel (TM-2)	buc	1,00
10	Pret	Bratari din otel (X1)	buc	6,00
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stîlpilor LEA 0,38-10 kV pe trasul liniei: a stîlpilor din beton armat cu un suport (CB105-5)	buc	1,00
12	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor stîlpilor LEA 0,38-10 kV pe traseul liniei: a materialelor echipamentului a stîlpilor compusi	buc	1,00
13	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, AS 70(3	km	0,005

1	2	3	4	5
		conductori), cu ajutorul mecanismelor		
14	Pret	Conductori neizolati AS 70	m	25,00
15	pret	Izolatori suport IIIФ-20-B	buc	4,00
16	pret	Izolatori Izolatori ПС70-E	buc	6,00
17	Pret	Degetar de polietilena K-6	buc	4,00
18	Pret	Clema ПС 2-1	buc	5,00
19	Pret	Clema PA-2-2	buc	6,00
20	pret	Cercel CPC-7-16	buc	3,00
21	Pret	Urechiusa У1-7-16	buc	3,00
22	pret	Element ППТ-17	buc	3,00
23	Pret	Clema НБ-2-6	buc	3,00
24	Pret	Clema A1A	buc	3,00
25	Pret	Clema A2A	buc	6,00
26	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 5 m	buc	2,00
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (траншея для заземления)	m3	3,00
28	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a stilpilor LEA si a substatiilor	10 m	1,00
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,03

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Montarea		
31	33-04-030-3	Montarea separator--fuzibil tip Cut-Out (3 buc)	garnitura	1,00
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV. OPIH-10 (3 buc)	garnitura	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
33	Pret	Descarcator de tensiune OPIH-10	buc	3,00
34	Pret	Separator-fuzibil tip Cut-Out HV1-200	buc	3,00

Proiectant

Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**№ 334/24. Alimentarea cu energie electrica la Hala de
producere din cadrul proiectului "Servicii inovative
ale incubatorului de afaceri or. Cimisliar**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	0,07
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,07
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,70
4	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala ФБС 24.4.6-T (КТПУ-1К 160/10/0,4 кВ)	buc	1,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (траншея для заземления)	m3	7,80
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,80
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,78
		Capitolul 2. Montarea		
8	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (КТПУ-1К 160/10/0,4 кВ)	buc	1,00
9	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (ТМГ-160/10/0,4-У1)	buc	1,00

1	2	3	4	5
10	33-04-030-4	Montarea separator--fuzibil (NH)	set	4,00
11	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime Шкаф учёта ВЗУМ (DDE-3)	buc	1,00
12	08-01-053-1	Transformator de curent, T-0,66	buc	3,00
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405)	buc	1,00
14	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (ABBГ4x185,ABBГ5x185)	100 m	0,04
15	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (ABBГ4x185,ABBГ5x185)	100 m	0,04
16	Pret	Cablu tip ABBГ4x185	m	5,00
17	Pret	Cablu tip ABBГ5x185	m	5,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,80
19	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² .	100 m	0,26
		Capitolul 3. Utilaj		
20	Pret	Statie de transformare prefabricate КТПУ - 1К - 160/10/0.4 У1 fara transformator	buc	1,00
21	Pret	Transformator de putere ТМГ-160/10/0,4-У1	buc	1,00
22	Pret	Stparator NH-1 250A	buc	2,00
23	Pret	Stparator NH-00 160A	buc	2,00
24	Pret	Dulap electric metallic ВЗУМ DDE-3,TIP 6.2-04-01	buc	1,00
25	Pret	Contoare cu trei faze ZMG 405 CR U=100V, I=5A (с модемом и антенной)	buc	1,00
26	Pret	Transformator de curent T-0,66 250/5	buc	3,00

Proiectant

Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**№ 334/24 Alimentarea cu energie electrica la Hala de
producere din cadrul proiectului "Servicii inovative
ale incubatorului de afaceri or. Cimislia".**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,20
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,20
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,122
4	34-02-003-2	Executarea conductelor din tevi de polietilena: mai mult de 2 gauri (Труба ПЭ Д=110 мм в траншее)	1 km	0,016
5	Pret	Tevi din polietilena , diametrul 110 mm	m	16,00
		Capitolul 2. Montarea		
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,18
7	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (АПВБ6ШП-1 5x185)	100 m	0,18
8	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,18
9	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,02

1	2	3	4	5
		(АПВБ6Шп-1 5x185)		
10	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (АПВБ6Шп-1 5x185)	100 m	0,03
11	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm	100 m	0,02
12	Pret	Tevi din polietilena , diametrul 110 mm	m	2,00
13	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Cutie metalica 100x50)	100 m	0,01
14	Pret	Cutie metalica 50x100 (глухой короб)	m	1,00
15	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (АПВБ6Шп-1 5x185)	100 m	0,19
16	Pret	Cablu tip АПВБ6Шп-1 5x185	m	44,00
17	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm ²	buc	2,00
18	Pret	Manson intrior de tip КВТп-1 5x(150-240)	buc	2,00
19	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (сигнальная лента)	1 km	0,018
20	01158	Banda (лента сигнальная)	m	18,00
21	Pret	Caramida	buc	222,00
22	Pret	Nisip	m ³	2,20

Proiectant

Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**№ 334/24 Alimentarea cu energie electrica la Hala de
producere din cadrul proiectului "Servicii inovative
ale incubatorului de afaceri or. Cimisia".**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,60
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,60
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,256
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (резка асфальтобетонного покрытия)	m	12,00
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	0,144
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (резка щебёночного основания)	m	12,00
7	TsC60C	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (Разборка щебёночного основания	100 m3	0,006

1	2	3	4	5
		толщ. 25см)		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 25 cm. 60% de la demolari	m3	0,36
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,24
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr. 6 cm, K-1,5	m2	2,40
11	34-02-003-2	Executarea conductelor din tevi de polietilena: mai mult de 2 gauri (Труба ПЭ д=160 мм в траншее)	1 km	0,015
12	Pret	Tevi din polietilena , diametrul 160 mm ПЭ SDR 17,6	m	15,00
		Capitolul 2. Montarea		
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,56
14	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,12
15	08-02-140-01	Cablu pina la 64/110 kV din polietilena incheiata pozat in sant	100 m	1,68
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,56
17	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,12
18	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta (связка одножильных кабелей в треугольник)	100 m	0,82
19	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,02
20	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,04
21	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,02
22	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	0,03

1	2	3	4	5
		la 110 mm (Защита кабеля по опоре)		
23	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (ПЭ 110мм.ПЭ 160мм)	100 m	0,18
24	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee(сигнальная лента)	1 km	0,056
25	01158	Banda (лента сигнальная)	m	56,00
26	08-02-159-6	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² (POLT-24)	buc	6,00
27	Pret	Cablu tip NA2XS(F)2Y 1x50/16-12/20 kV	m	258,00
28	Pret	Tevi din polietilena , diametrul 110 mm .ПЭ SDR 17,6	m	3,00
29	Pret	Manson POLT-24D/1XI-L12A	buc	3,00
30	Pret	Manson POLT-24D/1XO-L12A	buc	3,00
31	Pret	Banda de otel F-2007	m	6,50
32	Pret	Clema banda de otel A-200	buc	11,00
33	Pret	Curea p/u cablu (KOZ ST 26-38)	buc	3,00
34	Pret	Bratara de cablu KOZ B-Tool S	buc	6,00
35	Pret	Caramida	buc	691,00
36	Pret	Nisip	m ³	6,70

Proiectant Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**№ 334/24 Alimentarea cu energie electrica la Hala de
producere din cadrul proiectului "Servicii inovative
ale incubatorului de afaceri or. Cimisia".**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-5-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, 540x330x120 (ИПН-363-0Y2 IP54) (ГПИИ)	buc	1,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BP,BA)	buc	9,00
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,BZUM TF-3-63 (1BZUM-3BZUM, 6BZUM-8BZUM)	buc	6,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH)	buc	12,00
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (BAYLAN Tipe BT.11)	buc	6,00
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,BZUM TF-3-63 (4BZUM)	buc	1,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH)	buc	2,00
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (BAYLAN Tipe BT.11)	buc	1,00
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,BZUM TF-3-63 (5BZUM)	buc	1,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH)	buc	2,00
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (BAYLAN Tipe BT.11)	buc	1,00

1	2	3	4	5
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,454x310x135 (ИЦРН-243-1-Y2 IP54 PRO) (1ПР)	buc	1,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	8,00
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,454x310x135 (ИЦРН-243-1-Y2 IP54 PRO) (2ПР)	buc	1,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	9,00
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,454x310x135 (ИЦРН-243-1-Y2 IP54 PRO) (3ПР)	buc	1,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	9,00
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,265x420x128 (ИЦРН-183-1-Y2 IP54 PRO) (4ПР)	buc	1,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BH, АД)	buc	4,00
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,454x310x135 (ИЦРН-243-1-Y2 IP54 PRO) (5ПР)	buc	1,00
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	9,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,454x310x135 (ИЦРН-243-1-Y2 IP54 PRO) (6ПР)	buc	1,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	8,00
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		perete,454x310x135 (ИПН-243-1-Y2 IP54 PRO) (7ИП)		
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	8,00
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,454x310x135 (ИПН-243-1-Y2 IP54 PRO) (8ИП)	buc	1,00
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA , BH, АД)	buc	25,00
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,265x420x128 (ИПН-183-1-Y2 IP54 PRO) (ИАО)	buc	1,00
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BH)	buc	5,00
30	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (ROCO MDF-8814 600 BТ 220 B)	buc	7,00
31	08-03-593-6	Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(SATURN BIS 4000K, 48BТ,IP54) "PANLAIGHT"	100 buc	1,43
32	Pret	Corp de iluminat SATURN BIS 4000K, 48BТ,IP54	buc	143,00
33	08-03-593-6	Corp de iluminat de tavan cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(PL-BHR12P-12PW, 4000K,IP65.) "PANLAIGHT"	100 buc	0,12
34	Pret	Corp de iluminat PL-BHR12P-12PW, 4000K,IP65.	buc	12,00
35	08-03-593-6	Corp de iluminat de tavan cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(PL-CL130C-18CW 6000K, 18BТ,IP20.) "PANLAIGHT"	100 buc	0,14
36	Pret	Corp de iluminat PL-CL130C-18CW 6000K, 18BТ,IP20.	buc	14,00
37	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (PL-EXEX	100 buc	0,07

1	2	3	4	5
		INDICATOR EXIT,IP42) "PANLAIGHT"		
38	Pret	Indicatori de iluminat ,PL-EXEX INDICATOR EXIT(, со встроенным блоком аварийного питания)	buc	7,00
39	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii (G-TECH-50W 4000K, 4000LM, 50Вт) "PANLAIGHT"	100 buc	0,04
40	Pret	Proiector G-TECH-50W 4000K, 4000LM, 50Вт	buc	4,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (блок питания)	buc	4,00
42	Pret	Блок питания для светодиодного прожектора мощностью 50Вт "PANLAIGHT"	buc	4,00
43	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat (BC20-1-0-ГПБ)	100 buc	0,27
44	Pret	Intrerupator etansat 1P BC20-1-0-ГПБ	buc	27,00
45	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC20-2-0-ГПБ)	100 buc	0,10
46	Pret	Intrerupator BC20-2-0-ГПБ	buc	10,00
47	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata IP54 (PC620-3-ГПБ6) (IEK)	100 buc	0,40
48	Pret	Priza de fisa IP54 PC620-3-ГПБ6	buc	40,00
49	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata IP54 (PC622-3-ГБ6) (IEK)	100 buc	0,80
50	Pret	Priza de fisa PC622-3-ГБ6	buc	80,00
51	Pret	Cutie KOP73	buc	80,00
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm трубы (ПНД-20)	100 m	10,54
53	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(ПНД-32,ПНД-40)	100 m	4,65
54	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m	0,60

1	2	3	4	5
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm (ПНД-63)		
55	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm (ПНД-20)	100 m	5,10
56	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm (ПНД-20)	100 m	1,16
57	Pret	Tub gofrat ПНД d=20 mm	m	1 680,00
58	Pret	Tub gofrat ПНД d=32 mm	m	80,00
59	Pret	Tub gofrat ПНД d=40 mm	m	385,00
60	Pret	Tub gofrat ПНД d=63 mm	m	60,00
61	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	20,45
62	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,60
63	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 2 x1 ,5	m	110,00
64	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 3x 1,5	m	850,00
65	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 4x 1,5	m	110,00
66	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 5x 1,5	m	60,00
67	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 3x 2,5	m	380,00
68	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 3x 4	m	350,00
69	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 3x 6	m	80,00
70	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 5x 2.5	m	70,00
71	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 5x 4	m	20,00
72	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 5x 6	m	15,00
73	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 5x 16	m	400,00
74	Pret	Cablu tip BBГнг-LS- 5x 25	m	60,00
75	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	11,94

1	2	3	4	5
76	Pret	Canale din masa plastica 25x25x2000MM ."PANLIGHT"	m	970,00
77	Pret	Canale din masa plastica 40x25x2000MM ."PANLIGHT"	m	216,00
78	Pret	Canale din masa plastica 40x40x2000MM ."PANLIGHT"	m	8,00
79	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,90
80	Pret	Canale din masa plastica 100x40x2000MM ."PANLIGHT"	m	140,00
81	Pret	Canale din masa plastica 100x60x2000MM ."PANLIGHT"	m	50,00
82	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,075
		Capitolul 2. Utilaj		
83	Pret	Panou III PH-363-0Y2 IP54 (ГПИЦ)	buc	1,00
84	Pret	Intreruptor automat BP32-35, 3P, 400A	buc	1,00
85	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/25C	buc	1,00
86	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/50C	buc	6,00
87	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/80C	buc	1,00
88	Pret	Panou BZUM TF-3-63 (1BZUM-3BZUM, 6BZUM-8BZUM)	buc	6,00
89	Pret	Intreruptor automat BH-32/3P/63A	buc	6,00
90	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/40C	buc	6,00
91	Pret	Contor BAYLAN Tipe BT.11	buc	6,00
92	Pret	Panou BZUM TF-3-63 (4BZUM)	buc	1,00
93	Pret	Intreruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
94	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
95	Pret	Contor BAYLAN Tipe BT.11	buc	1,00

1	2	3	4	5
96	Pret	Panou BZUM TF-3-63 (5BZUM)	buc	1,00
97	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
98	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/63C	buc	1,00
99	Pret	Contor BAYLAN Tipe BT.11	buc	1,00
100	Pret	Panou ИПН-243-0Y2 IP54 PRO (1ПП)	buc	1,00
101	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
102	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
103	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00
104	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
105	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 16C , 30mA	buc	1,00
106	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	2,00
107	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 25C , 30mA	buc	1,00
108	Pret	Panou ИПН-243-0Y2 IP54 PRO (2ПП)	buc	1,00
109	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
110	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
111	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00
112	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	2,00
113	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 16C , 30mA	buc	1,00
114	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	1,00
115	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 25C , 30mA	buc	2,00
116	Pret	Panou ИПН-243-0Y2 IP54PRO (3ПП)	buc	1,00
117	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
118	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
119	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00
120	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
121	Pret	Intrruptor automat АВДТ32, 2P, 16C , 30mA	buc	1,00

1	2	3	4	5
122	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	4,00
123	Pret	Panou ЩРН-183-0Y2 IP54 PRO (4ПП)	buc	1,00
124	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/40A	buc	1,00
125	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 16C , 30mA	buc	3,00
126	Pret	Panou ЩРН-243-0Y2 IP54 PRO (5ПП)	buc	1,00
127	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
128	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
129	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00
130	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
131	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/32C	buc	1,00
132	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	1,00
133	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 25C , 30mA	buc	2,00
134	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 32C , 30mA	buc	1,00
135	Pret	Panou ЩРН-243-0Y2 IP54 PRO (6ПП)	buc	1,00
136	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
137	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
138	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00
139	Pret	Intrruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
140	Pret	Intrruptor automat АД-12, 2P,16C, 30mA	buc	1,00
141	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	1,00
142	Pret	Intrruptor automat ABДТ32, 2P, 25C , 30mA	buc	2,00
143	Pret	Panou ЩРН-243-0Y2 IP54PRO (7ПП)	buc	1,00
144	Pret	Intrruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
145	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
146	Pret	Intrruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00

1	2	3	4	5
147	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/16C	buc	1,00
148	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
149	Pret	Intreruptor automat ABДТ32, 2P, 16C , 30mA	buc	1,00
150	Pret	Intreruptor automat ABДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	1,00
151	Pret	Intreruptor automat ABДТ32, 2P, 40C , 30mA	buc	1,00
152	Pret	Panou ЩРН-243-0Y2 IP54 PRO (8ПП)	buc	1,00
153	Pret	Intreruptor automat BH-32/3P/63A	buc	1,00
154	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,00
155	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/25C	buc	1,00
156	Pret	Intreruptor automat BA47-29/3P/20C	buc	1,00
157	Pret	Intreruptor automat ABДТ32, 2P, 16C , 30mA	buc	1,00
158	Pret	Intreruptor automat ABДТ32, 2P, 20C , 30mA	buc	20,00
159	Pret	Panou ЩРН-183-0Y2 IP54 PRO (ЩОА)	buc	1,00
160	Pret	Intreruptor automat BH-32/3P/40A	buc	1,00
161	Pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/6B	buc	4,00

Proiectant

Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.