

LISTA LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale petru a. 2021 din raionul Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Intretinerea imbracamintea rutiera				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 800,0000
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,0000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	87,5000
4	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	700,0000
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	176,0000
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	352,0000
2. Sapatura rigole				
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	70,0000
3. Podete existente				
9	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	31,4000
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2500
11	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,0000

1	2	3	4	5
12	TsC03B1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pamint lutos)	100 m ³	1,4000
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	224,0000
14	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m ³	1,4000
15	TsC27A11 k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27A1 in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=5,0000	100 m ³	1,4000
16	TsD10B11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m ³	1,4000
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m ³	25,0000
18	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m ²	13,0000
19	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m ³	20,0000
20	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m ²	70,0000
21	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	650,0000
22	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m ³	13,0000
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m ³	31,0000
24	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m ³	31,0000
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	200,0000
26	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m ²	200,0000

1	2	3	4	5
		100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000		
27	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 tf	buc	4,0000
28	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=1.0m	buc	2,0000
29	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=0.5m	buc	2,0000
		4. Curatirea		
30	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	220,0000
31	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	400,0000
32	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	400,0000
33	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	40,0000
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,0000
35	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	15,0000
36	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	137,0000
37	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	40,0000
38	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	123,0000
39	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,0000
40	TrI1AG01G3	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea de pe teren, in auto, categoria 3	t	142,0000

1	2	3	4	5
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	142,0000
		5. Reparatia pavilioanelor		
		5.1. Pereti, tavan		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,0000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact	m2	100,0000
44	CF15B	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	100,0000
45	CF15D k=2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete curbe Коэффициент к трудовым=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	100,0000
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,0000
48	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,0000
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,0000
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,0000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact (exterior)	m2	24,0000
52	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	24,0000
		5.2. Ploscadca (pardoseli)		
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	15,0000

1	2	3	4	5
		adincime < 0.75 m teren mijlociu		
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	35,0000
56	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm inclusiv	kg	69,0000
57	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg	37,5000
58	CC03C	Montare plase sudate VR-I in fundatii (scari, ploseadca)	kg	120,0000
59	CA03D2	Beton turnat in fundatii, soeluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.0150	m3	17,0000
		5.3. Acoperis		
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (stejca veche)	m2	57,0000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact	m2	57,0000
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,0000
63	CE13A2	Ipvelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1.0500	m2	57,0000
		5.4. Scaune (banci)		
64	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi pentru sustineri 40x40x2.5mm, inglobate total sau partial in beton	kg	74,0000
65	TsH91A	Instalarea banci confectionate din scinduri de rasinoase de 5 cm grosime, geluite, slefuite, si vopsite cu lac pentru exterior, motate pe structura din tevi metalice 40x40x2.5 mm (3 banci pentru o oprire, lungimea totala 3 banci - 7metri)	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		6. Indicatoare rutiere, marcaj		
66	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	256,0000
67	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	40,0000
68	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	40,0000
69	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	200,0000
70	CN20B	Vopsitorii exterioare a stilpilor metalice cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,0000
		7. Intretinerea de iarna		
71	TsC02C1	Sapatura (incarcarea) mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Material antiderapant)	100 m3	2,2100
72	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	3 000,0000
73	TsC02C1	Sapatura (incarcarea) mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Material antiderapant)	100 m3	1,2000
74	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	164,0000
75	TRIIAA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria I	t	164,0000
76	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) (muncitor n=0,00)	1000 m2	1 640,0000
77	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	36,0000
78	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada alinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	l km	850,0000

1	2	3	4	5
79	DI73A	Curățirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	283,0000
80	DI79A	Curățirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	283,0000
81	DI55A	Curățirea partii carosabile de zapada afınata cu masina CDM-130	1 km	567,0000
82	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc.	h-ut	24,0000
83	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP (DT 75)	h-ut	20,0000
84	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (T 150)	h-ut	18,0000

*Seful secției Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri*



Constantin Cushevici