

APROB

Şef al Direcţiei SE mun. Orhei
colonel al s/intern

Julian Sîngoreanu

2024

CAIET de SARCINI

Denumirea beneficiarului de stat- Direcţia Situaţii Excepţionale mun.Orhei
Organizatorul procedurii de achiziţie- Direcţia Situaţii Excepţionale mun.Orhei
Obiect: Servicii de reparaţii curente a încăperilor clădirii administrative a Direcţiei SE mun. Orhei (încăperea et.1 nr.11, S-11.4 m2, conform dosarului tehnic a clădirii blocului administrativ nr. cadastral 6401207047.01).

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Devizul: Reparaţia blocului sanitar DSE mun.Orhei				
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,000
1.2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	8,000
1.3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4".	m	5,000
1.4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m	3,000
1.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000
1.6	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	1,000
1.7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie decaramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc	8,000
1.9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000
1.10	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	1,450
1.12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	9,000
1.13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,120
1.14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	6,000

1.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,750
1.16	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (k=8) +4cm	m2	3,750
1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat	m2	3,750
1.18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	3,750
1.19	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de OSB fara carcasa.	m2	3,750
1.20	IzF14D	Stra la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2	3,750
1.21	RCsE29A	Película din polimeri	m2	7,500
1.22	CK28C	Tavane suspendate din lambriu PVC.	m2	3,750
1.23	CK27C	Despartitoare din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (перегородки)	m2	2,000
1.24	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 500mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
1.25	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti.	m2	18,350
1.27	CF50B k=2	Tencueli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (k=amestec uscat)	m2	18,350
1.28	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	18,350
1.29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	5,000
1.30	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	buc	2,000
1.31	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc	2,000
1.32	IB05A	Radiatoare bimetalic, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.	buc	1,000
1.33	CL20A	Grile de ventilatie montate in zidarie.	buc	1,000
1.34	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
1.35	RpSA14B	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	48,000
1.36	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2".	buc	4,000
1.37	IC53A	americanca	buc	12,000
1.38	IC53A	Racord ppr dublu pentru dus 1/2". MP	buc	2,000
1.39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".	buc	8,000
1.40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000

1.41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	12,000
1.42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,000
1.43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	3,000
1.44	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
1.45	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. cu mobilier (60cm latime)	buc	2,000
1.46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,000
1.47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	5,400
1.48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,400
1.49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat	m2	5,400
1.50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	5,400
1.51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	18,000
1.52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	18,000
1.53	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat)	m2	18,000
1.54	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	18,000
1.55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, tip patrat la forma cu capac teliscopic	buc	2,000
1.56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat pentru bide avind diametrul de 1/2".	buc	2,000
1.57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	3,800
1.58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,800
1.59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat	m2	3,800
1.60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	3,800
1.61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	9,000
1.62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	9,000
1.63	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=6 (amestec uscat)	m2	12,450
1.64	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60*60	m2	12,450

Devizul: Lucrari de electromontare

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Volum
	si Cod resurse			
1	2	3	4	5

2.1	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	2,000
2.2	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m	2,000
2.3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng-Is cu izolatie din PVC, cu rezistentamarita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp.	m	15,000
2.4	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,000
2.5	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000
2.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Panouri Led	buc	3,000
2.7	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica 1-2 module	buc	1,000
2.8	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	1,000
2.9	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator DIF	buc	1,000
2.10	RpEE15A	Montarea transformator 220v la 12v	buc	1,000

Devizul: Lucrari exterioare DSE mun. Orhei				
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	RpCJ 06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	99,600

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice minime și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime ale Caietului de sarcini.

1. Adresa livrării- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei, or.Orhei, str.Eliberării 172A.
2. Termen de prestare-30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
3. Perioada de garanție a serviciilor prestate este de minim 5 ani conform specificațiilor tehnice.
4. Telefon de contact- 068921693.

Conducătorul grupului de lucru, Nasalciuc N.