

**Reparatia capitala (restaurare
) a blocului veci (Bloc A) al
I.P. LT "Gr Asachi)" din str
Bucuresti 64. sec Centru. mun
Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-7
Incalzire**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. P Отопление		
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 11h=500 l=1100	buc	1,000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=600	buc	1,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=800	buc	3,000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=900	buc	8,000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=1000	buc	15,000
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1100	buc	24,000
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1200	buc	22,000
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1400	buc	17,000
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" тип 33 H=500 .l=900	buc	21,000
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "	buc	2,000

1	2	3	4	5
		KORADO" тип 33 H=500 .l=1000		
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 33 h=500 l=1200	buc	17,000
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 33 h=500 l=1400	buc	3,000
13	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Терморегулятор	buc	131,000
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан с термостатической головкой	buc	131,000
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан угловой d=15	buc	131,000
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc	131,000
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. труба металлопропиленову RAUTITAN d=20*2.9	m	1 035,000
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Д=25*3,7	m	170,000
19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Д=32*4,7	m	20,000
20	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз d=15*2,5	m	22,000
21	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз d=20*2,5	m	270,000
22	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in	m	317,000

1	2	3	4	5
		coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=25*2,8		
23	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" д=32*2,8	m	106,000
24	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" д=40*3	m	95,000
25	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2"д=50*3	m	60,000
26	RpIF09DK=2,5	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la Изоляция т 50мм для труб	m	870,000
27	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=15	m	22,000
28	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=20	m	270,000
29	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=25	m	317,000
30	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=32	m	106,000
31	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=40	m	95,000
32	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=50	m	60,000
33	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	1 834,000
34	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	261,000
35	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод д=15	buc	38,000
36	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый д=15	buc	76,000
37	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa	buc	18,000

1	2	3	4	5
		cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=20		
38	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	8,000
39	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Запорно- измерит клапан ASV-M d=20	buc	3,000
40	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Запорно- измерит клапан ASV-M d=25	buc	10,000
41	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Запорно измерительный клапан д=32	buc	1,000
		Capitolul 2. Оборудование		
42	Клапан	Клапан ASV-PV d=25	buc	1,000
43	Клапан	Клапан ASV-PV d=20	buc	10,000
44	Клапан	Клапан ASV-PV d=15	buc	3,000
45	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP25	buc	9,000
46	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP35	buc	6,000
		Capitolul 3. Монтажные работы		
47	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" клапан д=20-25	buc	11,000
48	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан д=15	buc	3,000
49	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	15,000
		Capitolul 4. Демонтажные работы		
50	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	38,640
51	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" Трубы д=15,20	m	350,000
52	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de	m	350,000

1	2	3	4	5
		locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" $\varnothing=25-32$		
53	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" $\varnothing=40-50$	m	350,000

_____N.Todorova