

CAET DE SARCINI

AUTORITATEA CONTRACTANTA :PRIMARIA SATULUI COLIBASI

OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE: achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a unei porțiuni de drum străzilor care se deschid către strada Horilor s.Colibasi ,r-ul Cahul

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specifica rețelei tehnice solicitate, Standard de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
1.Lucrări pregătitoare						
1	TsC02D1	/Demontarea suportului, zid de sprijin, din elemente de beton/Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II	100m ³	0,032		
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de 1 km	t	8,000		
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 M ³	0,032		
4	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0.5*2=1.0 km, teren categoria II	100M ³	0,032		
2.Lucrări de terasament						
5	TsC03F1	(debleu ;Y=1.7t/m ³) Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II	100m ³	1,800		
6	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de:1 km	t	306,00		
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100m ³	1,800		
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100m ³	1,800		
9	TsD03B1	(debleu ;Y=1.7t/m ³) Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II	100m ³	0,600		
10	TsD08B1	/10tn/Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25	100 m ³	0,600		

		cm grosime dupa compactare,exclusive udarea fiecarui strat in parte ,umpluturile executinduse cu pamint coeziv				
		3. Lucrări de finisare și planificare				
11	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente,prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamantului sapat în teren catg.II	100m2	2,700		
12	TsE05B	(platformelor de cedare a traficului de cedare din sens opus) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamantului sapat în teren catg.II	100m2	0,440		
13	TsE05B	(acostamentelor)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamantului sapat în teren catg.II	100m2	5,200		
		4.Lucrări de consolidare				
14	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta (M1000 h=10 cm)	m3	21,500		
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20 x 25 cm,pe fundație de beton 30 x 15 cm	m	300,000		
		5.Sistemul rutier				
16	TsC19B1	(Hst=18cm - - Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe șenile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, în teren catg.II	100m3	7,440		
17	TsC03E1	(ÎNCĂRCARE ---Y=1.7 t/m3) Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere internă și comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.I	100m3	7,440		

18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 1 km	t	1265,00		
19	TsC51B	Lucrări la descarcarea pamintului în depozit,teren categoria II	100m3	7,440		
20	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100m3	7,440		
21	DA12A	(M1000 h=20cv; fr.20-40mm=521m3; fr.10-20mm=31 m3; fr.5-10mm=20.7m3) Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare și înnoire	m3	413,400		
22	IzF04J1	(NUMAI LUCRU --- Peliculă din polietilenă) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatii, executată cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	2067,00		
23	preț	Peliculă din polietilenă	m2	2067,00		
24	JzF04J1	(NUMAI LUCRU ---Peliculă din polietilenă) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatii, executată cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	2067,000		
25	preț	Peliculă din polietilenă	m2	2067,000		
26	DC05Bk=0.89	(B25 F200 W6 Btb3.2) Îmbrăcăminte din beton cu ciment la drumuri executată într-un singur strat, cu grosimea de a 16 cm	m2	2067,000		
27	preț	Peliculă din polietilenă (30% din 1874m2)	m2	620,100		

28	DC04B	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie în betonul de uzura la drumuri	m	522,000		
29	D1114	Colmatarea fisurilor la îmbrăcămintea rutieră existența cu bitum	100m	4,725		
30	IzF20Af	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee,pereti și schelet de beton armat,prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de canepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	49,500		
31	IzF20Df	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee,pereti și schelet de beton armat,prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu plăci din polistiren celular obișnuit de 24mm grosime,fixate cu chit de aracet	m	49,500		
		6.Amenajarea drumului 6.1. Executarea peretelui de sprijin la PC3+53-PC3+65				
32	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta M1000	m3	1,620		
33	D1119	(ziduri de sprijin)Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	8,900		
34	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (AI=88.2kg+AIII=322.3kg)	t	0,411		
35	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,000		
36	IzF20Af	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee,pereti și schelet de beton armat,prin umplerea parțială a golurilor,spre exterior sau interior cu cilti de canepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	13,500		
37	CP21B	(umplură rosturilor cu amestec de mortar M100 F100) Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatura,monolitizare sau matare de rosturi la înălțimi până la 35 m :legătura sau monolitizarea între elementele prefabricate de beton	m3	0,020		
		TOTAL				1200000.0 LEI

Conducatorul Grupului de Lucru

Ion Dolganiuc