

Reparația fațadei Centrului de Excelență  
 în Industria Ușoară, mun. Chișinău str.  
 Gh. Cojbuș 5

Formular Nr.7  
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada(Curte Nr 2)</b>				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare(Desfacera fasadei din stinga,placi)	m2	47,800		
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(100,1(50%)+94,8))	m2	144,800		
3	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latimeDesfacerea pervazvazurilor	m	33,200		
4	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,200		
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	194,900		
6	CF05A k=2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	194,900		



1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
7	CE19C3	Jgheaburi semirotonde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	33,000		
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 150 mm	m	45,000		
9	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp(Soclu-50cm)	m2	16,700		
10	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	35,000		
11	CK26B	Montarea picuratorilor din tabla zincata la soclu	m	32,400		
12	RplzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale(grosimeaT =50 mm)	m2	178,200		
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	178,200		



1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	178,200		
15	RpCO50C	Coltare de aluminiu(17 ferestre*(11 )	m	187,000		
16	RpIzF10A	Strat termoizolator , din placi din vata minerala 135-150kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB (t=100mm)(erimetrul golurilor ferestrelor)(187*0,25	m2	46,750		
17	RpIzF10A	Strat termoizolator , din placi din vata minerala 135-150kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB (t=50mm)(planseu intre etaje)32,4*0.25	m2	8,100		
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu adeziv(clei CLas Nas), avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime(187(ferestre+32,4(briu)	m	219,400		
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, (Glafuri-187ml*0.25) +32,4*0,25(briu intre etaje)	m2	54,950		
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (Glafuri-187 ml*0,25)+32,4*0,25(briu)	m2	54,950		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Fatada(Curte Nr 2) Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Fatada(sala festiva ,de producere)</b>				
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	97,400		
22	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea	m2	96,800		

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				
23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	96,800		
24	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mari de 16 mp	m2	8,000		
25	RpIzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale (grosimea =50 mm	m2	145,000		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	137,000		
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	137,000		
28	CE19C3	Jgheaburi semirotonde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20	m	41,000		



1	2	3	4	5	6	7
		m				
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	15,000		
30	RpIzF10A	Strat termoizolator , din placi din vata minerala 135-150kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB (t=100mm)(erimetrul golurilor ferestrelor)	m2	8,300		
31	RpIzF10A	SStrat termoizolator , din placi din vata minerala 135-150kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB (t=50mm)(planseu intre etaje)16*0.25	m2	8,100		
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu adeziv(clei CLas Nas), avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime(187(ferestre+32,4(briu)	m	55,700		
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, (Glafuri-33.2ml*0.25) +16,0*0,25(briu intre etaje)	m2	19,300		
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (Glafuri-33.2 ml*0,25)+16,0*0,25	m2	19,300		
35	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	13,000		
36	IzF08D	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla	buc	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 300 mm				
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu adeziv(clei CLas Nas), avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	202,500		
38	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	15,000		
39	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp	m2	15,000		
40	CF02A k=3,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,000		
41	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	285,000		
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu adeziv(clei CLas Nas), avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	285,000		
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, (Glafuri-285-ml)	m2	82,300		



1	2	3	4	5	6	7
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" ((Glafuri-285-ml)	m2	82,300		
45	TRI1AA05 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	40,000		
46	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	40,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Fatada(sala festiva ,de producere) Inclusiv salariu</b>				