

**Modificarea Documentatiei de Proiect pentru
Obiectele: Apeduct magistral pentru localitatile
Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici si
Apeduct Singerei, Grigorauca, Copaceni, Prepelita
dupa elaborarea documentatiei de proiect la
compartimentul "Drumuri"**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 23/25 09025
**Retele exterioare de alimentare cu apa. Traversarea drumului prin metoda
inchisa (25/8P/2014).**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9065
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,974
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8393
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7914
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,0003
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3	19,20

1	2	3	4	5
		mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,952
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,92
7	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 355 mm PE80 SDR13,6 PN10 кожух (стоимость трубы учтена в объекте 25/8P-2014)	m	42,00
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	440,16
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	88,20
	4100126202818	Apa	m3	76,44
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	4 586,40
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	88,20
8	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 355 mm	buc	3,00
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	165,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	28,05
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	28,05
9		Кольцо противоскольжения	buc	27,00
	23685120215	Кольцо противоскольжения	buc	27,00
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicala				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

