

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Institutia de Invatamint Gimnaziul Roghi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Institutia de Invatamint Gimnaziul Roghi**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de termoizolare a fatadei la Gimnaziul Roghi r-ul Dubasari**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Termoizolarea fatadei		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,670
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafurile exterioare la ferestre si usi)	m2	32,500
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. nota* tabla dintre blocurile cladirii	m	9,500
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Nota* Glafurile exteioare la ferestre	m	54,000
5	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc Nota* Scara mica de acces cu montarea ulterioara a acesteia	kg	12,500
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Nota * Demontarea grilajelor cu montarea ulterioara a acestora	kg	45,600
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Nota* copertinele din tabla amprentata tip tigla de la subsolul cladirii	m2	85,600
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	460,000
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,450
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	460,000
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100 mm (cornier perforat Lttotal=380m)	m2	460,000
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, grosimea 30 mm	m2	42,500
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	460,000
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,		

		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea cu beneficiar	m2	460,000
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre *otlivuri (450 mm)	m	54,000
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate deasupra la vata minerala in locurile unde nu se intersecteaza cu sandramaua, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm *inclusiv rosturile de deformatiune	m	67,450
17	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,100
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	11,100
		2. Termoizolare toclu		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	52,000
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant grosimea 50 mm (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat Carbon Eco.	m2	52,000
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (ф. 3Bp1/50x50) вес 1,794 кг/м2	kg	80,450
22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	52,000
23	Pret de piata	Полиуретановый герметик 0.1kg/m.l	m	67,000
24	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate deasupra la vata minerala in locurile unde nu se intersecteaza cu sandramaua, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm *la toclu	m	67,000
		3. Sistem de scurgere		
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	67,000
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	67,000
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000
28	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	10,000