

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2, or. Ștefan Vodă, str. A. Mateevic, 3
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Scoala Profesională or. Ștefan Vodă, str. 31 August, nr.12
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală.

Schimbarea ușilor și ferestrelor în căminul Nr.2, la etajul 2 al Școlii Profesionale, pe adresa or. Ștefan Vodă, str. A. Mateevici, nr. 3

2. Informații și proiectare.

De elaborat și prezentat Devizul (Formularele 3,5,7).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Înlocuirea ușilor și ferestrelor din mase plastice cu minimum 4 camere, cu deschidere simplă, reglabile, cu sticlă simplă în 2 straturi.Lățimea pervazurilor interioare – 0,4 m, pervazurilor exterioare din aluminiu – 0,2 m.

4. Mostre

Bloc asamblat din ușă și ferastrămpentru eșirele la balcon. Ușacu deschidere simplă reglabilă. Fereastra cu ferestruică cu deschidere simplă.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele și construcțiile se transportează de către operatorul economic.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului conform Devizului local (Formularele 3,5,7).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1. Cerere de participare;
2. Oferta;
3. Declarații eprivind valabilitatea ofertei;
4. Devizul local (Formularele 3,5,7);
5. Declarații eprivind experiența similară;
6. Declarații eprivind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
7. Declarații eprivind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;
8. Declarații eprivind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

1. Cerere de participare;
2. Oferta;
3. Declarații eprivind valabilitatea ofertei;
4. Devizul local (Formularele 3,5,7);
5. Declarații eprivind experiența similară;
6. Declarații eprivind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
7. Declarații eprivind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;
8. Declarații eprivind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " 25 " mai 2023

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2,

Autoritatea contractantă Școala Profesională or. Ștefan Vodă, str. 31 August, nr.12

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
		1. Lucrări de construcție.		
		1.1. Lucrari de demolare		
1.	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	69,600
		1.2. Timplarie		
2.	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	42,840
3.	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	26,760
4.	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	3,000
5.	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	29,000
n.				
Total				

Data „ 25 ” mai 2023

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).