

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Valea Perjei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Valea Perjei**
3. Obiectul achizițiilor **Restaurarea centrului socio-cultural Valea Perjei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	10,000
2	RpEE24A	Demontarea : (intrerupatoare,, prize)	buc	6,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	6,000
		1.2. Lucrari de reparatie		
		1.2.1. Pardosele		
6	CG01A k2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (dimensiunea si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,000
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	16,000
10	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	210,000
11	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	210,000
		1.2.2. Pereti		
12	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,000
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	480,000
15	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	480,000

1	2	3	4	5
		sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
16	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	30,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	480,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	480,000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	480,000
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000
		1.2.3. tavan		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	210,000
		1.2.4. Usi		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,600
		1.2.5. Transportare deseuri de constructie		
23	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,000
24	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000
25	Tsl51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	6,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari de termoficare		
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000
27	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	35,000
28	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	80,000
29	IB06B	Radiatoare din otel, 22 1500*800 mm	buc	5,000
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000
31	ID04A	Robinet de trecere 1"	buc	6,000
32	ID02B	Teu pentru instalatii de incalzire avind diametrul -1"	buc	12,000

1	2	3	4	5
33	ID02B	Cot de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	18,000
34	ID02B	Mufa pentru instalatii de incalzire , avind diametrul - 1"	buc	18,000
35	ID02B	Americanca pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul -1"	buc	4,000
		2.2. Lucrari de electricitate		
36	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m	68,000
37	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	50,000
38	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm	m	50,000
39	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati peperete, avind sectiunea 3*2.5 mmp	m	130,000
40	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete 3*1.5 mmp	m	80,000
41	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	20,000
42	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	10,000
43	RpEF01B	Montarea panourilor de iluminat Armstrong complet echipat	buc	28,000
44	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	2,000
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,000
		3. Mobilier		
46		Fotolii pentru sala de conferinta asezate pe pardosea inclinata	buc	120,000



*elaborat, deviză nr
stat 7. II*